

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย 1/1 หมู่ที่ 4
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 341,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 75 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 1 ส.ย. 2553
เป็นเงิน 335,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1. นายพิชิตุต์ม์ เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายสำเร็จ ศรีฝึก	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ กอบกุลศล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย 1/1 หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 75 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเอสอาร์ ซอย 1/1 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ส.ย. 2553

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	41.25	19.40	800.25	1.3624	26.43	1,090.26
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	275.00	9.83	2,703.25	1.3624	13.39	3,682.91
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	80.00	760.00	60,800.00	1.3624	1,035.42	82,833.92
	2.2 บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	9.00	6,770.00	60,930.00	1.3624	9,223.45	83,011.03
	2.3 เชื่อมท่อระบายน้ำ+ซ่อมผิวคืน	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20




ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก 3.3 รอยต่อเพื่อลดการขยายตัว (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	ลบ.ม. ตร.ม. เมตร	13.48 269.52 60.00	556.08 391.56 81.66	7,493.86 105,534.97 4,899.60	1.3624 1.3624 1.3624	757.60 533.46 111.25	10,209.63 143,780.85 6,675.22
					รวม		335,371.01	
					ปรับยอด		335,000.00	
							246,161.93	
							=	
							=	

1 ผลรวมค่าจ้างต้นพนักงานก่อสร้าง


2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)

 (นายพิษณุตม์ เสริมพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(นายอมรเทพ กอบกุล)