

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายบ้านไร่ดินแดง ซอย 4/3 (ลงทะเล) หมู่ที่ 9

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 346,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 125 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 502.50 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 1 ส.ย. 2563  
เป็นเงิน 344,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1. นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

7.2. นายสำเร็จ ศรีฟัก หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ

7.3. นายอมรเทพ กอบกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านไร่ดินแดง ขอย 4/3 (ลงทะเล) หมู่ที่ 9 / ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 502.50 ตารางเมตร

(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่ดินแดง ขอย 4/3 (ลงทะเล) หมู่ที่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานปรับเคลียร์พื้นที่ (Clearing)	งาน	1.00	9,000.00	9,000.00	1.3624	12,261.60	12,261.60
	1.2 งานรื้อขึ้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทนมา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	502.50	9.83	4,939.58	1.3624	13.39	6,729.68
	1.3 เสริมลูกรังรองพื้นทาง ทนมา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	75.38	229.00	17,260.88	1.3624	311.99	23,516.22
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	25.13	556.08	13,971.51	1.3624	757.60	19,034.79

*(Handwritten signature and stamp)*

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	502.50	391.56	196,758.90	1.3624	533.46	268,064.33
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตัวขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	94.95	81.66	7,753.62	1.3624	111.25	10,563.53
3	งานลูกรังให้ล้าทาง							
	3.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	15.00	229.00	3,435.00	1.3624	311.99	4,679.84
					รวม			344,849.98
							ปรับยอด	344,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

253,119.48  
=  
253,119.48  
=  
1.3624

(ลงชื่อ)



(นายสิริพงษ์ เสริมพงษ์)

(ลงชื่อ)




(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(ลงชื่อ)



(นายพิชิตดม เสริมพงษ์)

(ลงชื่อ)



(นายอมรเทพ กอบกุลศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง