

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ปูกระเบื้องพื้น
ห้องน้ำและผนัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕ ตารางเมตร และเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ งานติดตั้งฝ้าเพดาน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
บางพระกำหนด).....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....
เป็นเงิน ..๑,๐๘๖,๐๐๐ (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ.....
.....จำนวน ๓ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวกัญทิลา ทองคำดี ..ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ..ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นางสาวรัฐกวิณทร์ ปิยะนันท์ ..ครู ศศ. ๑ ..กรรมการ.....
- ๗.๓ นายอมรเทพ กอบกุลศล ..วิศวกรโยธาชำนาญการ ..กรรมการ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งดินดำ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แบบเลขที่


ประมาณราคาตามแบบ พร.4

จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่


วันที่ 31 มี.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F <1.3074>	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	830,842.00	255,400.83	1,086,242.83	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	ประเภทงาน.....				
4	ประเภทงาน.....				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,086,242.83	
	คิดเพียง			1,086,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	216.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	5,027.78	บาท/ตร.ม.		


 นางสาวกัญชลา ทองคำดี

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นางสาวณัฐกวีรินทร์ ปิยะนันท์
กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายอมรเทพ กอบกukul
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งดินดำ
 ปริมาณงาน ปรับปรุงรั้วคดุงหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร และเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ งานติดตั้งฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อนุมัติโดย อบต.บางพระกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

คำนวณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แบบเลขที่ 31 ส.ก. 2563

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหลังคา								
	1.1 งานรื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่	350	ตร.ม.	-	-	25.00	8,750.00	8,750.00	
	1.2 งานรื้อรากรงระบายน้ำ	24	เมตร	-	-	50.00	1,200.00	1,200.00	
	1.3 กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ขนาด 5.5 มม. สีนํ้าเงินเข้ม	1,100	แผ่น	75.00	82,500.00	5.00	5,500.00	88,000.00	
	1.4 ครอบบัน สีนํ้าเงิน	80	แผ่น	75.00	6,000.00	5.00	400.00	6,400.00	
	1.5 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	2,200	ตัว	2.50	5,500.00	-	-	5,500.00	
	1.6 ไม้เชิงชาย 1"x8" ตีทับด้วยปิดลอน	90	เมตร	239.00	21,510.00	-	-	21,510.00	
	1.7 ติดตั้งระบบระบายน้ำสแตนเลส ขนาด 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว	12	เมตร	1,250.00	15,000.00	250.00	3,000.00	18,000.00	
	พร้อมโครงเหล็กกล่องพร้อมขอรัดราง และต่อท่อ PVC								
	ขนาด 4" ลงรางภายนอก								
2	งานปรับปรุงท่อน้ำ								
	2.1 งานรื้อ								
	- รื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังเดิม	58	ตร.ม.	-	-	50.00	2,900.00	2,900.00	
	- รื้อบ่อเก็บน้ำเดิม	1	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อโถส้วมเดิม	4	อัน	-	-	125.00	500.00	500.00	
	- รื้อพื้น คสล. เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้ง	12	ตร.ม.	-	-	250.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อประตูเดิม	6	ชุด	-	-	150.00	900.00	900.00	
	2.2 งานปรับปรุงใหม่								
	- ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12" x 12" (รวมปูทรายปรับระดับ)	24	ตร.ม.	450.00	10,800.00	125.00	3,000.00	13,800.00	
	- ปูกระเบื้องผนัง ขนาด 8" x 12"	61	ตร.ม.	450.00	27,450.00	125.00	7,625.00	35,075.00	
	- ก่อสร้างอ่างล้างมือ คสล. พร้อมกรุแผ่นสแตนเลส	7	เมตร	3,000.00	21,000.00	500.00	3,500.00	24,500.00	
	หนา 1 มม. ตามแบบ								
	2.3 งานปรับปรุงประตูห้องน้ำ								
	- D1 ตามแบบ	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	500.00	1,000.00	18,000.00	
	- D2 ตามแบบ	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	500.00	2,000.00	16,000.00	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงแผ่นไม้ที่ 1							264,535.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งดินดำ
 ปริมาณงาน ปรับปรุงวัสดุบุหลังคา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำและผนัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.บางพระกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 จำนวนราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๖


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์									
	- โถส้วมแบบนั่งราบของดีก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด COTTO	4	ชุด	11,000.00	44,000.00	450.00	1,800.00	45,800.00		
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด COTTO	6	ชุด	1,450.00	8,700.00	200.00	1,200.00	9,900.00		
	- สายชำระ พร้อมส้วมดีก COTTO	4	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00		
	- ท่อระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรง ชนิดดีกกลิน	3	ชุด	150.00	450.00	70.00	210.00	660.00		
2.5	งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล									
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1	ชุด	8,340.00	8,340.00	1,418.00	1,418.00	9,758.00		
	- บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด	2	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00		
	- ท่อ PVC ขนาด 8" ชั้นคุณภาพ 13.5	2	ท่อน	3,136.00	6,272.00	180.00	360.00	6,632.00		
	- ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้นคุณภาพ 13.5	4	ท่อน	868.00	3,472.00	120.00	480.00	3,952.00		
	- ท่อ PVC ขนาด 3" ชั้นคุณภาพ 13.5	4	ท่อน	540.00	2,160.00	100.00	400.00	2,560.00		
	- ท่อ PVC ขนาด 3/4" ชั้นคุณภาพ 13.5 ประปา	5	ท่อน	57.00	285.00	30.00	150.00	435.00		
	- ฝ้ายาประสานท่อและอุปกรณ์	1	L/S	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00		
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปแบบลง ขนาด ๑ 1.00 เมตร	5	อัน	200.00	1,000.00	50.00	250.00	1,250.00		
	- ฝักกึ่งซีเมนต์ ขนาด ๑ 1.00 เมตร	1	อัน	115.00	115.00	25.00	25.00	140.00		
	- งานซ่อมพื้น คสล. ทน 0.10 เมตร	12	ตร.ม.	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
3	งานฝ้าเพดาน									
	3.1 ฝ้าเพดานเดิม	315	ตร.ม.	-	-	25.00	7,875.00	7,875.00		
	3.2 ติดตั้งฝ้าเพดานใหม่									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อยิปซาลี	192	ตร.ม.	292.00	56,064.00	75.00	14,400.00	70,464.00		
	โครงค้ำวางเหล็กขึงสังกะสี ๑0.50-0.60 เมตร									
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อยิปซาลี	123	ตร.ม.	312.00	38,376.00	75.00	9,225.00	47,601.00		
	โครงค้ำวางเหล็กขึงสังกะสี ๑0.50-0.60 เมตร (กันชื้น)									
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรง (แผ่นที่ 2)							217,607.00		[2]


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งดินดำ
 ปริมาณงาน ปรับปรุงวัสดุผนังสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำและผนัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร และเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ งานติดตั้งฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
 ตามแบบและรายละเอียดที่ อด.บางพระกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ตำแหน่งราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แบบเลขที่
 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสี									
4.1	ทาสีความสะอาดผิวเดิมและทาสีรองพื้นปูนเก่า	730	ตร.ม.	20.00	14,600.00	15.00	10,950.00	25,550.00		
4.2	ทาสีภายใน	280	ตร.ม.	40.00	11,200.00	30.00	8,400.00	19,600.00		
4.3	ทาสีภายนอก	200	ตร.ม.	50.00	10,000.00	30.00	6,000.00	16,000.00		
4.4	ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน (โครงหลังคาเหล็ก)	220	ตร.ม.	50.00	11,000.00	35.00	7,700.00	18,700.00		
4.5	ทาสีฝ้าเพดาน	315	ตร.ม.	40.00	12,600.00	30.00	9,450.00	22,050.00		
4.6	ทาสีรั้ว	250	ตร.ม.	40.00	10,000.00	30.00	7,500.00	17,500.00		
5	งานระบบไฟฟ้า									
5.1	งานร้อยระบบฝ้าเดิม	1	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
5.2	ชุดควบคุม	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
5.3	โคมไฟ 1x36 FUL	50	ชุด	1,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00		
5.4	สวิทช์ ปิด-เปิด	10	ชุด	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00		
5.5	เต้ารับแบบ 2 ช่อง	7	ชุด	1,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00		
5.6	ถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	3	ถัง	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00		
6	งานเปลี่ยนประตู									
6.1	ประตู 1Da1 ตามแบบ	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00		
6.2	ประตู 1Da2 ตามแบบ	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00		
6.3	ประตู WD1 ตามแบบ	3	ชุด	7,500.00	22,500.00	500.00	1,500.00	24,000.00		
6.4	มุ้งลวดบานเปิด เมื่อสแตนเลส SS304 พหนา 0.6 มม.	31	ชุด	850.00	26,350.00	150.00	4,650.00	31,000.00		
				รวมค่าวัสดุ - ค่าแรง	387,550.00		61,150.00	448,700.00		
ยอดรวมทั้งหมด										
830,842.00										


 (นางสาวกัญติลา ทองคำดี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวณัฐวิกรม บิยะพันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอมรเทพ กอบกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง