



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คลส.และวางท่อระบายน้ำ คลส. สายบ้านหินเพิง ขอย 15/1 แยก 1 หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 168 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินเพิง ขอย 15/1 แยก 1 หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 3 ก.ค. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	168.00	19.96	3,353.28	1.3607	27.16	4,562.81
1.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	840.00	10.13	8,509.20	1.3607	13.78	11,578.47
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	157.00	1,310.00	205,670.00	1.3607	1,782.52	279,855.17
2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	20.00	770.00	15,400.00	1.3607	1,047.74	20,954.78
2.3	บ่อพักลำน้ำเรื้อรูปสี่เหลี่ยมที่รับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	13.00	11,700.00	152,100.00	1.3607	15,920.19	206,962.47
2.4	บ่อพักลำน้ำเรื้อรูปสี่เหลี่ยมที่รับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)	บ่อ	5.00	6,770.00	33,850.00	1.3607	9,211.94	46,059.70

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	2.5 เชื่อมท่อระบายน้ำ+ช่องผิวคืน	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1 งานทรายหยาบรองพื้นผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก 3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24) 3.4 ปรับปรุงผิว คสล. ทางแยก	ลบ.ม. ตร.ม. เมตร ตร.ม.	41.15 822.90 168.00 10.00	556.08 390.78 82.39 400.00	22,882.69 321,572.86 13,841.52 4,000.00	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	756.66 531.73 112.11 544.28	31,136.48 437,564.19 18,834.16 5,442.80
4	งานลูกรังไหลท่าง	ลบ.ม.	33.60	233.00	7,828.80	1.3607	317.04	10,652.65
5	งานที่เส้นจราจร	ตร.ม.	39.20	345.00	13,524.00	1.3607	469.44	18,402.11
					805,532.35		รวม	1,096,087.87
							ปรับยอด	1,096,000.00

*(Handwritten signatures and initials)*


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

805,532.35
1.3607

=  
=

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชิตม์ เสริมพงษ์)



(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)

