

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 13 (ข้าง PLS) หมู่ที่ 8
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 898,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 272 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร (ตามแบบและ  
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
เป็นเงิน 870,000.00 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1. นายพิชิตต์ม์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายสำเริง	ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ	กอบกุลศล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 13 (ข้าง PSL) หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 272 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร

(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทางตรง ซอย 13 (ข้าง PSL) หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 3 ก.ค. 2553

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,360.00	10.13	13,776.80	1.3607	13.78	18,746.09
2	งานผิวทางบอร์ตนแลนตีซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	68.00	556.08	37,813.44	1.3607	756.66	51,452.75
2.2	ผิวทางบอร์ตนแลนตีซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,360.00	390.78	531,460.80	1.3607	531.73	723,158.71
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	272.00	82.39	22,410.08	1.3607	112.11	30,493.40


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$	ราคากลาง
3	งานลูกรังไหลทาง 3.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	54.40	233.00	12,675.20	1.3607	317.04	17,247.14
4	งานตีเส้นจราจร 4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	63.47	345.00	21,896.00	1.3607	469.44	29,793.89
					รวม			870,891.98
							ปรับยอด	870,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	640,032.32
=	1.3607


(ลงชื่อ)



(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)