

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านตลาดใหม่ ซอย ๑
(แยกเข้าบ้านพักไฟฟ้า) หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.
Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
เป็นเงิน 1,275,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------|
| ๗.๑. นายพิชิตต์ | เสริมพงษ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒. นายสำเริง | ศรีฟัก | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๗.๓. นายอมรเทพ | กอบกุล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ขอย 1 (แยกเข้าบ้านพักไฟฟ้า) หมู่ที่ 2
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 161 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านตลาดใหม่ ขอย 1 (แยกเข้าบ้านพักไฟฟ้า) หมู่ที่ 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ต.ค 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	152.10	19.21	2,921.84	1.3607	26.14	3,975.75
1.2	งานรื้อผิว คสล.เดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	129.00	123.10	15,879.58	1.3607	167.50	21,607.34
1.3	รื้อท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.เดิม	เมตร	165.00	60.96	10,058.40	1.3607	82.95	13,686.46
1.4	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,014.00	9.73	9,866.22	1.3607	13.24	13,424.97
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	154.00	1,300.00	200,200.00	1.3607	1,768.91	272,412.14
2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	16.00	760.00	12,160.00	1.3607	1,034.13	16,546.11
2.3	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	14.00	11,700.00	163,800.00	1.3607	15,920.19	222,882.66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	2.4 บ่อพักลำน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)	บ่อ	4.00	6,770.00	27,080.00	1.3607	9,211.94	36,847.76
	2.5 ปรับปรุงท่อพักเดิม (MH-3)	บ่อ	7.00	7,520.00	52,640.00	1.3607	10,232.46	71,627.25
3	งานผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	48.69	556.08	27,075.54	1.3607	756.66	36,841.68
	3.2 ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	973.71	389.07	378,841.35	1.3607	529.41	515,489.42
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	161.00	81.41	13,107.01	1.3607	110.77	17,834.71
4	งานลูกรังใต้ทาง							
	4.1 ลูกกรัง	ลบ.ม.	14.60	227.00	3,314.20	1.3607	308.88	4,509.63
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	59.03	345.00	20,366.50	1.3607	469.44	27,712.70
					รวม	937,310.63		1,275,398.58
					ปรับยอด			1,275,000.00

(Handwritten signature and initials)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

=

937,310.63
1.3607


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิภ)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)