

แบบสรุปราคากลางของก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ สายปลุกกรีตคอนกรีต หมู่ที่ 10
 บริเวณงาน ผิงจระจกรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 124 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง สายปลุกกรีตคอนกรีต หมู่ที่ 10
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคามีวันที่ 16 ต.ค 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานรื้อผิว คสล.เดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	420.00	123.10	51,700.95	1.3607	167.50	70,349.48
1.2	ลูกรังปรับระดับพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	19.00	227.00	4,313.00	1.3607	308.88	5,868.70
1.3	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCAFFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	496.00	9.73	4,826.08	1.3607	13.24	6,566.85
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	117.00	1,300.00	152,100.00	1.3607	1,768.91	206,962.47
2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	12.00	760.00	9,120.00	1.3607	1,034.13	12,409.58
2.3	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	11.00	11,700.00	128,700.00	1.3607	15,920.19	175,122.09

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
2.4	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)	บ่อ	4.00	6,770.00	27,080.00	1.3607	9,211.94	36,847.76
		จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
3	งานผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	24.08	556.08	13,390.41	1.3607	756.66	18,220.33
3.2	ผิวทางบอร์ตแลนตีซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	481.67	391.13	188,395.59	1.3607	532.21	256,349.88
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	99.20	81.41	8,075.87	1.3607	110.77	10,988.84
4	งานลูกรังให้ถ่าง 4.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	24.80	227.00	5,629.60	1.3607	308.88	7,660.20
					596,331.50		รวม	811,428.27
							ปรับยอด	811,000.00

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

596,331.50
1.3607


=

=

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชิตอุดม ศรีมพงษ์)

(ลงชื่อ)



(นายสำเริง ศรีฟัก)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอมรเทพ กอบกุลศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง