

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาพุ ซอย ๑๐/๑ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)... โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๑ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐ (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๘.๑ นายพิชิตต์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๘.๒ นายสำเริง ศรีพิงก์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ
๘.๓ นายอมรเทพ กอบกุลศล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาพุ ซอย 10/1 หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 213.50 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ

คสล. ขนาด $\text{O } 0.40$ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 61 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ อยบต.บางพระ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาพุ ซอย 10/1 หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	213.50	10.53	2,248.16	1.3624	14.35	3,062.89
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานพอกลมนคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด $\text{O } 0.40$ ม.	เมตร	60.00	790.00	47,400.00	1.3624	1,076.30	64,577.76
	2.2 บ่อพักสำหรับรับท่อระบายน้ำขนาด $\text{O } 0.40$ ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	6.00	6,890.00	41,340.00	1.3624	9,386.94	56,321.62
	2.3 เชื่อมท่อระบายน้ำ-ช่องมผิวคืน	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	10.49	556.08	5,834.66	1.3624	757.60	7,949.14
	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	209.85	395.41	82,976.63	1.3624	538.71	113,047.36

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	38.50	83.37	3,209.75	1.3624	113.58	4,372.96
					รวม		186,009.19	253,418.92
					ปรับยอด			253,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 186,009.19

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอมรเทพ กอบกุล)

(นายสำเริง ศรีพัก)