

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๒
(แม่มาลัย) หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๘.๔๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร
พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๘ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
บางพระกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายพิชิตต์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายสำเร็จ	ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓. นายอมรเทพ	กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสการ์ ซอย 2 (แม่ข่าย) หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร ยาว 308 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,478.40 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 308 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเอสการ์ ซอย 2 (แม่ข่าย) หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ต.ค 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,216.00	15.43	18,766.77	1.3607	21.00	25,535.95
	1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	221.76	19.21	4,260.01	1.3607	26.14	5,796.60
	1.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,478.40	9.73	14,384.83	1.3607	13.24	19,573.44
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	290.00	1,300.00	377,000.00	1.3607	1,768.91	512,983.90
	2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	24.00	760.00	18,240.00	1.3607	1,034.13	24,819.17
	2.3 บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	25.00	11,700.00	292,500.00	1.3607	15,920.19	398,004.75

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
2.4	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)	บ่อ	8.00	6,770.00	54,160.00	1.3607	9,211.94	73,695.51
		จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
3	งานผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	72.32	556.08	40,215.71	1.3607	756.66	54,721.51
3.2	ผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,446.49	389.41	563,277.67	1.3607	529.87	766,451.93
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	295.68	81.40	24,068.35	1.3607	110.76	32,749.81
3.4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (RB19 SR24)	เมตร	14.78	115.21	1,703.26	1.3607	156.77	2,317.63
4	งานอุกกรังใต้ทาง							
4.1	อุกกรัง	ลบ.ม.	15.00	227.00	3,405.00	1.3607	308.88	4,633.18
5	งานติดตั้งจราจร							
5.1	ติดตั้งจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	71.87	345.00	24,794.00	1.3607	469.44	33,737.20
				รวม	1,439,775.61		รวม	1,959,102.67

รับยอด

1,959,102.67

- 1 ผสมรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1,439,775.61
1.3607

=

=

(ลงชื่อ)

(นายพิชิต ชุฒม์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

กรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอมรเทพ กอบกุล)

กรมการกำหนดราคากลาง