

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย ๑๙ (วีรชรุ้งเรืองกิจการค้าของเก่า) หมู่ที่ ๑๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑,๐๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒. นายสำเร็จ ศรีฟัก หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ

๗.๓. นายอมรเทพ กอบกศล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ขอย 19 (วิรัชรุ่งเรืองกิจด้าของเก่า) หมู่ที่ 11
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร

(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองข่า ขอย 19 (วิรัชรุ่งเรืองกิจด้าของเก่า) หมู่ที่ 11
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ต.ค 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นที่ทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	247.50	19.21	4,754.48	1.3607	26.14	6,469.41
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,650.00	9.73	16,054.50	1.3607	13.24	21,845.36
2	งานผิวทางบอร์ตันเลนดีซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	82.50	556.08	45,876.60	1.3607	756.66	62,424.29
	2.2 ผิวทางบอร์ตันเลนดีซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. (รวมพื้นที่ทางเชื่อมแยก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,650.00	389.07	641,965.50	1.3607	529.41	873,522.46

(Handwritten signature and name)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	330.00	81.41	26,865.30	1.3607	110.77	36,555.61
2.4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (RB19 SR24)	เมตร	15.00	115.22	1,728.30	1.3607	156.78	2,351.70
3	งานลูกรังไหลทาง							
3.1	ลูกรัง	ลบ.ม.	66.00	223.00	14,718.00	1.3607	303.44	20,026.78
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	77.00	345.00	26,565.00	1.3607	469.44	36,147.00
					778,527.68	รวม		1,059,342.61
						ปรับยอด		1,059,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

778,527.68

=


1.3607

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิษณุ เสริมพงษ์)



(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(นายอมรเทพ กอบกุล)