

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย ๑๓/๑ (วัดป่าลีโลยวัน) หมู่ที่ ๔		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓		
	เป็นเงิน	๕๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
๖.	บัญชีประมาณราคากลาง			
	๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๒ แผ่น	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑.	นายพิชิตต์ม์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒.	นายสำเริง	ศรีพิภ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓.	นายอมรเทพ	กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเอสตาร์ ซอย 13/1 (วัดป่าลีโลยวัน) หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 172 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเอสตาร์ ซอย 13/1 (วัดป่าลีโลยวัน) หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ต.ค 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	129.00	19.21	2,478.09	1.3607	26.14	3,371.94
	1.2 เสริมลูกรังใหม่	ลบ.ม.	80.00	223.00	17,840.00	1.3607	303.44	24,274.89
	1.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	860.00	9.73	8,367.80	1.3607	13.24	11,386.07
	1.4 ย้ายเสาไฟ 9 ม.	ต้น	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3607	3,401.75	3,401.75
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	43.40	556.08	24,133.87	1.3607	756.66	32,838.96

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
2	2.2 ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (รวมพื้นที่ทางเชื่อมแยก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	868.00	389.07	337,712.76	1.3607	529.41	459,525.75
		เมตร	172.00	81.41	14,002.52	1.3607	110.77	19,053.23
		เมตร	5.00	115.22	576.10	1.3607	156.78	783.90
3	งานลูกรังไหลทาง							
4	งานตีเส้นจราจร	ลบ.ม.	34.40	223.00	7,671.20	1.3607	303.44	10,438.20
		ตร.ม.	40.13	345.00	13,846.00	1.3607	469.44	18,840.25
					รวม			583,914.93
							ปรับยอด	583,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

=

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)



(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเร้ง ศรีพัก)

(นายอมรเทพ กอบกุล)

429,128.34
1.3607