

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุมพล หมู่ที่ 5		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,236,000.00 บาท		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	- ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 452 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,808 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	27 ต.ค. 2565		
	เป็นเงิน 1,167,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
6. บัญชีประมาณราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1.	นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2.	นายสำเร็จ ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
7.3.	นายอมรเทพ กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คลส. ขอยลุมพล หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 452 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,808 ตารางเมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยลุมพล หมู่ที่ 5
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานเคลียร์พื้นที่	ตร.ม.	1,808.00	5.72	10,341.76	1.3607	7.78	14,072.03
	1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	271.20	22.22	6,026.06	1.3607	30.23	8,199.67
	1.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,808.00	11.34	20,502.72	1.3607	15.43	27,898.05
2	งานผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	90.40	556.08	50,269.63	1.3607	756.66	68,401.89
	2.2 ผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,808.00	382.80	692,102.40	1.3607	520.88	941,743.74
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	361.60	104.92	37,939.07	1.3607	142.76	51,623.70

(Handwritten signature)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
3.1	ลูกรัง	ลบ.ม.	180.80	226.84	41,012.67	1.3607	308.66	55,805.94
					รวม			1,167,745.01
							ปรับยอด	1,167,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=	858,194.32
=	1.3607

(ลงชื่อ)



(นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์)

(ลงชื่อ)



(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)