

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยกรู ซอย 7 (บ้านด่าน) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 7		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	524,000.00 บาท		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	- ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	27 ต.ค. 2565		
	เป็นเงิน 510,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) -		
6. บัญชีประมาณราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน	1 ชุด
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1.	นายพิชิตุฒิ์ เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2.	นายสำเริง ศรีพิภ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
7.3.	นายอมรเทพ กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านห้วยกรู ขอย 7 (บ้านด่าน) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 7  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านห้วยกรู ขอย 7 (บ้านด่าน) หมู่ที่ 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 ประมาณราคามีวันที่ 27 ต.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	120.00	22.22	2,666.40	1.3607	30.23	3,628.17
1.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	800.00	11.34	9,072.00	1.3607	15.43	12,344.27
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	40.00	556.08	22,243.20	1.3607	756.66	30,266.32
2.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	800.00	380.74	304,592.00	1.3607	518.07	414,458.33
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	160.00	104.92	16,787.20	1.3607	142.76	22,842.34

Asst. 

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
3	งานลูกรังไหลทาง							
	3.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	32.00	226.84	7,258.88	1.3607	308.66	9,877.16
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ที่เส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. ตี 1 เว้น 2	ตร.ม.	37.33	345.00	12,880.00	1.3607	469.44	17,525.82
					รวม			510,942.41
							ปรับยอด	510,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=


375,499.68

=

1.3607

(ลงชื่อ)

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)



(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศัล)