

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย 12 หมู่ที่ 4
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,460,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 215 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวไม่น้อยกว่า 215 เมตร (ตามแบบและ  
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565  
เป็นเงิน 1,389,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1. นายพิชิตต์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายสำเร็จ	ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ	กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางหลวง และขบวนรถ

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสตาร์ 12 หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 215 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร หรือมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 215 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดของโครงการบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเอสตาร์ ซอย 12 หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	161.25	22.22	3,582.98	1.3607	30.23	4,875.35
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,075.00	11.34	12,190.50	1.3607	15.43	16,587.61
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	เมตร	200.00	1,240.00	248,000.00	1.3607	1,687.27	337,453.60
	2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	เมตร	18.00	710.00	12,780.00	1.3607	966.10	17,389.75
	2.3 บ่อพักสำหรับรับท่อระบายน้ำขนาด 0.60 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	17.00	12,820.00	217,940.00	1.3607	17,444.17	296,550.96
	2.4 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)	บ่อ	6.00	7,300.00	43,800.00	1.3607	9,933.11	59,598.66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	2.5 เข็มขบกระบายน้ำ+ซ่อมผิวคืน	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
	<b>3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)</b>							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	52.65	556.08	29,277.61	1.3607	756.66	39,838.05
	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,052.96	380.74	400,903.99	1.3607	518.07	545,510.06
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	215.00	104.92	22,557.80	1.3607	142.76	30,694.40
	<b>4 งานลูกรังไหล่ทาง</b>							
	4.1 ลูก้าง	ลบ.ม.	43.00	226.84	9,754.12	1.3607	308.66	13,272.43
	<b>5 งานตีเส้นจราจร</b>							
	5.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. สี 1 เงิน 2	ตร.ม.	50.17	345.00	17,307.50	1.3607	469.44	23,550.32
				<b>รวม</b>	<b>1,021,094.50</b>			<b>1,389,403.28</b>
				<b>ปรับยอด</b>				<b>1,289,000.00</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
  


1,021,094.50
1,3607

1 ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง


=  
=

(ลงชื่อ) .....

(นายพิชิตม์ เสริมพงษ์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิภ)

(นายอมรเทพ กอบกุล)