

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย 2 (ฟาร์มจ๋า) หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 667,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 198 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
เป็นเงิน 632,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1. นายพิชณุตม์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายสำเริง	ศรีฝึก	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ	กอบกุลศล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. สายพาร์มจำ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 198 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร

(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายพาร์มจำ หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	148.50	22.22	3,299.67	1.3607	30.23	4,489.86
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทนฯ 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	990.00	11.34	11,226.60	1.3607	15.43	15,276.03
2	งานผิวทางปอร์ซเลนดีซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	49.50	556.08	27,525.96	1.3607	756.66	37,454.57
	2.2 ผิวทางออร์ทอกอนกรีตซีเมนต์คอนกรีต ทนฯ 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	990.00	380.74	376,932.60	1.3607	518.07	512,892.19
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	198.00	104.92	20,774.16	1.3607	142.76	28,267.40

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
3	งานลูกรังไหล่ทาง 3.1 ลูกตั้ง	ลบ.ม.	39.60	226.84	8,982.86	1.3607	308.66	12,222.98
4	งานตีเส้นจราจร 4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. ตี 1 เส้น 2	ตร.ม.	46.20	345.00	15,939.00	1.3607	469.44	21,688.20
					464,680.85			
					รวม			632,291.24
								632,000.00

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

464,680.85	=
1.3607	=

(ลงชื่อ)  (นายพิชิตน์ เสริมพงษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นายอมรเทพ กอบกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง