

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวยกรู ซอย 15 (หลังห้องแถวกำนันมงคล) หมู่ที่ 7
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 836,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด  
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565  
เป็นเงิน 813,000.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1. นายพิชิตุต์ม์ เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายสำเริง ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ กอบกุลศล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกรู ซอย 15 (หลังห้องแถวกำนันมงคล) หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร

(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านห้วยกรู ซอย 15 (หลังห้องแถวกำนันมงคล) หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	187.50	22.22	4,166.25	1.3607	30.23	5,669.02
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทนทาน 10 ซม.							
	(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,250.00	11.34	14,175.00	1.3607	15.43	19,287.92
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	62.50	556.08	34,755.00	1.3607	756.66	47,291.13
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนทาน 0.15 ม.							
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,250.00	380.74	475,925.00	1.3607	518.07	647,591.15
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	250.00	104.92	26,230.00	1.3607	142.76	35,691.16


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	3.1 ลูกตั้ง	ลบ.ม.	100.00	226.84	22,684.00	1.3607	308.66	30,866.12
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. สี1 เว้น 2	ตร.ม.	58.33	345.00	20,125.00	1.3607	469.44	27,384.09
					<b>598,060.25</b>			
					รวม		813,780.58	
					ปรับยอด		813,000.00	

1 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง =

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

598,060.25
1.3607

(ลงชื่อ)  (นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นายอมรเทพ กอบกุล)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง