

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทิดพระเกียรติ แยก 1 หมู่ที่ 7
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 625,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 187 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
เป็นเงิน 608,000.00 บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1. นายพิชิตต์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายสำเร็จ	ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ	กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คลส. สายเขตพระเกียรติ แยก 1 หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 187 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร

(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายเขตพระเกียรติ แยก 1 (เสือด้า) หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นที่ทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	140.25	22.22	3,116.36	1.3607	30.23	4,240.42
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 10 ซม.							
	(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	935.00	11.34	10,602.90	1.3607	15.43	14,427.37
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	46.75	556.08	25,996.74	1.3607	756.66	35,373.76
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	935.00	380.74	355,991.90	1.3607	518.07	484,398.18
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	187.00	104.92	19,620.04	1.3607	142.76	26,696.99



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	3.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	74.80	226.84	16,967.63	1.3607	308.66	23,087.86
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. สี1 เว้น 2	ตร.ม.	43.63	345.00	15,053.50	1.3607	469.44	20,483.30
					รวม	447,349.07	รวม	608,707.88
							ปรับยอด	608,000.00

- 1 ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

=


447,349.07
1.3607

(ลงชื่อ)

(นายพิชิตภูมิ เสริมพงษ์)


ปรีชาสามารถการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถิเริง ศรีพัก)

(นายอมรเทพ กอบกุล)