

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 3 หมู่ที่ 8		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	937,000.00 บาท		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระกำหนด)		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	เป็นเงิน 1,112,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
6. บัญชีประมาณราคากลาง			
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน	2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1.	นายพิชฎุตม์ เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2.	นายอมรเทพ กอบกุล	หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร	กรรมการ
7.3.	นายอานนท์ ศรีนนท์เรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 3 หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทางตรง ซอย 3 หมู่ที่ 8
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,500.00	17.30	25,950.00	1.3642	23.60	35,400.99
	1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	225.00	21.84	4,914.00	1.3642	29.79	6,703.68
	1.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,500.00	11.14	16,710.00	1.3642	15.20	22,795.78
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (รวมพื้นที่จุดเชื่อมต่อทาง) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	78.35	654.20	51,256.57	1.3642	892.46	69,924.21
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,567.00	389.75	610,738.25	1.3642	531.70	833,169.12

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	282.00	98.26	27,709.32	1.3642	134.05	37,801.05
	2.4 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) (RB19 SR24)	เมตร	24.00	142.14	3,411.36	1.3642	193.91	4,653.78
	2.5 รอยต่อเพื่อหดตามยาว (LONGITUDINNAL JOINT) (DB16 SD30)	เมตร	257.00	100.61	25,856.77	1.3642	137.25	35,273.81
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 หินคลุก	ลบ.ม.	51.40	557.00	28,629.80	1.3642	759.86	39,056.77
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	59.90	345.00	20,665.50	1.3642	470.65	28,191.88
					815,841.57		รวม	1,112,971.07
							ปรับยอด	1,112,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


815,841.57

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

1.3642

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิชุตม์ เสริมพงษ์)

(ลงชื่อ) 
(นายอมรเทพ กอบกุลศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายอานนท์ ศรีรินทร์เรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง