

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการ <u>โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ 5</u>
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ <u>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ</u>
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร <u>711,000.00 บาท</u>
4.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป) <u>ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร</u> <u>หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบล</u> <u>บางพระกำหนด)</u>
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ <u>26 มิ.ย. 2566</u> เป็นเงิน <u>669,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)</u>
6.	บัญชีประมาณราคากลาง
6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1.	นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
7.2.	นายสำเร็จ ศรีพิภ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
7.3.	นายอมรเทพ กอบกุลศล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุขสันต์ หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยสุขสันต์ หมู่ที่ 5
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก (มีการโค่นต้นไม้ ฯลฯ)	ตร.ม.	1,000.00	5.56	5,560.00	1.3624	7.57	7,574.94
	1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	150.00	21.65	3,247.50	1.3624	29.50	4,424.39
	1.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,000.00	11.04	11,040.00	1.3624	15.04	15,040.90
	1.4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	8.00	710.00	5,680.00	1.3624	967.30	7,738.43
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	50.50	654.20	33,037.10	1.3624	891.28	45,009.75
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,010.00	384.13	387,971.30	1.3624	523.34	528,572.10
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	200.00	98.26	19,652.00	1.3624	133.87	26,773.88

ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 ลูกรีงไหล่ทาง	เมตร	40.00	222.00	8,880.00	1.3624	302.45	12,098.11
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. ตี1 เว้น 2	ตร.ม.	46.67	345.00	16,100.00	1.3624	470.03	21,934.64
					491,167.90		รวม	669,167.15
							ปรับยอด	669,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

491,167.90

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีฟัก)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)