





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ 14 หมู่ที่ 4  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 115 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเอสอาร์ ซอย 14 หมู่ที่ 4  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	103.50	21.65	2,240.78	1.3624	29.50	3,052.83
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	690.00	11.04	7,617.60	1.3624	15.04	10,378.22
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	109.00	1,240.00	135,160.00	1.3624	1,689.38	184,141.98
	2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	15.00	710.00	10,650.00	1.3624	967.30	14,509.56
	2.3 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	9.00	13,090.00	117,810.00	1.3624	17,833.82	160,504.34
	2.4 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)	บ่อ	3.00	7,410.00	22,230.00	1.3624	10,095.38	30,286.15
	2.5 เชื่อมท่อระบายน้ำ+ซ่อมผิวคืบ	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	34.22	654.20	22,386.72	1.3624	891.28	30,499.67
	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	684.44	382.75	261,969.41	1.3624	521.46	356,907.12
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	138.00	98.26	13,559.88	1.3624	133.87	18,473.98
	3.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (RB19 SR24)	เมตร	6.90	142.14	980.77	1.3624	193.65	1,336.20
	3.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (DB16 SD30)	เมตร	115.00	100.61	11,570.15	1.3624	137.07	15,763.17
4	งานลูกรังไหล่ทาง							
	4.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	23.00	246.00	5,658.00	1.3624	335.15	7,708.46
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. ตี 1 เว้น 2	ตร.ม.	26.83	345.00	9,257.50	1.3624	470.03	12,612.42
					624,090.81		รวม	850,261.31
							ปรับยอด	850,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ



1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

624,090.81

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชฎม์ เสริมพงษ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิภ)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)