

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

1.	ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ 2		
2.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ		
3.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	722,000.00 บาท		
4.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)		
5.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	24 ก.ค. 2566		
	เป็นเงิน	698,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
6.	บัญชีประมาณราคากลาง			
	6.1	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน	2 แผ่น
7.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	7.1.	นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
	7.2.	นายสำเร็จ ศรีพิภ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
	7.3.	นายอมรเทพ กอบกุลศล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ 2  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร  
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ่อน้ำเค็ม หมู่ที่ 2  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	215.00	17.70	3,805.33	1.3624	24.11	5,184.38
	1.2 งานรื้อผิว คสล. (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	30.00	126.30	3,788.85	1.3624	172.06	5,161.93
	1.3 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	211.50	21.65	4,578.98	1.3624	29.50	6,238.40
	1.4 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,410.00	11.04	15,566.40	1.3624	15.04	21,207.66
	1.5 หินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	141.00	591.00	83,331.00	1.3624	805.18	113,530.15
2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTICS CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,410.00	48.03	67,724.64	1.3624	65.44	92,268.05
	2.2 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	1,175.00	268.15	315,075.97	1.3624	365.33	429,259.50

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ,  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 ตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	54.83	345.00	18,917.50	1.3624	470.03	25,773.20
					512,788.67		รวม	698,623.28
							ปรับยอด	698,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

512,788.67

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชอุตม์ เสริมพงษ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิภัก)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)