



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย 7/1 หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ผู้วางรกร้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร หรือไม่น้อยกว่าความยาวรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเอสอาร์ ซอย 7/1 หมู่ที่ 4


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคามือวันที่ 28 ต.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	67.50	22.22	1,499.85	1.3607	30.23	2,040.85
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 10 ซม.							
	(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	450.00	11.34	5,103.00	1.3607	15.43	6,943.65
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	85.00	1,240.00	105,400.00	1.3607	1,687.27	143,417.78
	2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	9.00	710.00	6,390.00	1.3607	966.10	8,694.87
	2.3 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม.	บ่อ	7.00	12,820.00	89,740.00	1.3607	17,444.17	122,109.22
	และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)							
	2.4 บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	บ่อ	3.00	7,300.00	21,900.00	1.3607	9,933.11	29,799.33
	และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	2.5 เชื่อมท่อระบายน้ำ+ช่องผิวถนน	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	22.03	556.08	12,250.44	1.3607	756.66	16,669.18
	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	440.60	380.74	167,754.04	1.3607	518.07	228,262.93
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	90.00	104.92	9,442.80	1.3607	142.76	12,848.82
4	งานลูกรังไหล่ทาง							
	4.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	18.00	226.84	4,083.12	1.3607	308.66	5,555.90
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. ตี 1 วัน 2	ตร.ม.	21.00	345.00	7,245.00	1.3607	469.44	9,858.27
				<b>433,808.26</b>	<b>รวม</b>		<b>590,282.89</b>	<b>590,000.00</b>

ปรับยอด



1 ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

433,808.26
1,3607

(ลงชื่อ)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชญ์ ตรีพงษ์)

(ลงชื่อ)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุล)

(ลงชื่อ)

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)