

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาฮอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอมรเทพ กอบกุลศล	กรรมการ
๗.๓ นายสำเริง ศรีพิทักษ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คลส.และวางท่อระบายน้ำ คลส. ขอยตาของ หมู่ที่ 7
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส.
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 110 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยตาของ หมู่ที่ 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานพื้นที่ทางเดิม							
1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	82.50	22.41	1,848.83	1.3624	30.53	2,518.84
1.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	550.00	11.24	6,182.00	1.3624	15.31	8,422.36
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	เมตร	106.00	710.00	75,260.00	1.3624	967.30	102,534.22
2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.(Cross)	เมตร	12.00	710.00	8,520.00	1.3624	967.30	11,607.65
2.3	บ่อพักสำเร็ฐรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม. และฝาทะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	9.00	7,390.00	66,510.00	1.3624	10,068.14	90,613.22
2.4	บ่อพักสำเร็ฐรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม.(Cross) และฝาทะแกรงเหล็ก (MH-1) (Cross)	บ่อ	4.00	7,390.00	29,560.00	1.3624	10,068.14	40,272.54

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	2.5 เชื่อมท่อระบายน้ำ+ช่องผิวคืน	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	27.10	654.20	17,728.82	1.3624	891.28	24,153.74
	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต พหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	542.09	385.58	209,019.06	1.3624	525.31	284,767.57
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	110.00	98.26	10,808.60	1.3624	133.87	14,725.64
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. ตี1 เว้น 2	ตร.ม.	25.67	345.00	8,855.00	1.3624	470.03	12,064.05
					437,292.31	รวม		595,767.04
						ปรับยอด		595,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

437,292.31
1.3624


1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)



(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสำเริง ศรีพัก)
(นายอมรเทพ กอบกุล)