

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๓ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพระ
๓. วงเงินงบประมาณ๑,๗๐๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- เป็นเงิน๑,๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ซีวีค อโกรเทค จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ธรรมานันต์ (ทีเอ็มเอ) จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท พราวแสง ๒๒๒ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายอมรเทพ กอบกุล หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร กรรมการ
 - ๖.๓ นายประพันธ์ มานจำ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

ตารางราคากลาง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านห้วยกุ่ม ซอย 3 หมู่ที่ 5

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	บริษัท ซีวีค อโกรเทค จำกัด	บริษัท ธรรมาอนันต์ (ทีเอ็มเอ) จำกัด	บริษัท พราว แสง 222 จำกัด	ราคาต่อหน่วย ราคากลาง จำนวนหน่วย	ราคากลางที่ กำหนด	หมายเหตุ
	- ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ สูง 7.00 เมตร เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
1	โคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด 60 วัตต์ และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง	31.00	ชุด	31,100.00	33,000.00	31,500.00	31,866.67	987,866.67	
2	เสาท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ สูง 7 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 130 มม. ทน 3.2 มม. มาตรฐาน มอก. ติดตั้งบนฐานต่อม่อ	31.00	ต้น	16,000.00	15,000.00	16,800.00	15,933.33	493,933.33	
3	ฐานต่อม่อ ค.ส.ล. ขนาด 40x80x80 ซม. สูง 80 ซม.	31.00	ฐาน	4,000.00	4,100.00	4,800.00	4,300.00	133,300.00	
4	ติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสง	31.00	ชุด	301.87	310.00	400.00	337.29	10,455.99	
รวมเป็นเงิน				51,401.87	52,410.00	53,500.00	52,437.29	1,625,555.99	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				3,598.13	3,668.70	3,745.00	3,670.61	113,788.92	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				55,000.00	56,078.70	57,245.00	56,107.90	1,739,344.91	
คิดเป็นราคากลางที่กำหนด								1,739,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต ธรรมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประพันธ์ มานูจำ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน