

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านนาทุ ซอย 1, ซอย 3 -
หมู่บ้านทฤกษานนท์ 6 - หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านนาทุ ซอย 1, ซอย 3 - หมู่บ้านทฤกษานนท์ 6 - หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,010,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 เมตร ยาว 1,302 เมตร กว้าง
0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 9,810 ตารางเมตร
(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระกำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,215,044.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิชญ์ ธรรมพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อานนท์ ศรีนันทะวียง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อมรเทพ กอบกุลศร กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

พิชญ์ ธรรมพงษ์

24 กุมภาพันธ์ 2568 20:25:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งเลนจักรยาน (Over Lay) สายบ้านนาทุ ซอ 1, ซอ 3 - หมู่บ้านนาทุกชนหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพระ/องค์การบริหารส่วนตำบลนาพระ

ลำดับที่ ความสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาค่าหน่วย X FN	ราคาสุทธิ
1	1. งานเพิ่มเติมน 1.1 งานรื้อโครงสร้างเดิมเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	83.000	76.17	6,322.11	1.3611	103.67	8,605.02
2	1.2 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ แบบ...ชน. (SCARFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)ชั้นรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว	ตร.ม.	83.000	11.14	924.62	1.3611	15.14	1,258.50
3	2. งานปรับปรุงบ่อพัก และงานวางท่อระบายน้ำ 2.1 M4-0 บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø 0.30 ม. / Ø 0.60 ม. / Ø 0.80 ม. / Ø 1.00 ม. (เดิม) ใช้ปูนทรายอุดรูและรอยต่อ (ปิดตาย)	บ่อ	70.000	25.00	1,750.00	1.3611	34.02	2,381.92

พิษณุพนธ์ เจริญพงษ์

24 กุมภาพันธ์ 2568 20:25:15

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำโครงการปรับปรุงฝายจระเข้เหล็กคอนกรีต (Over Lay) ตำบลบ้านทราย ซอย 1, ซอย 3 - หมู่บ้านตฤณราชบุรี 6 - หมู่ที่ 10 ตำบลวังประจักษ์ อำเภอลำทะเมนชัย (e-bidding)**

หน่วยเงินของโครงการ/งานก่อสร้าง : **องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ/องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ**

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูรวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2 MH-0A ฝายต่อหัก ตะแกรงเหล็ก (เดิม) หรือเป็นแผ่น คสล. ทหนา 0.15 ม. หัก (เปิดสาย)	บม	20.000	1,220.00	24,400.00	1.3611	1,660.54	33,210.84
5	2.3 MH-1 ฝายต่อหัก คสล. สำหรับท่อ Ø 1.00 ม. (เดิม) ปรับปรุงเป็น ฝายชนิดเหล็กหล่อ (ใหม่) ตามแบบ	บม	48.000	17,090.00	820,320.00	1.3611	23,261.19	1,116,537.55
6	2.4 MH-2 ฝายต่อหัก คสล. สำหรับท่อ Ø 0.80 ม. (เดิม) ปรับปรุงเป็น ฝายชนิดเหล็กหล่อ (ใหม่) ตามแบบ	บม	31.000	17,070.00	529,790.00	1.3611	23,261.19	721,097.16
7	2.5 MH-2A ฝายต่อหัก ตะแกรงเหล็ก สำหรับท่อ Ø 0.60 ม. / Ø 0.80 ม. (เดิม) ปรับปรุงเป็น ฝายชนิดเหล็กหล่อ (ใหม่) ตามแบบ	บม	24.000	16,990.00	407,760.00	1.3611	23,125.08	555,002.13
8	2.6 MH-3 ฝายต่อหัก คสล. สำหรับท่อ Ø 0.60 ม. / Ø 0.80 ม. (เดิม) ปรับปรุงเป็น ฝายตะแกรงเหล็ก (ใหม่)	บม	3.000	8,390.00	26,370.00	1.3611	11,964.06	35,892.20
9	2.7 MH-3A ฝายต่อหัก ตะแกรงเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.60 ม. / Ø 0.80 ม. (เดิม) ปรับปรุงเป็น ฝายตะแกรงเหล็ก (ใหม่)	บม	7.000	8,690.00	60,830.00	1.3611	11,827.95	82,795.71

กฤษฎิ์ เจริญพงษ์

24 กุมภาพันธ์ 2568 20:25:15

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการขุดลอกและปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำ (Over Lay) ถนนบ้านนาญ ซอย 1, ซอย 3 - หมู่บ้านพุดตานหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 10 ตำบลวิเศษการะผาอำเภอเกาะสมุย (ส-บ-ผ-ก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ/องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	PIV	ราคาค่าหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.8 สบ-3B วางบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ Ø 0.80 ม. (ใหม่) ติดตั้งผ่านรางเหล็ก	บ่อ	1.000	8,590.00	8,590.00	1.3611	11,691.84	11,691.84
11	2.9 ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERT) Ø 0.80 ม.	ม.	12.000	1,840.00	22,080.00	1.3611	2,504.42	30,053.08
12	2.10 สบ-4 วางบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. (ใหม่) ติดตั้งผ่านรางเหล็ก	บ่อ	2.000	20,420.00	40,840.00	1.3611	27,793.66	55,587.32
13	2.11 สบ-5 วางบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. (ใหม่) ติดตั้งผ่านรางเหล็ก	บ่อ	1.000	12,690.00	12,690.00	1.3611	17,272.35	17,272.35
14	2.12 ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERT) Ø 0.60 ม.	ม.	6.000	1,160.00	6,960.00	1.3611	1,519.87	9,473.25
15	2.13 สบ-6 วางบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. (ใหม่) ติดตั้งผ่านรางเหล็ก	บ่อ	1.000	7,330.00	7,330.00	1.3611	9,976.86	9,976.86
16	2.14 ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERT) Ø 0.40 ม.	ม.	2.000	680.00	1,360.00	1.3611	925.54	1,851.09

พิษณุตนธ์ เกริมพจน์

24 กุมภาพันธ์ 2568 20:25:15

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกาศการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งคานกวด (Over Lay) สายบ้านนาขุ ขอบ 1, ขอบ 3 - หมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่ 6 - หมู่ที่ 10 ตำบลวิเชียรคีรีอำเภอหาดใหญ่ (e-bidding)

หน่วยรวมจ่ายของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลบงพระ/องค์การบริหารส่วนตำบลบงพระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาค่าหน่วย X FN	ราคากลาง
17	2.15 MU-6.1 วางบ่อพักน้ำใ้รูป สำหรับท่อระบายน้ำ Ø 0.30 ม. (ใหม่) (สำหรับตัวบ่อ Cross ทวีซี) ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	3.000	5,600.00	16,800.00	1.3611	7,622.16	22,866.48
18	2.16 ท่อ ทวีซี Ø 12 นิ้ว 3. งานซ่อมผิวจราจร คสล. ขนาด 0.15 ม. 3.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ท่อ	6.000	3,809.00	22,854.00	1.3611	5,184.42	31,106.57
19	3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ซมม.	4.150	661.57	2,745.51	1.3611	900.46	3,736.91

ศิริกมล เจริญสุข

24 กุมภาพันธ์ 2568 20:25:15

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการขุดลอกและปรับปรุงผิวจราจรบนถนนสาย 101 (Over Lay) ตอนบ้านนาขี้เหล็ก - บ้านนาขี้เหล็ก (ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร) งบประมาณ 1,500,000 บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาขี้เหล็ก

ลำดับที่ ครุฑ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาขง
20	3.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
20	3.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนามม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	83.000	378.57	31,421.31	1.3611	515.27	42,767.54
21	3.2.1.2 รอยต่อเนื้อคอนกรีต (CONTRACTION JOINT) (RB 15 SD24)	เมตร	60.000	88.75	5,325.00	1.3611	120.79	7,247.85
22	4. งานผิวทาง Ac (Overlay) หนา 0.05 ม. (พื้นที่ทางหลัก + พื้นที่ A1 - A4) หมายเหตุ-> ใช้พื้นที่บ่อพัก	ตร.ม.	9,663.000	15.02	145,138.26	1.3611	20.44	197,547.68
23	4.2 ขอบใต้เหล็กคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	9,663.000	269.16	2,600,893.08	1.3611	366.35	3,540,075.57
24	5. งานผิวทาง Ac (Overlay) หนา 0.05 ม. (พื้นที่ทางเชื่อมแยก + พื้นที่ A5)	ตร.ม.	164.000	15.02	2,463.28	1.3611	20.44	3,352.77

ผู้ควบคุม: เสริมพงษ์

24 กุมภาพันธ์ 2568 20:25:15

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนบ้านนาทุย ซอย 1, ซอย 3 - หมู่บ้านนาทุยหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 10 ตำบลวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลนาพระ/องค์การบริหารส่วนตำบลนาพระ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาค่าหน่วย X FN	ราคากลาง
25	5.2 แอสฟัลติกคอนกรีต เหนือ 0.05 ม.	ค.ม.	164.000	269.16	44,142.24	1.3611	366.35	60,052.00
	6. งานเครื่องแบบจราจร							
26	6.1 ติดตั้งจราจร กว้าง 0.15 ม. (เส้นกลาง สี 1 ม. เว้น 2 ม. + เส้นริม สีเส้นทึบ)	ค.ม.	455.700	290.00	132,153.00	1.3611	394.71	179,873.44
27	6.2 Rumble Strips	ค.ม.	112.000	460.00	51,520.00	1.3611	626.10	70,123.87
28	6.3 สัญญาณไฟจราจร + ป้ายเตือน	ชุด	10.000	16,280.00	162,800.00	1.3611	72,158.70	221,587.08
29	6.4 แสงโซล่าเซลล์ LED	ชุด	326.000	320.00	104,320.00	1.3611	433.55	141,989.95
รวมราคากลาง								7,215,044.53

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ


ทช.อุสม์ เจริญพงษ์

24 กุมภาพันธ์ 2568 20:25:15


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรนอกพื้นที่ลัดถนนกมที่ (Over Lay) สายบ้านนาทุ ซอย ๑, ซอย ๓ - หมู่บ้านกุดชุมพวงที่ ๕ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวิเชียรคีรีอำเภอเสิงสาง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า/องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า


(ชวนนท์ ศรีสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชวนนท์ ศรีสง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อมรเทพ กอบกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง