

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 54,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย งานจัดสวน , ลานกิจกรรมกลางแจ้ง , ลานจอดรถ , ไฟส่องสว่าง ฯลฯ (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เป็นเงิน 54,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 34 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1. นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

7.2. นายสำเร็จ ศรีฝึก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

7.3. นายอมรเทพ กอบกุลศล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

คำนวณราคากลางเมื่อ เดือน เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมหมวดงานก่อสร้าง	51,560,525.13	
2	รวมหมวดงานครุภัณฑ์	2,512,360.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	54,072,885.13	
	ราคากลาง	54,000,000.00	
ตัวอักษร - (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายพิชิตต์ เสริมพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสำเร็จ ศรีพิภ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอมรเทพ กอบกุลศล
วิศวกรโยธาชำนาญการ

การประมาณราคาโดยยึดถือแนวทางและวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม
เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยมีนัยสำคัญดังนี้

1.ราคาวัสดุก่อสร้างราคาปัจจุบัน ในขณะที่ทำการประมาณราคานั้น

2.การคำนวณราคากลางใช้ราคาวัสดุและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังนี้

2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่

2.2 แหล่งวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ เดือนมกราคม 2563

2.3 ผู้ประมาณการได้สืบราคาในท้องที่ของส่วนกลางโดยใช้ราคาต่ำสุดที่ผู้ประมาณการได้จดบันทึกรายละเอียดของการสืบราคาและกำหนดราคาดังกล่าวรวบรวมไว้ด้วย
ทั้งนี้การสืบราคางานครุภัณฑ์ พิจารณาอ้างอิงจากหนังสือที่ ศธ.04002/ว.32 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ และหนังสือที่ ศธ.04002/ว.1525 ลงวันที่ 2
มิถุนายน 2558 เรื่องแจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

3.ราคาค่าแรงงานอ้างอิงตามท้องตลาดแรงงานทั่วไป โดยพิจารณาตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง ของสำนักงานงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 34 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานประเภทงานก่อสร้าง	42,464,606.43	1.2142	/ 51,560,525.13	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น				51,560,525.13	/

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

นายพิชิตต์ เสริมพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายสำเริง ศรีพิภ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายอมรเทพ กอบกุลศล
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 34 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	VAT 7 %	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์	2,348,000.00	164,360.00	2,512,360.00	
รวมค่างานก่อสร้าง				2,512,360.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

นายพิชิตม์ เสริมพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายสำเริง ศรีพิภ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายอมรเทพ กอบกุล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานก่อสร้าง								
1	งานเคลียร์รั้ว พร้อมปรับหน้าดิน	1.00	L/S					65,465.46	
2	งานถมดินปรับระดับพื้นที่	1.00	L/S					1,616,600.00	
3	งานเรียงหินประดับและป้องกันคลื่น	1.00	L/S					3,669,842.25	
4	งานก่อสร้างทางเดินและลานกิจกรรม	1.00	L/S					7,313,843.21	
5	งานก่อสร้างทางเดิน ลู่วิ่ง	1.00	L/S					6,598,391.50	
6	งานก่อสร้างที่จอดรถ	1.00	L/S					1,595,355.15	
7	งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น	1.00	L/S					91,500.94	
8	งานก่อสร้างสนามเบดอง	1.00	L/S					65,206.50	
9	งานก่อสร้างลานสกีออกกำลังกาย	1.00	L/S					99,110.64	
10	งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน	2.00	L/S					701,552.89	
11	งานก่อสร้างป้ายโครงการ	1.00	L/S					162,840.00	
12	งานก่อสร้างทางลาดขึ้นลงเรือ	1.00	L/S					265,248.52	
13	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ	1.00	L/S					2,125,076.07	
14	งานก่อสร้างห้องปั๊ม	1.00	L/S					116,707.23	
15	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	1.00	L/S					801,943.13	
16	งานระบบระบายน้ำ	1.00	L/S					1,513,774.72	
17	งานระบบรดน้ำต้นไม้	1.00	L/S					1,047,334.86	
18	งานระบบไฟฟ้า	1.00	L/S					7,013,340.21	
19	งานระบบขยายเขตไฟฟ้า ภายนอก	1.00	L/S					690,000.00	
20	งานปลูกต้นไม้พร้อมวัสดุปลูก	1.00	L/S					5,893,035.69	
21	งานรั้ว	1.00	L/S					1,018,437.45	
	รวมหมวดงานก่อสร้าง							42,469,999.43	
	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
22	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	1.00	L/S					2,348,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์							2,348,000.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง								
	- งานเคลียร์รั้ว ปรับหน้าดิน	17,838.00	ตร.ม.	-	-	3.67	65,465.46	65,465.46	
	รวมหมวดงาน 1.							65,465.46	
2	งานถมดินปรับระดับพื้นที่								
	- งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	8,083.00	ลบ.ม.	200.00	1,616,600.00	-	-	1,616,600.00	
	รวมหมวดงาน 2.							1,616,600.00	
3	งานเรียงหินประดับและป้องกันคลื่น								
	- ทراساتประดับ	911.00	ลบ.ม.	257.01	234,136.11	25.00	22,775.00	256,911.11	
	- หินภูเขาตัดก้อน ขนาด 0.80 - 2.00 m.	1,791.00	ลบ.ม.	1,072.00	1,919,952.00	-	-	1,919,952.00	รวมค่าขนส่ง
	- หินภูเขาตัดก้อน ขนาด 0.15 - 0.30 m.	461.00	ลบ.ม.	1,072.00	494,192.00	-	-	494,192.00	รวมค่าขนส่ง
	- แผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILES ทน 2 mm.	3,069.00	ตร.ม.	95.00	291,555.00	25.00	76,725.00	368,280.00	
	- ค่ากั้นน้ำ เตรียมพื้นที่ + พร้อมซ่อมแนวกันน้ำเดิม	3,069.00	ตร.ม.	-	-	5.46	16,756.74	16,756.74	
	- ขุดรื้อผนังกันน้ำและตบแต่งพื้นที่	480.00	ลบ.ม.	-	-	21.28	10,214.40	10,214.40	
- ค่าแรงเรียงหิน	2,252.00	ลบ.ม.	-	-	268.00	603,536.00	603,536.00		
	รวมหมวดงาน 3.							3,669,842.25	
4	งานก่อสร้างทางเดินและลานกิจกรรม								
	งานพื้น ค.ส.ล.								
	- ปรับเกรดและบดอัดพื้นเดิม	5,919.00	ตร.ม.	-	-	10.00	59,190.00	59,190.00	
	- ทราดยาบรอนพื้นพร้อมบดอัด	415.00	ลบ.ม.	537.39	223,016.85	25.00	10,375.00	233,391.85	
	- คอนกรีตทาบ (fc' = 180 ksc)	10.00	ลบ.ม.	2,028.04	20,280.40	306.00	3,060.00	23,340.40	
- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 ksc)	591.00	ลบ.ม.	2,102.80	1,242,754.80	306.00	180,846.00	1,423,600.80		

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานก่อสร้างทางเดินและลานกิจกรรม (ต่อ)								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 50%	592.00	ลบ.ฟ.	449.49	266,098.08	-	-	266,098.08	
	- ไม้คร่ายีดีไม้แบบ	178.00	ลบ.ฟ.	416.78	74,186.84	-	-	74,186.84	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คิด 100%	1,183.00	ตร.ม.	-	-	133.00	157,339.00	157,339.00	
	- ตะปู	355.00	กก.	46.73	16,589.15	-	-	16,589.15	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR.24	1,289.00	กก.	33.17	42,756.13	4.10	5,284.90	48,041.03	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR.24	2,622.00	กก.	31.93	83,720.46	4.10	10,750.20	94,470.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	118.00	กก.	41.12	4,852.16	-	-	4,852.16	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	5,738.00	ตร.ม.	46.73	268,136.74	5.00	28,690.00	296,826.74	
	พาสีพื้นคอนกรีต	2,268.00	ตร.ม.	347.00	786,996.00	35.00	79,380.00	866,376.00	
	- ทาสีรองพื้น TOA FloorGuard Primer								
	- ทาสีทับหน้า TOA FloorGuard P.U. 100								
	- บล็อกปูพื้น รุ่น Cabbie Stone RT3 สดตามแบบ SCG	3,470.00	ตร.ม.	850.00	2,949,500.00	120.00	416,400.00	3,365,900.00	
	พร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา								
	- ทราดยาบรองพื้นปูบล็อก	450.00	ลบ.ม.	537.39	241,825.50	25.00	11,250.00	253,075.50	
	งานบล็อกปูพื้นไม้								
	- บล็อกคอนกรีตบล็อกหญ้า ทน 8 ซม. สีเทา	3,035.00	ก้อน	31.00	94,085.00	-	-	94,085.00	
	- ค่าแรงปูบล็อก	336.00	ตร.ม.	-	-	80.00	26,880.00	26,880.00	
	- ชัดมันเรียบ ผิวน ค.ส.ล. ขอบคันทัน	160.00	ตร.ม.	-	-	60.00	9,600.00	9,600.00	
	รวมหมวดงาน 4.				7,313,843.21			7,313,843.21	
5	งานก่อสร้างทางเดิน ลู่วิ่ง								
	- ปรับเกรดและบดอัดพื้นเดิม	2,203.00	ตร.ม.	-	-	10.00	22,030.00	22,030.00	
	- ทราดยาบรองพื้นพร้อมบดอัด	155.00	ลบ.ม.	537.39	83,295.45	25.00	3,875.00	87,170.45	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 ksc)	220.00	ลบ.ม.	2,102.80	462,616.00	306.00	67,320.00	529,936.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 50%	83.00	ลบ.ฟ.	449.49	37,307.67	-	-	37,307.67	
	- ไม้คร่ายีดีไม้แบบ	25.00	ลบ.ฟ.	416.78	10,419.50	-	-	10,419.50	

Handwritten signature and initials: *CT*

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานก่อสร้างทางเดิน ลู่วิ่ง (ต่อ)								
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คัด 100%	166.00	ตร.ม.	-	-	133.00	22,078.00	22,078.00	
	- ตะปู	50.00	กก.	46.73	2,336.50	-	2,336.50	2,336.50	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	2,203.00	ตร.ม.	46.73	102,946.19	5.00	113,961.19	113,961.19	
	- เหล็ก DOWEL RB 12 มม. SR.24	2,133.00	กก.	31.33	66,826.89	4.10	75,572.19	75,572.19	
	- วัสดุสังกะสีและยางธรรมชาติ รุ่น EPDM Binder (Top Pu) ทน 7 มม. ตาม มอก. 2683-2558 ประเภท C	2,203.00	ตร.ม.	2,450.00	5,397,350.00	-	5,397,350.00	5,397,350.00	
	- งานตีเส้นลู่วิ่ง	147.00	ตร.ม.	290.00	42,630.00	-	42,630.00	42,630.00	
	- ไฟหยุด โขลากลัด	736.00	ดวง	350.00	257,600.00	-	257,600.00	257,600.00	
	รวมหมวดงาน 5.								
								6,598,391.50	
6	งานก่อสร้างที่จอดรถ								
	- ปรับเกรดและบดอัดพื้นเดิม	2,497.00	ตร.ม.	-	-	10.00	24,970.00	24,970.00	
	- ทรายหยาบรองพื้นพร้อมบดอัด	175.00	ลบ.ม.	537.39	94,043.25	25.00	4,375.00	98,418.25	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 ksc)	375.00	ลบ.ม.	2,102.80	788,550.00	306.00	114,750.00	903,300.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เอลียใช้งาน 50%	141.00	ลบ.ฟ.	449.49	63,378.09	-	-	63,378.09	
	- ไม้ครายี่ตีไม้แบบ	43.00	ลบ.ฟ.	416.78	17,921.54	-	-	17,921.54	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คัด 100%	281.00	ตร.ม.	-	-	133.00	37,373.00	37,373.00	
	- ตะปู	85.00	กก.	46.73	3,972.05	-	-	3,972.05	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด 5 มม. @ 0.20 ม.	2,497.00	ตร.ม.	71.96	179,684.12	5.00	12,485.00	192,169.12	
	- เหล็ก DOWEL RB 15 มม. SR.24	2,994.00	กก.	31.49	94,281.06	4.10	12,275.40	106,556.46	
	- Cutting & Mastic joint	1,873.00	เมตร	21.68	40,606.64	-	-	40,606.64	
	- งานตีเส้นจราจร	161.00	ตร.ม.	290.00	46,690.00	-	-	46,690.00	
	- งานทาสีสีผิวลักษณ์ ที่จอดรถคนพิการ	3.00	Lot	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- ที่ห้ามล้อ ค.ส.ล. L = 2.00 ม.	110.00	Lot	300.00	33,000.00	150.00	16,500.00	49,500.00	
	รวมหมวดงาน 6.								
								1,595,355.15	

1,595,355.15

รวมหมวดงาน 6.

CAJ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น (บ่อทราย)								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	101.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,999.00	9,999.00	
	- ทรายหยาบบดอัด	109.00	ลบ.ม.	537.39	58,575.51	25.00	2,725.00	61,300.51	
	งานค้ำหินสำเร็จรูป								
	- บดอัดพื้นดินเดิม	8.00	ตร.ม.	-	-	10.00	80.00	80.00	
	- ทรายหยาบบดอัด	1.00	ลบ.ม.	537.39	537.39	25.00	25.00	562.39	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 180 ksc)	1.00	ลบ.ม.	2,028.04	2,028.04	306.00	306.00	2,334.04	
	- ขอบค้ำหินสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	53.00	ท่อน	200.00	10,600.00	80.00	4,240.00	14,840.00	
	- ปูนทรายยาแนวขอบค้ำหินสำเร็จรูป	53.00	ท่อน	25.00	1,325.00	20.00	1,060.00	2,385.00	
								91,500.94	
8	งานก่อสร้างสนามเบตอง								
	- บดอัดพื้นดินเดิม	86.00	ตร.ม.	-	-	10.00	860.00	860.00	
	- ทรายหยาบบดอัด	7.00	ลบ.ม.	537.39	3,761.73	25.00	175.00	3,936.73	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 ksc)	9.00	ลบ.ม.	2,102.80	18,925.20	306.00	2,754.00	21,679.20	
	- ค่าแรงติดตั้งแม่แบบและถอดออก คิด100%	6.00	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00	
	- แม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	3.00	ลบ.พ.	449.49	1,348.47	-	-	1,348.47	
	- แม่ครายี่ตีแม่แบบ	1.00	ลบ.พ.	416.78	416.78	-	-	416.78	
	- ตะปู	2.00	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
	- ตะแกรง WIRE MESH RB 4 mm.@ 0.20 ม.#	91.00	ตร.ม.	46.73	4,252.43	5.00	455.00	4,707.43	
	- ขัดทาบผิวพื้น คสล.	86.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,580.00	2,580.00	
	- ทินคลูก	11.00	ลบ.ม.	250.00	2,750.00	50.00	550.00	3,300.00	
	งานค้ำหินสำเร็จรูป								
	- บดอัดพื้นดินเดิม	9.00	ตร.ม.	-	-	10.00	90.00	90.00	


รวมรวมงาน 7.
 90000

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานก่อสร้างสนามเบตอง (ต่อ)								
	- ทรายหยาบบดอัด	1.00	ลบ.ม.	537.39	537.39	25.00	25.00	562.39	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ ซม.2.)	1.00	ลบ.ม.	2,028.04	2,028.04	306.00	306.00	2,334.04	
	- ขอบคันทันสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	60.00	พอน	250.00	15,000.00	80.00	4,800.00	19,800.00	
	- ปูนทรายยาแนวขอบคันทันสำเร็จรูป	60.00	พอน	25.00	1,500.00	20.00	1,200.00	2,700.00	
รวมหมวดงาน 8.									
9	งานก่อสร้างลานสถานีออกกำลังกาย								
	- บดอัดพื้นดินเดิม	104.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,040.00	1,040.00	
	- ทรายหยาบบดอัด	8.00	ลบ.ม.	537.39	4,299.12	25.00	200.00	4,499.12	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ ซม.2.)	-	ลบ.ม.	2,028.04	-	306.00	-	-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ ซม.2.)	16.00	ลบ.ม.	2,102.80	33,644.80	306.00	4,896.00	38,540.80	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คิด100%	14.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,862.00	1,862.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	7.00	ลบ.พ.	449.49	3,146.43	-	-	3,146.43	
	- ไม้คร่ายัดไม้แบบ	3.00	ลบ.พ.	416.78	1,250.34	-	-	1,250.34	
	- ตะปู	5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
	- ตะแกรง WIRE MESH RB 4 mm. @ 0.20 ม.#	110.00	ตร.ม.	46.73	5,140.30	5.00	550.00	5,690.30	
	- วัสดุหยาบผิวพื้น คสล.	104.00	ตร.ม.	-	-	30.00	3,120.00	3,120.00	
	งานทาสีพื้น	104.00	ตร.ม.	347.00	36,088.00	35.00	3,640.00	39,728.00	
	- ทาสีรองพื้น TOA FloorGuard Primer								
	- ทาสีทับหน้า TOA FloorGuard P.U. 100								
รวมหมวดงาน 9.									
								99,110.64	

99,110.64


แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน								
	งานโครงสร้าง								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
	- ทราดยหญ้า	1.12	ลบ.ม.	537.39	601.88	25.00	28.00	629.88	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ ซม.2.)	1.00	ลบ.ม.	2,028.04	2,028.04	306.00	306.00	2,334.04	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ ซม.2.)	12.00	ลบ.ม.	2,102.80	25,233.60	391.00	4,692.00	29,925.60	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คิด100%	66.00	ตร.ม.	-	-	133.00	8,778.00	8,778.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	53.00	ลบ.ฟ.	449.49	23,822.97	-	-	23,822.97	
	- ไม้แคระยี่ไม้แบบ	16.00	ลบ.ฟ.	416.78	6,668.48	-	-	6,668.48	
	- ตะปู	17.00	กก.	46.73	794.41	-	-	794.41	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	67.00	กก.	33.17	2,222.39	4.10	274.70	2,497.09	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	1,083.00	กก.	31.93	34,580.19	4.10	4,440.30	39,020.49	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD30	153.32	กก.	31.12	4,771.32	3.30	505.96	5,277.27	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD30	436.70	กก.	31.12	13,590.10	3.30	1,441.11	15,031.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	53.00	กก.	41.12	2,179.36	-	-	2,179.36	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 150x150x4.5 mm.	500.00	กก.	36.00	18,000.00	10.00	5,000.00	23,000.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	1,156.00	กก.	36.00	41,616.00	10.00	11,560.00	53,176.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	300.00	กก.	36.00	10,800.00	10.00	3,000.00	13,800.00	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2 mm.	412.00	กก.	36.00	14,832.00	10.00	4,120.00	18,952.00	
	- Plate เหล็ก 250x250x12 mm. (ฐานเสา)	8.00	แผ่น	150.00	1,200.00	50.00	400.00	1,600.00	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูท หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน (ต่อ)								
	- Plate เหล็ก 150x150x6 mm.	8.00	แผ่น	70.00	560.00	20.00	160.00	720.00	
	- สีส้มกันเชื้อแบง TOA รุ่น 4 Seasons	111.00	ตร.ม.	52.00	5,772.00	34.00	3,774.00	9,546.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- งานขัดเรียบพื้น คสล	53.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,590.00	1,590.00	
	- งานขัดมันพื้นมัน้ำง	4.00	ตร.ม.	-	-	40.00	160.00	160.00	
	- ฉาบปูนเรียบมัน้ำง	8.00	ตร.ม.	62.00	496.00	82.00	656.00	1,152.00	
	- สีน้ำพลาสติก มัน้ำง	8.00	ตร.ม.	44.00	352.00	34.00	272.00	624.00	
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ทน 0.47 mm .กรุฉนวน PU ทน 0.25 mm.	112.00	ตร.ม.	500.00	56,000.00	70.00	7,840.00	63,840.00	
	- Flashing หลังคา	30.00	ม.	200.00	6,000.00	50.00	1,500.00	7,500.00	
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- ตู้ควบคุม LIGHTING CABINET	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- Circuit breaker 1P 20A	1.00	ชุด	220.00	220.00	-	-	220.00	
	- ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุม	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ								
	- DOWNLIGHT LAMP : 1 X 24 w.	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	165.00	1,650.00	7,650.00	
	- SWITCH 16A 250V พร้อมเบ็ดกอลย	3.00	ชุด	70.00	210.00	80.00	240.00	450.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน (ต่อ)								
	สายไฟฟ้า								
	- THW 2.5 mm2.	200.00	เมตร	8.03	1,606.00	7.00	1,400.00	3,006.00	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- PVC dia. 1/2"	80.00	เมตร	20.02	1,601.60	20.00	1,600.00	3,201.60	
	เบ็ดเตล็ด								
	อุปกรณ์ประกอบท่อ (40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	ล็อต	640.64	640.64	192.19	192.19	832.83	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ค่าวัสดุ10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	ล็อต	160.16	160.16	48.05	48.05	208.21	
								350,776.45	ต่อ / ท่อ
								701,552.89	จำนวน 2 ท่อ
11	งานก่อสร้างป้ายโครงการ								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	16.00	ตร.ม.	268.00	4,288.00	89.00	1,424.00	5,712.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	32.00	ตร.ม.	62.00	1,984.00	82.00	2,624.00	4,608.00	
	- ฝักรูด้วยแผ่นหินแกรนิต สีดำอัฟริกา	32.00	ตร.ม.	2,800.00	89,600.00	500.00	16,000.00	105,600.00	
	- ป้ายตราสัญลักษณ์ สแตนเลสพับ ขนาด 0.35x0.50 m.	1.00	ป้าย	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ตัวอักษรภาษาไทย สแตนเลสทองเงา ขนาด 5 cm.	33.00	ตัว	380.00	12,540.00	-	-	12,540.00	
	- ตัวอักษรภาษาอังกฤษ สแตนเลสทองเงา ขนาด 5 cm.	51.00	ตัว	380.00	19,380.00	-	-	19,380.00	
								162,840.00	

รวมหมวดงาน 11.

Handwritten signature and stamp.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานก่อสร้างทางลาดขึ้นลงเรือ								
	งานโครงสร้าง								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	62.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,138.00	6,138.00	
	- ทราดยาบ	56.00	ลบ.ม.	537.39	30,093.84	25.00	1,400.00	31,493.84	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ ชม.2.)	3.00	ลบ.ม.	2,028.04	6,084.12	306.00	918.00	7,002.12	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 320 กก./ ชม.2.)	29.00	ลบ.ม.	2,117.57	61,409.53	391.00	11,339.00	72,748.53	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คิด100% (แบบหล่อเปลือยผิว)	103.00	ตร.ม.	-	-	154.00	15,862.00	15,862.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	83.00	ลบ.ฟ.	449.49	37,307.67	-	-	37,307.67	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	25.00	ลบ.ฟ.	416.78	10,419.50	-	-	10,419.50	
	- ตะปู	31.00	กก.	46.73	1,448.63	-	-	1,448.63	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	573.00	กก.	31.93	18,295.89	4.10	2,349.30	20,645.19	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD30	1,282.00	กก.	31.12	39,895.84	3.30	4,230.60	44,126.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	56.00	กก.	41.12	2,302.72	-	-	2,302.72	
	- ตะแกรง WIRE MESH RB 5 มม.@ 0.20 ม.#	53.00	ตร.ม.	71.96	3,813.88	5.00	265.00	4,078.88	
	- ปูแผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILES	85.00	ตร.ม.	95.00	8,075.00	10.00	850.00	8,925.00	
	- ขัดหยาบผิวพื้น คสล.	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	
	- ขีตรองลายกำแพงปลา	50.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,250.00	1,250.00	
รวมทั้งหมดงาน 12.								265,248.52	


 ๒๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานก่อสร้างอาคารท้องน้ำ								
	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	12.28	ลบ.ม.	-	-	25.00	307.00	307.00	
	- ทราดยาบ	20.08	ลบ.ม.	537.39	10,790.79	25.00	502.00	11,292.79	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ชม2.)	1.00	ลบ.ม.	2,028.04	2,028.04	306.00	306.00	2,334.04	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ชม2.)	29.00	ลบ.ม.	2,102.80	60,981.20	391.00	11,339.00	72,320.20	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบและถอดออก คิด100%	107.00	ตร.ม.	-	-	133.00	14,231.00	14,231.00	
	-ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	86.00	ลบ.พ.	449.49	38,656.14	-	-	38,656.14	
	- ไม่เคลือบสีไม่แบบ	26.00	ลบ.พ.	416.78	10,836.28	-	-	10,836.28	
	- ตะปู	33.00	กก.	46.73	1,542.09	-	-	1,542.09	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	192.00	กก.	33.17	6,368.64	4.10	787.20	7,155.84	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	1,286.00	กก.	31.93	41,061.98	4.10	5,272.60	46,334.58	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD30	321.45	กก.	31.12	10,003.52	3.30	1,060.79	11,064.31	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD30	337.61	กก.	31.12	10,506.42	3.30	1,114.11	11,620.54	
	- เหล็ก DB 20 มม. SD30	766.94	กก.	31.12	23,867.17	2.90	2,224.13	26,091.30	
	- ลวดผูกเหล็ก	65.00	กก.	41.12	2,672.80	-	-	2,672.80	
	- ตะแกรง WIRE MESH RB 5 มม.@ 0.20 ม.#	99.00	ตร.ม.	71.96	7,124.04	5.00	495.00	7,619.04	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก WF 150x150x7x10 mm.	3,893.00	กก.	36.00	140,148.00	10.00	38,930.00	179,078.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	701.00	กก.	32.00	22,432.00	10.00	7,010.00	29,442.00	
	- Plate เหล็ก 200x200x9 mm.	9.00	แผ่น	128.00	1,152.00	60.00	540.00	1,692.00	
	- สีนํ้ามัน	231.00	ตร.ม.	52.00	12,012.00	35.00	8,085.00	20,097.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (ต่อ)								
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 60x60 cm ชนิดกันลื่น	175.50	ตร.ม.	450.00	78,975.00	174.00	30,537.00	109,512.00	
	งานผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	85.00	ตร.ม.	268.00	22,780.00	89.00	7,565.00	30,345.00	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	105.00	ตร.ม.	470.00	49,350.00	167.00	17,535.00	66,885.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	380.00	ตร.ม.	62.00	23,560.00	82.00	31,160.00	54,720.00	
	- งานผนังก่ออิฐกระเบื้องเซรามิค 30x60 ซม.	166.00	ตร.ม.	400.00	66,400.00	181.00	30,046.00	96,446.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	65.00	ม.	100.78	6,550.70	44.00	2,860.00	9,410.70	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	33.00	ม.	147.77	4,876.41	78.00	2,574.00	7,450.41	
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet Blue Slope หนา 0.45 mm . สีนํ้าตาล	95.00	ตร.ม.	500.00	47,500.00	70.00	6,650.00	54,150.00	
	กรุ PU 25 mm. พร้อมอุปกรณ์								
	- Flashing หลังคา	45.00	ม.	200.00	9,000.00	50.00	2,250.00	11,250.00	
	งานประตู่								
	- 1Da1 ตามแบบขยาย พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- 2Da1 ตามแบบขยาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- 2Da1 ตามแบบขยาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
	- 2Da1 ตามแบบขยาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	- 2Da1 ตามแบบขยาย พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (ต่อ)								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. TG	95.00	ตร.ม.	290.00	27,550.00	97.00	9,215.00	36,765.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก ภายนอก	125.00	ตร.ม.	44.00	5,500.00	34.00	4,250.00	9,750.00	
	- สีน้ำพลาสติก ภายใน	144.00	ตร.ม.	38.00	5,472.00	30.00	4,320.00	9,792.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ American Standard 2232SC-WT-0	9.00	ชุด	15,800.00	142,200.00	450.00	4,050.00	146,250.00	
	รุ่น IDS Clear สีขาว พร้อมอุปกรณ์								
	- โถส้วมแบบนั่งยอง ฟลอย รุ่น C202 สีขาว + ฟลิวาล์ว COTTO	5.00	ชุด	7,130.00	35,650.00	450.00	2,250.00	37,900.00	
	รุ่น CT457XXNL โครเมียม								
	- สายชำระ สแตนเลส ยี่ห้อ HAFELE	14.00	ชุด	490.00	6,860.00	70.00	980.00	7,840.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วนใหญ่	3.00	ชุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD	6.00	ชุด	3,170.00	19,020.00	450.00	2,700.00	21,720.00	
	รุ่น WP-0420 สีขาว								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมขา ยี่ห้อ TOTO รุ่น LPT236CV	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	450.00	450.00	6,950.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ COTTO รุ่น CT4917DC	7.00	ชุด	3,490.00	24,430.00	200.00	1,400.00	25,830.00	
	- ฟอนน้ำทิ้งแบบถ้วย AMERICAN STANDARD A-8102-N โครเมียม	7.00	ชุด	869.00	6,083.00	50.00	350.00	6,433.00	
	- วาล์วเปิด-ปิด น้ำ COTTO รุ่น CT1053N(HM)	15.00	ชุด	349.00	5,235.00	25.00	375.00	5,610.00	
	- โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น พร้อมฟลิวาล์ว ระบบแบบอัตโนมัติ	7.00	ชุด	4,500.00	31,500.00	450.00	3,150.00	34,650.00	
	VERNO VN-147 สีขาว								

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายพาดกับต้นยพท หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายพาดกับต้นยพท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (ต่อ)								
	- ตะแกรงดักกลิ่น ของเครื่องอุป AMERICAN STANDARD	6.00	ชุด	599.00	3,594.00	25.00	150.00	3,744.00	
	รุ่น A-8205-N								
	- ราวจับตัวรูปตัววี สแตนเลส	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	105.00	210.00	8,210.00	
	- ราวจับตัว 3 สแตนเลส	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	- ราวจับตัวรูปตัววี สแตนเลส	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	70.00	70.00	2,570.00	
	- กระเบื้องปู หน้า 5 มม.	5.00	ตร.ม.	1,500.00	7,500.00	360.00	1,800.00	9,300.00	
	- เคา์เตอร์ คลส. อ่างล้างหน้า	6.50	ม.	3,500.00	22,750.00	500.00	3,250.00	26,000.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	25.00	100.00	1,100.00	
	- ผนัง-ประตูล้ำรูป	15.00	ชุด	18,000.00	270,000.00	800.00	12,000.00	282,000.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ	5.00	ชิ้น	5,500.00	27,500.00	1,500.00	7,500.00	35,000.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ถึงเก็บน้ำบนดินขนาด 3000 ลิตร	1.00	ถัง	20,400.00	20,400.00	3,000.00	3,000.00	23,400.00	
	- บิ่มน้ำขนาด 350 W พร้อมอุปกรณ์ท่อครบชุด	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,500.00	1,500.00	15,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี	46.00	จุด	450.00	20,700.00	-	-	20,700.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	32.00	จุด	500.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	งานก่อสร้างฐานถึงบับ้าน้ำเสีย								
	- งานชุดดินพร้อมถมกลับ	36.27	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,590.73	3,590.73	
	- ทรายหยาบ	57.57	ลบ.ม.	537.39	30,937.54	25.00	1,439.25	32,376.79	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ ซม.2.)	2.00	ลบ.ม.	2,028.04	4,056.08	306.00	612.00	4,668.08	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ ซม.2.)	3.00	ลบ.ม.	2,102.80	6,308.40	306.00	918.00	7,226.40	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คิด100%	4.00	ตร.ม.	-	-	133.00	532.00	532.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (ต่อ)								
	- ไม้เคลือบสีไม้แบบ	0.96	ลบ.ฟ.	416.78	400.11		0.00	400.11	
	- ตะปู	1.20	กก.	46.73	56.08		0.00	56.08	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	73.00	กก.	21.37	1,560.01	4.10	299.30	1,859.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	41.12	92.52		0.00	92.52	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย แบบใรรอกาก 13.5 ลบ.ม.	1.00	ชุด	127,500.00	127,500.00	12,750.00	12,750.00	140,250.00	
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	แผงสวิทช์ไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- ตู้ควบคุม LIGHTING CABINET	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	- Circuit breaker 1P 20A	1.00	ชุด	220.00	220.00		-	220.00	
	- ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุม	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ								
	- โคมไฟ Pendant Lcqp Q379	14.00	ชุด	4,250.00	59,500.00		-	59,500.00	
	- SWITCH 16A 250V พร้อมบล็อกลอย	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	80.00	320.00	1,720.00	
	- โคมไฟ LED โทลั่วเซลล์	8.00		1,850.00	14,800.00		-	14,800.00	
	สายไฟฟ้า								
	- THW 2.5 mm2.	800.00	เมตร	8.38	6,704.00	7.00	5,600.00	12,304.00	
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- PVC dia. 1/2"	300.00	เมตร	20.00	6,000.00	20.00	6,000.00	12,000.00	



(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายพาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายพาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ (ต่อ)								
	ระบบต่อลงดิน								
	- Copper clad 5/8" L-1.8 m.	1.00	แผง	450.00	450.00	300.00	300.00	750.00	
	- U-clamp 2 screw 6-35 mm2.	1.00	ตัว	60.00	60.00	20.00	20.00	80.00	
	เบ็ดเตล็ด								
	อุปกรณ์ประกอบท่อ (40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	ล็อต	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ค่าวัสดุ10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	ล็อต	600.00	600.00	180.00	180.00	780.00	
								2,125,076.07	
รวมหมวดงาน 13.									
14	งานก่อสร้างห้องปั๊ม								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	7.28	ลบ.ม.	-	-	99.00	720.72	720.72	
	- ทรายทราย	0.21	ลบ.ม.	537.39	112.85	25.00	5.25	118.10	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ชม2.)	1.00	ลบ.ม.	2,028.04	2,028.04	306.00	306.00	2,334.04	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ชม2.)	3.00	ลบ.ม.	2,102.80	6,308.40	391.00	1,173.00	7,481.40	
	- ค่าแรงติดตั้งแม่แบบและถอดออก คิด100%	33.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,389.00	4,389.00	
	- แม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %	27.00	ลบ.ฟ.	449.49	12,136.23	-	-	12,136.23	
	- ไม้คร่าซีเมนต์แม่แบบ	9.00	ลบ.ฟ.	416.78	3,751.02	-	-	3,751.02	
	- ตะปู	10.00	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	42.00	กก.	33.17	1,393.14	4.10	172.20	1,565.34	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	75.00	กก.	31.93	2,394.75	4.10	307.50	2,702.25	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD30	92.93	กก.	31.12	2,891.98	3.30	306.67	3,198.65	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD30	140.31	กก.	31.12	4,366.45	3.30	463.02	4,829.47	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
14	งานก่อสร้างห้องปั้ม (ต่อ)									
	- ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	41.12	452.32	-	-	452.32		
	- เหล็ก C CHANNEL 100x50 mm.	142.68	กก.	36.00	5,136.48	10.00	1,426.80	6,563.28		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	149.30	กก.	32.00	4,777.60	10.00	1,493.00	6,270.60		
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.	88.44	กก.	32.00	2,830.08	10.00	884.40	3,714.48		
	- ขูบ HOT DIP GRAVANIZE	380.42	กก.	25.00	9,510.50	0.00	0.00	9,510.50		
	- ฟัน คสล. ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	6.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	180.00	180.00		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	25.17	ตร.ม.	268.00	6,745.56	89.00	2,240.13	8,985.69		
	- ผนังฉาบปูนเรียบเขาส่อง	50.34	ตร.ม.	62.00	3,121.08	82.00	4,127.88	7,248.96		
	- ประตู	1.00	ชุด.	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00		
	- หลังคา METAL SHEET	13.44	ตร.ม.	290.00	3,897.60	70.00	940.80	4,838.40		
	- สิ้นฟ้าลาดิก	50.34	ตร.ม.	38.00	1,912.92	34.00	1,711.56	3,624.48		
	- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	โหล.	3,500.00	3,500.00	2,125.00	2,125.00	5,625.00		
								116,707.23		
	รวมหมวดงาน 14.									
15	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน									
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	263.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	26,061.75	26,061.75		
	- พรายฉาบลงถังเก็บน้ำ	218.32	ลบ.ม.	257.01	56,110.42	25.00	5,458.00	61,568.42		
	- พรายทราย	3.58	ลบ.ม.	537.39	1,923.86	25.00	89.50	2,013.36		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (ระบุลูกบาศก์ 180 กก./ ซม2.)	3.00	ลบ.ม.	2,028.04	6,084.12	306.00	918.00	7,002.12		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (ระบุลูกบาศก์ 240 กก./ ซม2.)	7.00	ลบ.ม.	2,102.80	14,719.60	391.00	2,737.00	17,456.60		
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คิด100%	6.00	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00		


 17/34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
15	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน (ต่อ)								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	3.00	ลบ.ฟ.	449.49	1,348.47	-	-	1,348.47	
	- ไม่แคร์ยี่ไม้แบบ	1.00	ลบ.ฟ.	416.78	416.78	-	-	416.78	
	- ตะปู	2.00	กก.	46.73	93.46	-	-	93.46	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD30	1,043.52	กก.	31.12	32,474.34	3.30	3,443.62	35,917.96	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD30	15.99	กก.	31.12	497.61	3.30	52.77	550.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	41.12	1,315.84	-	-	1,315.84	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทรงกระบอกแวนอนขนาด ความจุ 50 ลบ.ม.	1.00	ถัง	409,900.00	409,900.00	30,000.00	30,000.00	439,900.00	
	- งานบ่อกันดินพังทลาย (Sheet Pile)	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- ค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา	1.00	จุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
								801,943.13	
รวมหมวดงาน 15.									
16	งานระบบระบายน้ำ								
	งานก่อสร้างระบบระบายน้ำใหม่								
	- ขุดดิน	754.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	74,646.00	74,646.00	
	- ทรายถม (กลบท่อ)	607.00	ลบ.ม.	257.01	156,005.07	25.00	15,175.00	171,180.07	
	- ทรายพยาย	4.00	ลบ.ม.	537.39	2,149.56	25.00	100.00	2,249.56	
	- คอนกรีตพยาย (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ ซม.2.)	29.00	ลบ.ม.	2,028.04	58,813.16	306.00	8,874.00	67,687.16	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก / ซม.2.)	42.00	ลบ.ม.	2,102.80	88,317.60	306.00	12,852.00	101,169.60	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คิด100%	644.00	ตร.ม.	-	-	133.00	85,652.00	85,652.00	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	320.00	ตร.ม.	449.49	143,836.80	-	-	143,836.80	
	- ตะปู	242.00	กก.	46.73	11,308.66	-	-	11,308.66	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	1,066.00	กก.	33.17	35,359.22	4.10	4,370.60	39,729.82	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	678.00	กก.	31.93	21,648.54	4.10	2,779.80	24,428.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานระบบระบายน้ำ (ต่อ)								
	- ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	41.12	2,467.20	-	-	2,467.20	
	- เหล็กฉาก L- 40 x 40 x 4 mm.	456.00	กก.	23.20	10,580.77	10.00	4,560.00	15,140.77	
	- ชูบ HOT DIP GRAVANIZE	456.00	กก.	25.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด dia. 0.30 ม. ยาว 1 ม.	480.00	ท่อน	327.10	157,008.00	140.00	67,200.00	224,208.00	
	- ปูนทรายยาแนวท่อระบายน้ำ	480.00	ท่อน	60.00	28,800.00	20.00	9,600.00	38,400.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด dia. 0.40 ม. ยาว 1 ม.	262.00	ท่อน	415.90	108,965.80	140.00	36,680.00	145,645.80	
	- ปูนทรายยาแนวท่อระบายน้ำ	262.00	ท่อน	90.00	23,580.00	30.00	7,860.00	31,440.00	
	- ท่อ PVC ขนาด dia. 2 1/2" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	3.00	ท่อน	256.50	769.50	160.00	480.00	1,249.50	
	- ฝาปิดท่อตะแกรงเหล็กหนียว ขนาด 0.65 x 0.65 ม.	23.00	ชุด	11,500.00	264,500.00	500.00	11,500.00	276,000.00	
	- ต่อเชื่อมท่อระบายน้ำลงระบบระบายน้ำสาธารณะ	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
	งานก่อสร้างฝาท่อพักเดิม								
	- งานสกัดปากท่อพักเดิม	7.00	จุด	-	-	500.00	3,500.00	3,500.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก / ชม2.)	2.00	ลบ.ม.	2,102.80	4,205.60	306.00	612.00	4,817.60	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบและถอดออก คิด100%	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 60 %	9.00	ตร.ม.	449.49	4,045.41	-	-	4,045.41	
	- ตะปู	5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	21.00	กก.	33.17	696.57	4.10	86.10	782.67	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR24	75.00	กก.	31.93	2,394.75	4.10	307.50	2,702.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	41.12	123.36	-	-	123.36	
	- เหล็กฉาก L- 75 x 75 x 6 mm.	332.00	กก.	32.00	10,624.00	10.00	3,320.00	13,944.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานระบบระบายน้ำ (ต่อ)								
	- ขอบ HOT DIP GRAVANIZE	332.00	กก.	25.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- ท่อ PVC ขนาด dia. 2 1/2" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	1.00	ท่อน	256.50	256.50	160.00	160.00	416.50	
	- ขัดหยานผิวพื้น คสล.	5.00	ตร.ม.	-	-	30.00	150.00	150.00	
	- งานพาสีพื้น	5.00	ตร.ม.	350.00	1,750.00	35.00	175.00	1,925.00	
รวมหมวดงาน 16.								1,513,774.2	
17	งานระบบรดน้ำต้นไม้								
	หมวดเครื่องสูบน้ำ								
	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 7.5 แรงม้า 3 เฟส	2.00	เครื่อง	25,000.00	50,000.00	1,500.00	3,000.00	53,000.00	
	ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 7.5 แรงม้า	1.00	ตู้	20,000.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	
	แท่นฐานเครื่องสูบน้ำพร้อมยางรองแท่น	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	ฟุตวาล์วหน้าแปลนขนาด 3"	1.00	ตัว	8,900.00	8,900.00	600.00	600.00	9,500.00	
	Flow Switch 1"	1.00	ตัว	3,450.00	3,450.00	200.00	200.00	3,650.00	
	เพรเซอร์สรีชท์	1.00	ตัว	2,160.00	2,160.00	200.00	200.00	2,360.00	
	ลูกยางกันสะเทือนลอนเดี่ยว 3"	1.00	ตัว	2,400.00	2,400.00	600.00	600.00	3,000.00	
	ลูกยางกันสะเทือนลอนคู่ 3"	1.00	ตัว	2,850.00	2,850.00	600.00	600.00	3,450.00	
	ไซเรนซ์คาล์ว 3"	2.00	ตัว	5,800.00	11,600.00	600.00	1,200.00	12,800.00	
	บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 3"	5.00	ตัว	2,800.00	14,000.00	600.00	3,000.00	17,000.00	
	เครื่องกรองน้ำพลาสติก 3"	2.00	ตัว	14,600.00	29,200.00	1,500.00	3,000.00	32,200.00	
	เพรเซอร์เกจกลีเตอร์น หน้าปิด 2 1/2"	2.00	ตัว	1,250.00	2,500.00	100.00	200.00	2,700.00	
	ถังแรงดันเดอะแฟรม 300 ลิตร	1.00	ถัง	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	
	วาล์วระบายอากาศ 3/4"	1.00	ตัว	4,580.00	4,580.00	150.00	150.00	4,730.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	งานระบบรับน้ำต้นไม้ (ต่อ)								
	ประตุน้ำทองเหลือง 1 1/2"	1.00	ตัว	1,180.00	1,180.00	300.00	300.00	1,480.00	
	เขี้ยวลวดทองเหลือง 1 1/2"	1.00	ตัว	1,420.00	1,420.00	600.00	600.00	2,020.00	
	บอลวาล์ว (กรอกน้ำ) 3/4"	1.00	ตัว	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	ท่อเหล็กอานสังกะสี BS-M 3"	15.00	เมตร	541.67	8,125.00	175.00	2,625.00	10,750.00	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อชุดเครื่องสูบน้ำ (ค่าวัสดุ 15%ของวัสดุ,ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ)	1.00	พม่า	14,773.00	14,773.00	4,431.90	4,431.90	19,204.90	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ค่าวัสดุ 20%ของวัสดุท่อ,ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ)	1.00	พม่า	1,625.00	1,625.00	487.50	487.50	2,112.50	
	สายไฟและท่อร้อยสายไฟจ่ายเครื่องสูบน้ำ	1.00	พม่า	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	หมวดระบบจ่ายน้ำ								
	ท่อ HDPE (PE80) dia 3" (90) PN10	286.00	เมตร	504.00	144,144.00	68.00	19,448.00	163,592.00	
	ท่อ HDPE (PE80) dia 2" (63) PN10	208.00	เมตร	118.00	24,544.00	35.00	7,280.00	31,824.00	
	ท่อ HDPE (PE80) dia 1 1/2" (50) PN10	264.00	เมตร	75.00	19,800.00	22.50	5,940.00	25,740.00	
	ท่อ HDPE (PE80) dia 1" (32) PN10	404.00	เมตร	32.00	12,928.00	9.00	3,636.00	16,564.00	
	ท่อ HDPE (PE80) dia 3/4" (25) PN10	557.00	เมตร	21.00	11,697.00	6.50	3,620.50	15,317.50	
	ท่อ PVC dia 1/2" Class 8.5	408.00	เมตร	10.50	4,284.00	5.00	2,040.00	6,324.00	
	งานวางท่อลอดถนน PVC 6"	20.00	เมตร	338.75	6,775.00	200.00	4,000.00	10,775.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PB (ค่าวัสดุ 40%ของวัสดุท่อ,ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ)	1.00	พม่า	33,384.00	33,384.00	10,015.20	10,015.20	43,399.20	
	ค่าทดสอบระบบ (ค่าวัสดุ 10%ของวัสดุท่อ,ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ)	1.00	พม่า	8,346.00	8,346.00	2,503.80	2,503.80	10,849.80	
	งานขุดดินและถมกลับ (ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม.)	230.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	22,770.00	22,770.00	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูท หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	งานระบบร่อนน้ำต้นไม้ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (ค่าวัสดุ 40%ของวัสดุท่อ,ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	33,384.00	33,384.00	10,015.20	10,015.20	43,399.20	
	ค่าทดสอบระบบ (ค่าวัสดุ 10%ของวัสดุท่อ,ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ)	1.00	เหมา	8,346.00	8,346.00	2,503.80	2,503.80	10,849.80	
	งานขุดดินและถมกลับ (ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม.)	230.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	22,770.00	22,770.00	
	กวางท้อ 1,000 กรัม	12.00	กระป๋อง	460.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	สายยาง 3/4"	1.00	ม้วน	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	Quick Coupling Valve 3/4"	9.00	ตัว	1,420.00	12,780.00	150.00	1,350.00	14,130.00	
	Quick Coupling Key 3/4"	5.00	ตัว	1,020.00	5,100.00	150.00	750.00	5,850.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง 3/4"	14.00	ตัว	380.00	5,320.00	150.00	2,100.00	7,420.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง 3"	1.00	ตัว	3,760.00	3,760.00	600.00	600.00	4,360.00	
	วาล์วไฟฟ้า 2"	12.00	ตัว	4,850.00	58,200.00	400.00	4,800.00	63,000.00	
	ท่อ PVC 1/2" ร้อยสายไฟสี่เหลี่ยม	372.00	เมตร	11.38	4,233.36	20.00	7,440.00	11,673.36	
	สายสัญญาณจ่ายวาล์วไฟฟ้า	3,200.00	เมตร	9.00	28,800.00	6.00	19,200.00	48,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ(20%ของราคาท่อ)	1.00	งาน	762.00	762.00	228.60	228.60	990.60	
	อุปกรณ์ประกอบสาย(ค่าวัสดุ10%ของราคาสาย)	1.00	งาน	2,880.00	2,880.00	864.00	864.00	3,744.00	
	ตู้คอนโทรลเลอร์ 7 สถานี พร้อมตู้กันน้ำ	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	1,500.00	1,500.00	9,800.00	
	กล่องครอบวาล์ว 9"	27.00	กล่อง	680.00	18,360.00	100.00	2,700.00	21,060.00	

Handwritten signature and stamp area.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
17	งานระบบรดน้ำต้นไม้ (ต่อ)								
	หัวจ่ายน้ำ POP UP ROTOR R = 7 - 9 m.	46.00	ตัว	860.00	39,560.00	75.00	3,450.00	43,010.00	
	หัวจ่ายน้ำ POP UP SPRAY R = 3 - 5 m.	225.00	ตัว	270.00	60,750.00	75.00	16,875.00	77,625.00	
	ชุด swing joint	317.00	ชุด	140.00	44,380.00	70.00	22,190.00	66,570.00	
	เบ็ดเตล็ด(ใบเลื่อย,เทปพันเกลียว,ปูนขาว, ฯลฯ)	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
รวมหมวดงาน 17.									
								1,047,334.86	
18	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- ตู้ควบคุม MDB1 (Outdoor Type) IP54								
	- Cubicle size: 700x1500x350 mm. Stainless	1.00	ชุด	145,000.00	145,000.00	35,000.00	35,000.00	180,000.00	
	- Busbar wiring accessories								
	- Metering wiring accessories								
	- Breaker wiring & Accessories								
	- Metering Gant								
	- Volt meter 0-500V	1.00	ชุด	625.00	625.00	-	-	625.00	
	- Ammeter 0-250A	1.00	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	- Volt selector	1.00	ชุด	255.00	255.00	-	-	255.00	
	- Amp selector	1.00	ชุด	255.00	255.00	-	-	255.00	
	- Pilot lamp LED	3.00	ชุด	150.00	450.00	-	-	450.00	

A. Kobayashi
 [Signature]

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
	- Control fuse 6A	3.00	ชุด	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- CT 250/5A	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	- Lighting				-			-	
	- Contactor Starters for lighting	5.00	ชุด	2,900.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	- Pilot lamp	10.00	ชุด	160.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- Push button switch "on"	5.00	ชุด	145.00	725.00	-	-	725.00	
	- Push button switch "off"	5.00	ชุด	145.00	725.00	-	-	725.00	
	- Selector A-O-M	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- Control fuse 6A	1.00	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- Relay 220 VAC	2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
	- Timer Switch 24 HR	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	- Photo Switch 6A	1.00	ชุด	725.00	725.00	-	-	725.00	
	- Circuit breaker				-			-	
	- MCCB 3P 250/250AF IC>=25KA	1.00	ชุด	8,850.00	8,850.00	-	-	8,850.00	
	- Loadcenter & miniature				-			-	
	- MCCB 3P 150/150AF IC>=25KA	1.00	ชุด	8,450.00	8,450.00	-	-	8,450.00	
	- MCB 1P 50A IC>=10kA	6.00	ชุด	645.00	3,870.00	-	-	3,870.00	
	- MCB 1P 20A IC>=10kA	15.00	ชุด	430.00	6,450.00	-	-	6,450.00	
	- ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูท หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
	- MDB foundation	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	
	- ตู้ควบคุม DB1 (Outdoor Type) IP54				-		-	-	
	- Cubicle size: 700x1500x350 mm. Stainless	1.00	ชุด	145,000.00	145,000.00	35,000.00	35,000.00	180,000.00	
	- Busbar wiring accessories				-		-	-	
	- Metering wiring accessories				-		-	-	
	- Breaker wiring & Accessories				-		-	-	
	- Metering Gent				-		-	-	
	- Volt meter 0-500V	1.00	ชุด	625.00	625.00	-	-	625.00	
	- Ammeter 0-150A	1.00	ชุด	610.00	610.00	-	-	610.00	
	- Volt selector	1.00	ชุด	255.00	255.00	-	-	255.00	
	- Amp selector	1.00	ชุด	255.00	255.00	-	-	255.00	
	- Pilot lamp LED	3.00	ชุด	150.00	450.00	-	-	450.00	
	- Control fuse 6A	3.00	ชุด	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- CT 150/5A	3.00	ชุด	210.00	630.00	-	-	630.00	
	- Lighting				-		-	-	
	- Contactor Starters for lighting	3.00	ชุด	2,900.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
	- Pilot lamp	6.00	ชุด	160.00	960.00	-	-	960.00	
	- Push button switch "on"	3.00	ชุด	145.00	435.00	-	-	435.00	
	- Push button switch "off"	3.00	ชุด	145.00	435.00	-	-	435.00	
	- Selector A-O-M	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00	
	- Control fuse 6A	1.00	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
								1120.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูท หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
	- Relay 220 VAC	2.00	ชุด	260.00	520.00	-	-	520.00	
	- Timer Switch 24 HR	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	- Photo Switch 6A	1.00	ชุด	725.00	725.00	-	-	725.00	
	- Circuit breaker								
	- MCCB 3P 150/150AF IC>=25kA	1.00	ชุด	8,450.00	8,450.00	-	-	8,450.00	
	- Loadcenter & miniature								
	- MCCB 3P 60/100AF IC>=25kA	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	- MCB 1P 50A IC>=10kA	3.00	ชุด	645.00	1,935.00	-	-	1,935.00	
	- MCB 1P 30A IC>=10kA	6.00	ชุด	645.00	3,870.00	-	-	3,870.00	
	- MCB 1P 20A IC>=10kA	9.00	ชุด	430.00	3,870.00	-	-	3,870.00	
	- ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- DB foundation	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	
	- ตู้ควบคุม LP1 (Indoor Type)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,050.00	1,050.00	36,050.00	
	- Circuit breaker								
	- MCCB 3P 60/100AF IC>=25kA	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	- ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ								
	- เสา High Mast สูง 25 เมตร (Hot dip galvanized)	2.00	ชุด	345,000.00	690,000.00	40,000.00	80,000.00	770,000.00	
	- Anodized canopy								
	- Winch plate assembly								
	- Ring assembly								
	- Cable attachment assembly								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดที่ปิ่นนุช หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดที่ปิ่นนุช หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
	- Circuit breaker and enclosure			-	-	-	-		
	- Bolt and nut			-	-	-	-		
	- ชุดโคมไฟฟลูออโรไลต์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 400 W.	16.00	ชุด	28,000.00	448,000.00	-	-	448,000.00	
	- High Mas Foundation H.= 25 m.	2.00	ชุด	75,000.00	150,000.00	35,000.00	70,000.00	220,000.00	
	- ค่าขนส่ง เสา High Mast สูง 25 เมตร	2.00	ตัน		-	25,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- AREA LIGHT สูง 8 เมตร หลอด LED ไม่น้อยกว่า 200 W ครบชุด	4.00	ชุด	49,800.00	199,200.00	2,000.00	8,000.00	207,200.00	
	Galvanized Steel Pole With Color Powder Coating				-		-		
	- AREA LIGHT สูง 7 เมตร หลอด LED ไม่น้อยกว่า 150 W ครบชุด	11.00	ชุด	46,500.00	511,500.00	2,000.00	22,000.00	533,500.00	
	Galvanized Steel Pole With Color Powder Coating				-		-		
	- POST TOP สูง 4 เมตร หลอด LED ไม่น้อยกว่า 40 W ครบชุด	42.00	ชุด	29,500.00	1,239,000.00	1,250.00	52,500.00	1,291,500.00	
	Aluminium Pole With Color Powder Coating				-		-		
	- UPLIGHTING LED ไม่น้อยกว่า 30 W.	10.00	ชุด	2,700.00	27,000.00	500.00	5,000.00	32,000.00	
	- POST TOP Foundation H.= 4 m.	42.00	ชุด	4,500.00	189,000.00	1,000.00	42,000.00	231,000.00	
	- STREET LIGH Foundation H.= 7,8 m.	15.00	ชุด	4,800.00	72,000.00	1,000.00	15,000.00	87,000.00	
	- ค่าขนส่งเสาไฟ	1.00	พม่า		-	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
	- J-bolt 16x240mm. hot dip galvanized+nuts	168.00	ชุด	350.00	58,800.00	35.00	5,880.00	64,680.00	
	- J-bolt 25x400mm. hot dip galvanized+nuts	60.00	ชุด	550.00	33,000.00	50.00	3,000.00	36,000.00	
	- J-bolt 32x650mm. hot dip galvanized+nuts	24.00	ชุด	1,250.00	30,000.00	375.00	9,000.00	39,000.00	
	สายไฟฟ้า				-		-		
	FEEDER TR 160 KVA TO MDB1				-		-		
	- CV 0.6/1 kV 120 sq.mm.	160.00	เมตร	575.00	92,000.00	65.00	10,400.00	102,400.00	
	- HDPE dia. 90 mm. PN.6	40.00	เมตร	248.00	9,920.00	34.00	1,360.00	11,280.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
	- IMC. 3"	4.00	ท่อน	2,122.00	8,488.00	750.00	3,000.00	11,488.00	
	- Cable Cap 3" (หัวงูเห่า)	2.00	ตัว	550.00	1,100.00	300.00	600.00	1,700.00	
	FEEDER MDB1 TO DB1				-		-	-	
	- CV 0.6/1 kv 70 sq.mm.	1,470.00	เมตร	329.00	483,630.00	50.00	73,500.00	557,130.00	
	- HDPE dia. 75 mm. PN.6	360.00	เมตร	116.00	41,760.00	27.00	9,720.00	51,480.00	
	BRANCH CIRCUIT MDB1 TO 1,3,5 (POST TOP)				-		-	-	
	- VCT/G 4-6/6 mm2.	585.00	เมตร	300.45	175,763.25	32.00	18,720.00	194,483.25	
	- HDPE dia. 40 mm. PN.6	570.00	เมตร	34.00	19,380.00	20.00	11,400.00	30,780.00	
	BRANCH CIRCUIT MDB1 TO 7,9,11 (POST TOP)				-		-	-	
	- VCT/G 4-6/6 mm2.	540.00	เมตร	300.45	162,243.00	32.00	17,280.00	179,523.00	
	- HDPE dia. 40 mm. PN.6	530.00	เมตร	34.00	18,020.00	20.00	10,600.00	28,620.00	
	BRANCH CIRCUIT MDB1 TO 13,15,17 (Area Lighting)				-		-	-	
	- VCT/G 3Cx6/6 m.m2.	360.00	เมตร	191.20	68,832.00	26.00	9,360.00	78,192.00	
	- HDPE dia. 40 mm. PN.6	345.00	เมตร	34.00	11,730.00	20.00	6,900.00	18,630.00	
	BRANCH CIRCUIT MDB1 TO 19 (Area Lighting)				-		-	-	
	- VCT/G 2Cx6/6 m.m2.	180.00	เมตร	146.90	26,442.00	22.00	3,960.00	30,402.00	
	- HDPE dia. 40 mm. PN.6	170.00	เมตร	34.00	5,780.00	20.00	3,400.00	9,180.00	
BRANCH CIRCUIT MDB1 TO 21 (Area Lighting)				-		-	-		
- VCT/G 2Cx6/6 m.m2.	215.00	เมตร	146.90	31,583.50	22.00	4,730.00	36,313.50		
- HDPE dia. 40 mm. PN.6	210.00	เมตร	34.00	7,140.00	20.00	4,200.00	11,340.00		
BRANCH CIRCUIT MDB1 TO 2,4,6 (HIGH MAST)				-		-	-		
- CV 0.6/1 kv 25 mm2.	900.00	เมตร	123.50	111,150.00	30.00	27,000.00	138,150.00		

Handwritten signature and initials at the bottom right of the table.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดที่ปิ่นนุพท หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดที่ปิ่นนุพท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
	- CV 0.6/1 kv 16 mm2. (Ground)	225.00	เมตร	81.00	18,225.00	25.00	5,625.00	23,850.00	
	- HDPE dia. 63 mm. PN.6	225.00	เมตร	83.00	18,675.00	25.00	5,625.00	24,300.00	
	BRANCH CIRCUIT MDB1 TO 8 (ห้องน้ำ)								
	- VCT/G 2C-4/4 mm2.	90.00	เมตร	100.40	9,036.00	18.00	1,620.00	10,656.00	
	- HDPE dia. 32 mm. PN.6	90.00	เมตร	24.00	2,160.00	19.00	1,710.00	3,870.00	
	BRANCH CIRCUIT MDB1 TO 10 (โพงศาลา)								
	- VCT/G 2C-4/4 mm2.	135.00	เมตร	100.40	13,554.00	18.00	2,430.00	15,984.00	
	- HDPE dia. 32 mm. PN.6	135.00	เมตร	24.00	3,240.00	19.00	2,565.00	5,805.00	
	BRANCH CIRCUIT DB1 TO 1,3,5 (POST TOP)								
	- VCT/G 4-6/6 mm2.	380.00	เมตร	300.45	114,171.00	32.00	12,160.00	126,331.00	
	- HDPE dia. 40 mm. PN.6	370.00	เมตร	34.00	12,580.00	20.00	7,400.00	19,980.00	
	BRANCH CIRCUIT DB1 TO 7 (Area Lighting)								
	- VCT/G 2Cx6/6 m.m2.	200.00	เมตร	146.90	29,380.00	22.00	4,400.00	33,780.00	
	- HDPE dia. 40 mm. PN.6	190.00	เมตร	34.00	6,460.00	20.00	3,800.00	10,260.00	
	BRANCH CIRCUIT DB1 TO 19 (UPLIGHT)								
	- VCT/G 2C-4/4 mm2.	240.00	เมตร	100.40	24,096.00	18.00	4,320.00	28,416.00	
	- HDPE dia. 32 mm. PN.6	235.00	เมตร	24.00	5,640.00	19.00	4,465.00	10,105.00	
	BRANCH CIRCUIT DB1 TO 2,4,6 (HIGH MAST)								
	- CV 0.6/1 kv 25 mm2.	240.00	เมตร	123.50	29,640.00	30.00	7,200.00	36,840.00	
	- CV 0.6/1 kv 16 mm2. (Ground)	60.00	เมตร	81.00	4,860.00	25.00	1,500.00	6,360.00	
	- HDPE dia. 63 mm. PN.6	60.00	เมตร	83.00	4,980.00	25.00	1,500.00	6,480.00	
	BRANCH CIRCUIT DB1 TO 8 (โพงศาลา)								

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทอ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
18	งานระบบไฟฟ้า (ต่อ)								
	- VCT/G 2C-4/4 mm2.	90.00	เมตร	100.40	9,036.00	18.00	1,620.00	10,656.00	
	- HDPE dia. 32 mm. PN.6	90.00	เมตร	24.00	2,160.00	19.00	1,710.00	3,870.00	
	BRANCH CIRCUIT DB1 TO 14,16,18 (PUMP)								
	- CV 0.6/1 kv 16 mm2.	630.00	เมตร	81.00	51,030.00	25.00	15,750.00	66,780.00	
	- HDPE dia. 63 mm. PN.6	155.00	เมตร	83.00	12,865.00	25.00	3,875.00	16,740.00	
	- IEC01 2.5 sq.mm. (Ground LIGHTING)	250.00	เมตร	8.04	2,010.00	7.00	1,750.00	3,760.00	
	- BARE COPPER 50 mm2. (Ground MDB)	60.00	เมตร	229.20	13,752.00	40.00	2,400.00	16,152.00	
	- BARE COPPER 25 mm2. (Ground DB1)	60.00	เมตร	120.00	7,200.00	25.00	1,500.00	8,700.00	
	- IEC03 2Cx2.5 sq.mm. (Feeder to lighting)	400.00	เมตร	39.00	15,600.00	12.00	4,800.00	20,400.00	
	ระบบต่อลงดิน								
	- Copper clad 5/8" L-1.8 m.	57.00	แผง	300.00	17,100.00	300.00	17,100.00	34,200.00	
	- U-clamp 2 screw 6-35 mm2.	57.00	ตัว	100.00	5,700.00	20.00	1,140.00	6,840.00	
	- งานทดสอบการต่อลงดิน ของกราวด์ระบบไฟฟ้า	4.00	งาน	5,000.00	20,000.00			20,000.00	
	- อุปกรณ์การเชื่อมติดด้วยความร้อน (Exothermic Welding)								
	- วัสดุความต้านทานต่อลงดิน มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม								
	เบ็ดเตล็ด								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ (20% ของราคาท่อ) ค่าแรง 30 %	1.00	งาน	38,415.00	38,415.00	11,524.50	11,524.50	49,939.50	
	- อุปกรณ์ประกอบสาย (ค่าวัสดุ10% ของราคาสาย) ค่าแรง 30 %	1.00	งาน	149,323.00	149,323.00	44,796.90	44,796.90	194,119.90	
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	1,594.94	ลบ.ม.			99.00	157,899.06	157,899.06	
รวมหมวดงาน 18.									
									7,016,340.21

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดที่ปิ่นนุพท หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดที่ปิ่นนุพท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
19	งานระบบขยายเขตไฟฟ้า ภายนอก								
	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควี.เอ 22 เควี	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	- ค่าขนส่งหม้อแปลง				-			-	
	พร้อมส่ง TEST หม้อแปลงตามมาตรฐาน การไฟฟ้า				-			-	
	งานปักเสาขวนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน				-			-	
	- เสาคอนกรีตอัดแรง 12 เมตร	1.00	ต้น	8,600.00	8,600.00	2,500.00	2,500.00	11,100.00	
	- คอร. ขนาด 2000 มม.	2.00	ฟ่อน	1,800.00	3,600.00	800.00	1,600.00	5,200.00	
	- คอร. ขนาด 2500 มม.	1.00	ฟ่อน	1,600.00	1,600.00	800.00	800.00	2,400.00	
	- ลูกถ้วยแขวน 52-1	12.00	ลูก	450.00	5,400.00	50.00	600.00	6,000.00	
	- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควี.เอ.	1.00	เครื่อง	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- สาย SAC ขนาด 50 ตร.มม.	120.00	เมตร	280.00	33,600.00	80.00	9,600.00	43,200.00	
	- สาย THW-A ขนาด 95 ตร.มม.	100.00	เมตร	65.00	6,500.00	40.00	4,000.00	10,500.00	
	- ฟรีฟอร์มพร้อมเควิส ขนาด 50 ตร.มม.	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	100.00	300.00	1,650.00	
	- ครอบเข้าที่ ขนาด 33 เควี.	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	2,800.00	8,400.00	30,900.00	
	- ล้อฟ้าแรงสูง ขนาด 24 เควี.	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
	- ล้อฟ้าแรงต่ำ	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	300.00	900.00	3,450.00	
	- LT.สวิตช์ พร้อมฟิวส์แรงต่ำ	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	500.00	1,500.00	10,500.00	
	- ชุดกราวด์แรงสูงและแรงต่ำ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	1,000.00	2,000.00	13,000.00	
	- งานเทพื้นโคนเสา	1.00	งาน	1,900.00	1,900.00	500.00	500.00	2,400.00	
	- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ แรงสูงและเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	14,000.00	14,000.00	4,200.00	4,200.00	18,200.00	

(Handwritten signature and stamp)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
19	งานระบบขยายเขตไฟฟ้า ภายนอก (ต่อ)	1.00	set	200,000.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	260,000.00		
	งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายนอกพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า									
	- ค่าสัมพันธการก่อสร้าง									
	- แรงสูงภายนอก									
	- ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์									
	- ค่าตรวจสอบภายใน									
	- ค่าตรวจสอบแทน									
รวมหมวดงาน 19.									690,000.00	
20	งานปลูกต้นไม้พร้อมวัสดุปลูก									
	งานต้นไม้พร้อมปลูก									
	อินทผลัม ความสูงโคนถึงโคนไม่น้อยกว่า 3.00 ม.	30.00	ต้น	22,000.00	660,000.00	500.00	15,000.00	675,000.00		
	เชอร์รี่ ความสูงโคนถึงโคนไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	90.00	ต้น	22,000.00	1,980,000.00	500.00	45,000.00	2,025,000.00		
	ปาล์มขวด ความสูงโคนถึงโคนไม่น้อยกว่า 5.00 ม.	50.00	ต้น	16,500.00	825,000.00	150.00	25,000.00	850,000.00		
	เปาโตติส ความสูงโคนถึงโคนไม่น้อยกว่า 3.50 ม.	12.00	ต้น	16,500.00	198,000.00	150.00	1,800.00	199,800.00		
	หางกระรอก ความสูงโคนถึงโคนไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	120.00	ต้น	1,100.00	132,000.00	150.00	18,000.00	150,000.00		
	เชอร์รี่ ความสูงโคนถึงโคนไม่น้อยกว่า 1.60 ม.	60.00	ต้น	2,800.00	168,000.00	150.00	9,000.00	177,000.00		
	ลิบสบงันนา ความสูงโคนถึงโคนไม่น้อยกว่า 1.00 ม.	50.00	ต้น	1,700.00	85,000.00	150.00	7,500.00	92,500.00		
	จิงชียใหม่ ความสูงโคนถึงโคนไม่น้อยกว่า 1.80 ม.	50.00	ต้น	1,100.00	55,000.00	150.00	7,500.00	62,500.00		
	ดินเป็นต้นน้ำยอดแดง ความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 ม.	30.00	ต้น	8,300.00	249,000.00	200.00	6,000.00	255,000.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณชายหาดกับต้นยูทง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
20	งานปลูกต้นไม้หรือวัสดุปลูก (ต่อ)								
	สีลาวดี ความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 ม.	30.00	ต้น	5,000.00	150,000.00	200.00	6,000.00	156,000.00	
	ไทรแห่งใหญ่ ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.	60.00	ต้น	1,700.00	102,000.00	200.00	12,000.00	114,000.00	
	ไทรยอดทอง ความสูงไม่น้อยกว่า 0.80 ม.	60.00	ต้น	900.00	54,000.00	150.00	9,000.00	63,000.00	
	ไทรยอดทอง ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	150.00	ต้น	700.00	105,000.00	150.00	22,500.00	127,500.00	
	แก้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	60.00	ต้น	700.00	42,000.00	150.00	9,000.00	51,000.00	
	ประยงค์ ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	60.00	ต้น	900.00	54,000.00	150.00	9,000.00	63,000.00	
	ชากก्यान ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	150.00	ต้น	700.00	105,000.00	150.00	22,500.00	127,500.00	
	สีเงินพุ่ม ความสูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม.	50.00	ต้น	1,100.00	55,000.00	150.00	7,500.00	62,500.00	
	งานปลูกหญ้าและวัสดุปลูก				-		-	-	
	ไม้ค้ำยัน ศก.2-3"	720.00	ท่อน	25.00	18,000.00	10.00	7,200.00	25,200.00	
	ทรายถมสำหรับปูหญ้า	269.00	ลบ.ม.	257.01	69,135.69	25.00	6,725.00	75,860.69	
	หญ้าฉนวนน้อย	4,305.00	ตร.ม.	25.00	107,625.00	10.00	43,050.00	150,675.00	
	- ค่าดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ รวมค่าคนงานดูแลและค่าปุ๋ยค่ายา	3.00	เดือน	-	-	100,000.00	300,000.00	300,000.00	
	ปราบศัตรูพืช พื้นที่จัดสวน								
	- ค่าน้ำประปาและไฟฟ้าสำหรับงานดูแลต้นไม้	3.00	เดือน	-	-	30,000.00	90,000.00	90,000.00	
รวมหมวดงาน 20.								5,893,035.69	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณขยายเขตกับต้นยูพาท หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณขยายเขตกับต้นยูพาท หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
21	งานรั้ว								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	110.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,890.00	10,890.00	
	- ทรายหยาบ	13.68	ลบ.ม.	537.39	7,351.50	25.00	342.00	7,693.50	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ ซม.2.)	6.84	ลบ.ม.	2,028.04	13,871.79	306.00	2,093.04	15,964.83	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ ซม.2.)	45.00	ลบ.ม.	2,102.80	94,626.00	306.00	13,770.00	108,396.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและถอดออก คิด100%	365.00	ตร.ม.	-	-	133.00	48,545.00	48,545.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	182.50	ตร.ม.	449.49	82,031.93	-	-	82,031.93	
	- ตะปู	91.25	กก.	46.73	4,264.11	-	-	4,264.11	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	783.21	กก.	33.17	25,979.08	4.10	3,211.16	29,190.24	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD30	2,551.00	กก.	31.12	79,387.12	3.30	8,418.30	87,805.42	
	- รั้ว Mesh Fence สูง 1.30 เมตร (WAVE)								
	เสารั้วตะแกรงเหล็กพร้อมอุปกรณ์ S 1.30 GV	177.00	ต้น	898.81	159,089.37	-	-	159,089.37	
	แผงตะแกรงเหล็ก WAVE Dia6-1.2x2.40 m. GV	162.00	แผง	1,633.13	264,567.06	-	-	264,567.06	
	- ประตูปานเคียน พร้อมมอเตอร์อัตโนมัติ	2.00	ชุด	100,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
รวมหมวดงาน 20.									
	งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม							1,018,437.45	
22	เครื่องออกกำลังกลางแจ้ง								
	- สถานีอุปกรณ์ฝึกริง ขนาด 250 x 250 x 240 cm.	2.00	ชุด	270,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	- สถานีบริหารลดหน้าท้องแบบตั้ง ขนาด 170 x 170 x 240 cm.	2.00	ชุด	279,000.00	558,000.00	-	-	558,000.00	
	- สถานีอุปกรณ์บริหารเอว ขนาด 130 x 130 x 240 cm.	2.00	ชุด	260,000.00	520,000.00	-	-	520,000.00	
	- สถานีบริหารกล้ามเนื้อส่วนบน ขนาด 190 x 190 x 240 cm.	2.00	ชุด	270,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	- เก้าอี้ยกแจ้ง ขนาด 1750x525x780 มม.	20.00	ชุด	9,500.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
	วัสดุ Galvanizec ฆ่าเหล็ก + ไม้เนื้อแข็ง								
รวมหมวดงาน 21.									
								2,348,000.00	

(Handwritten signature and stamp)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานแบบแผนและก่อสร้าง

ที่ ๕๕๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่ ๓๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ พร้อมรายละเอียด, วิธีการคำนวณ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ที่ ๓๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดกัปตันยุทธ หมู่ที่ ๒ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดการจัดทำและวิธีการคำนวณราคากลางตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการฯ

(นายพิชิต ธรรมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสำเริง ศรีพิภ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอมรเทพ กอบกุล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ (ผ่านผู้อำนวยการกองช่าง)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางโครงการนี้

เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- เห็นควรดำเนินการต่อไป

.....

DI

(นางสาวสุทิพย์ตา ปู่สั้น)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

./ เรียน นายก.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพระ (ผ่านปลัดฯ)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป




(นายพิชัย ปิกการะสัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพระ

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายพิชัย ปิกการะสัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อนุมัติ **อนุมัติตามเสนอ**

ไม่อนุมัติ **โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด**



(นายสมศักดิ์ เกตุวิตลา)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพระ

วันที่ 10 ต.ค. 65