

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ...สำหรับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านไร่ดินแดง ซอย ๑๔ (ซอยมะขามหนู) หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
๓. วงเงินงบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
- เป็นเงิน ๑,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑...บริษัท ซีวีค อโกรเทค จำกัด
 - ๕.๒...บริษัท ธรรมมาอนันต์ (ทีเอ็มเอ) จำกัด
 - ๕.๓...บริษัท พรวาสแสง ๒๒๒ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายพิชณตม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายอมรเทพ กอนกุลศล หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร กรรมการ
 - ๖.๓ นายประพันธ์ มานจำ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ

ตารางราคากลาง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED Solar Cell ถนนสายบ้านไร่นาแดง ซอย 14 (ซอยมะขามหมู) หมู่ที่ 9

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	บริษัท ซีวีค อโกรเทค จำกัด	บริษัท ธรรมานันต์ (ทีเอ็มเอ) จำกัด	บริษัท พราวแสง 222 จำกัด	ราคาต่อหน่วย ราคากลาง จำนวนหน่วย	ราคากลางที่ กำหนด	หมายเหตุ
	- ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ สูง 7.00 เมตร								
	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
1	โคมไฟถนน LED Solar Cell ขนาด 60 วัตต์	18.00	ชุด	31,100.00	33,000.00	31,500.00	31,866.67	573,600.00	
	และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง								
2	เสาท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ สูง 7 เมตร	18.00	ต้น	16,000.00	15,000.00	16,800.00	15,933.33	286,800.00	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 130 มม. หนา 3.2 มม.								
	มาตรฐาน มอก. ติดตั้งบนฐานต่อม่อ								
3	ฐานต่อม่อ ค.ส.ล. ขนาด 40x80x80 ซม. สูง 80 ซม.	18.00	ฐาน	4,000.00	4,100.00	4,800.00	4,300.00	77,400.00	
4	ติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสง	18.00	ชุด	301.87	310.00	400.00	337.29	6,071.22	
รวมเป็นเงิน				51,401.87	52,410.00	53,500.00	52,437.29	943,871.22	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				3,598.13	3,668.70	3,745.00	3,670.61	66,070.99	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น				55,000.00	56,078.70	57,245.00	56,107.90	1,009,942.21	
คิดเป็นราคากลางที่กำหนด								1,009,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิชิต เสริมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรเทพ กอบกุล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประพันธ์ มานูจำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน