

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 36,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  
ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  
เป็นเงิน 38,303,000.00 บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น จำนวน 83 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1. นายพิชญุตม์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายนิติชัย	สุภาว	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ	กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่ ...../2564.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

คำนวณราคากลางเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง
1	รวมหมวดงานก่อสร้าง	34,408,475.54
2	รวมหมวดงานครุภัณฑ์	3,895,014.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	38,303,489.54
	ราคากลาง	38,303,000.00
	ตัวอักษร	สามสิบแปดล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายนิติชัย สุภาวี  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายอมรเทพ กอบกุลศล  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

การประมาณราคาโดยยึดถือแนวทางและวิธีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม  
 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยมีนัยสำคัญดังนี้

- 1.ราคาวัสดุก่อสร้างราคาปัจจุบัน ในขณะที่ทำการประมาณราคานั้น
- 2.การคำนวณราคากลางใช้ราคาวัสดุและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังนี้
  - 2.1 ราคาสีตก่อสร้างตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เผยแพร่
  - 2.2 แหล่งวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ใดที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีข้อมูลเผยแพร่ไว้ เดือนมกราคม 2563
  - 2.3 ผู้ประมาณการได้สืบราคาในท้องที่ของส่วนกลางโดยใช้ราคาต่ำสุดทั้งนี้ผู้ประมาณการได้จัดบันทึกรายละเอียดของการสืบราคาและกำหนดราคา  
 ดังกล่าวรวบรวมไว้ด้วยทั้งนี้การสืบราคางานครุภัณฑ์ พิจารณาอ้างอิงจากหนังสือที่ ศส.04002/ว.32 ลงวันที่ 8 มกราคม2558 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ และ  
 หนังสือที่ ศส.04002/ว.1525 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่องแจ้งคู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- 3.ราคาค่าแรงงานอ้างอิงตามท้องตลาดแรงงานทั่วไป โดยพิจารณาตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง  
 ของสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../ 2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด ปร.4 จำนวน 83 หน้า / ปร.5 (ก) จำนวน 1 หน้า / ปร.5 (ข) จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	Factor F	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้อถอนก่อนงานก่อสร้าง	45,000.00		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	7,465,484.49		
3	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม	127,431.80		
4	หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน	1,492,577.36		
5	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	13,512,033.35		
6	หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล	427,400.46		
7	หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	5,256,799.75		
	รวมหมวดงานก่อสร้าง	28,326,727.21	1.2147	34,408,475.54

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายนิติชัย สุภาว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอมรเทพ กอบกุล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด ปร.4 จำนวน 83 หน้า / ปร.5 (ก) จำนวน 1 หน้า / ปร.5 (ข) จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	VAT 7 %	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์	3,640,200.00		
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์	3,640,200.00	254,814.00	3,895,014.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายพิชิตต์ เสริมพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายนิติชัย สุภารัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอมรเทพ กอบกุล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่ ...../2564  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	หมวดงานรื้อถอนก่อนการก่อสร้างและติดตั้งป้ายโครงการ									
	- งานรื้อถอนต้นไม้พร้อมปรับหน้าดิน	1.00	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	ล้อมย้าย	
	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า									
	- งานรื้อถอนเสาไฟฟ้า (ส่องสว่าง)	1.00	ต้น			5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	- งานรื้อถอนไฟฟ้าระบบ Main Feeder / Transformers	3.00	ต้น			10,000.00	30,000.00	30,000.00		
	รวมหมวดงานเตรียมการงานก่อสร้าง								45,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสีบลูสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>2.1 หมวดงานพื้น</b>								
	พื้น F1 พื้น ค.ส.ล.ปูทับด้วยหินขัดเบอร์2 แบ่งแนวเส้น ทองเหลือง บัวพื้นหินขัด สูง 10 ซม. รอบห้อง	1,053.51	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล.ปูทับด้วยหินขัด รวมเส้นทองเหลืองแบ่งแนว (สี่และ รูระบายภายหลัง)	1,053.51	ตร.ม.	250.00	263,377.50	70.00	73,745.70	337,123.20	
	- ปูนทรายปรับระดับ/ยาแนว	1,053.51	ตร.ม.	80.00	84,280.80			84,280.80	
	- บัวพื้นหินขัด	479.56	ม.	90.00	43,160.58	55.00	26,375.91	69,536.49	
	พื้น F2 พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.40x0.40 ม. ชนิดผิวกันลื่น (ห้องน้ำ)	81.07	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.40x0.40 ม. ชนิดผิวกันลื่น	81.07	ตร.ม.	320.00	25,942.40	100.00	8,107.00	34,049.40	
	- ปูนทรายปรับระดับ/ปูนขาว/ยาแนวกระเบื้อง	81.07	ตร.ม.	180.00	14,592.60			14,592.60	
	พื้น F3 พื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบเชาะร่องตามแบบ (ทางลาดคน พิการ)	13.05	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบเชาะร่องตามแบบ (ทางลาดคนพิการ)	13.05	ตร.ม.	95.00	1,239.75	82.00	1,070.10	2,309.85	รวมปูนทราย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชิดร่องลายกำแพงปลา	13.05	ตร.ม.			45.00	587.25	587.25	
	พื้น F4 พื้น ค.ส.ล.กรุกระเบื้องยางแบบคลิกล็อกลอยไม้ (สีและ รานระบุภายหลัง) (ห้องประชุม)	480.32	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล.กรุกระเบื้องยางแบบคลิกล็อกลอยไม้ ขนาด 4 มม. (สี และลายระบุภายหลัง) (ห้องประชุม)	480.32	ตร.ม.	390.00	187,324.80	100.00	48,032.00	235,356.80	สีบราคา
	- ปูนทรายปรับระดับ	480.32	ตร.ม.	75.00	36,024.00			36,024.00	
	พื้น F5 พื้น ค.ส.ล. ชัดมัน (ทางเท้ารอบโครงการ)	263.90	ตร.ม.						
	- พื้น ค.ส.ล. ชัดมัน (ทางเท้ารอบโครงการ)	263.90	ตร.ม.	95.00	25,070.50	82.00	21,639.80	46,710.30	
	พื้น F6 พื้น ค.ส.ล. ทำระบกกั้นซึม ชนิดทาเคลือบผิวคอนกรีต (กันสาด)	194.73	ตร.ม.						
	- พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	194.73	ตร.ม.	95.00	18,499.35	61.00	11,878.53	30,377.88	
	- โพลียูรีเทนทากันน้ำซึม ( ทาได้ 2 กก / ตร.ม.)	194.73	ตร.ม.	450.00	87,628.50	34.00	6,620.82	94,249.32	
	พื้น F7 พื้นโคร่งเหล็ก ปูพื้นไม้เทียมสำหรับใช้ภายนอก (สีและ รุ่นระบุภายหลัง) (ทางเชื่อมอาคาร)	32.40	ตร.ม.						
	- ปูพื้นไม้เทียม(สีและรุ่นระบุภายหลัง) (ทางเชื่อมอาคาร)	32.40	ตร.ม.	550.00	17,820.00	150.00	4,860.00	22,680.00	ราคาสี่ปี
	- โครงสร้างรับพื้นไม้เทียม	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสีบลูสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิตภัณฑ์	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	2.2 หมวดงานผนัง								
	ผนัง (P1) ผนังก่ออิฐมวลเบา 1 ชั้น ฉาบเรียบ ทาสี	3,538.88	ตร.ม.						
	- อิฐมวลเบา/ปูนก่อสำเร็จรูป	1,949.80	ตร.ม.	195.00	380,211.00	56.00	109,188.80	489,399.80	
	- ฉาบเรียบ	3,538.88	ตร.ม.	100.00	353,888.00	65.00	230,027.20	583,915.20	
	- ทาสีรองพื้นปูนใหม่สำหรับงานภายนอก 1 เที่ยว	937.42	ตร.ม.	44.00	41,246.48	34.00	31,872.28	73,118.76	
	- ทาสีจริงสำหรับงานภายนอก 2 เที่ยว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	1,874.84	ตร.ม.	44.00	82,492.96	34.00	63,744.56	146,237.52	
	- ทาสีรองพื้นปูนใหม่สำหรับงานภายใน 1 เที่ยว	2,601.46	ตร.ม.	35.00	91,051.10	34.00	88,449.64	179,500.74	
	- ทาสีจริงสำหรับงานภายใน 2 เที่ยว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	5,202.92	ตร.ม.	35.00	182,102.20	34.00	176,899.28	359,001.48	
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	1,061.66	ตร.ม.	70.00	74,316.48	45.00	47,774.88	122,091.36	
	ผนัง (P2) ผนังฉาบเนอคูมิเนียมคอมโพสิต สีและรุ่นระบุ ภายหลัง อุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	68.80	ตร.ม.						
	- ฉาบเนอคูมิเนียมคอมโพสิต ใต้กลางชนิด FR หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	68.80	ตร.ม.	1,250.00	86,005.00	400.00	27,521.60	113,526.60	เคลือบสีด้วยระบบ PVDF

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4 x 1 1/4 นิ้วหนา 1.5 มม.	68.80	ตร.ม.	650.00	44,722.60			44,722.60	รวมอุปกรณ์ สิ้นเปลืองซีเมนต์
	- ค่าแรงติดตั้ง เขาะพับและเชื่อมโครงเหล็ก	68.80	ตร.ม.			525.00	36,122.10	36,122.10	ตัดคงตาม ใบตรวจบัญชี
	ผนัง (P3) ผนังก่ออิฐมวลยวกรูกระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว แบบมัน ขนาด 0.25 x 0.40 ม.	419.24	ตร.ม.						
	- อิฐมวลยวกรูกระเบื้อง	371.72	ตร.ม.	280.00	104,081.60	45.00	16,727.40	120,809.00	
	- ฉาบผิวก่ออิฐมวลยวกรูกระเบื้อง	419.24	ตร.ม.	75.00	31,443.00	82.00	34,377.68	65,820.68	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว แบบมัน ขนาด 0.25 x 0.40 ม.	419.24	ตร.ม.	200.00	83,848.00	60.00	25,154.40	109,002.40	
	- ปูนขาว/ยาแนว	419.24	ตร.ม.	150.00	62,886.00			62,886.00	
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	125.77	ตร.ม.	81.00	10,187.53	45.00	5,659.74	15,847.27	
	- ติว ทีวีซี (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	37.50	ม.	50.00	1,875.00	15.00	562.50	2,437.50	
	ผนัง (P4) ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Panel Brand รุ่น Melamine Face Formboard (MFF 25+S) ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. สีระบุภายหลัง	14.00	ชุด						

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Panel Brand รุ่น Melamine Face Formboard (MFF 25+S) ความหนาไม่ต่ำกว่า 25 มม.สีระบุ ภายหลัง อุปกรณ์ Fitting ตามแบบของผู้ผลิตหรือเทียบเท่า	14.00	ชุด	10,664.69	149,305.66	3,199.41	44,791.70	194,097.36	ราคาสืบ
	ผนัง (P5) ผนังก่ออิฐมวลเบา 1 ชั้น ฉาบเรียบ ทาสี พร้อม ติดตั้งระแนงไม้เทียม	362.84	ตร.ม.						
	- อิฐมวลเบา/ปูนก่อสำเร็จรูป	362.84	ตร.ม.	195.00	70,753.80	56.00	20,319.04	91,072.84	
	- ฉาบเรียบ	362.84	ตร.ม.	120.00	43,540.80	80.00	29,027.20	72,568.00	
	- ทาสีรองพื้นใหม่สำหรับงานภายนอก 1 เที่ยว	362.84	ตร.ม.	44.00	15,964.96	34.00	12,336.56	28,301.52	
	- ทาสีจริงสำหรับงานภายนอก 2 เที่ยว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	725.68	ตร.ม.	44.00	31,929.92	34.00	24,673.12	56,603.04	
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	108.85	ตร.ม.	81.00	8,817.01	45.00	4,898.34	13,715.35	
	- ระแนงไม้เทียม	362.84	ตร.ม.	177.75	64,494.23	53.32	19,348.27	83,842.50	
	- ทาสีรองพื้นไม้กันชื้นสำหรับงานภายนอก 1 เที่ยว	362.84	ตร.ม.	94.00	34,106.96	38.00	13,787.92	47,894.88	
	- ทาสีน้ำมันสำหรับงานไม้ ภายนอก 2 เที่ยว (สีและรุ่นระบุ ภายหลัง)	725.68	ตร.ม.	30.00	21,770.40	38.00	27,575.84	49,346.24	
	ผนัง (P6) ผนังก่ออิฐมวลเบา 1 ชั้น ฉาบเรียบ	299.86	ตร.ม.						
	- ฉาบเรียบ	299.86	ตร.ม.	120.00	35,983.20	80.00	23,988.80	59,972.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	89.96	ตร.ม.	81.00	7,286.60	45.00	4,048.11	11,334.71	
	ผนัง (P7) ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กุญแจไม้อัดยาง ทหนา 6 มม.	68.15	ตร.ม.						
	- ผนังไม้อัดยาง ทหนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุด้านเดียว)	68.15	ตร.ม.	525.00	35,778.75	69.00	4,702.35	40,481.10	
	ผนัง (P8) ผนังก่ออิฐมวลเบาเรียบ ทาสี	285.53	ตร.ม.						
	- ฉาบเรียบ	285.53	ตร.ม.	95.00	27,125.35	82.00	23,413.46	50,538.81	
	- ทาสีรองพื้นปูนใหม่สำหรับงานภายใน 1 เที่ยว	285.53	ตร.ม.	35.00	9,993.55	34.00	9,708.02	19,701.57	
	- ทาสีจริงสำหรับงานภายใน 2 เที่ยว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	571.06	ตร.ม.	35.00	19,987.10	34.00	19,416.04	39,403.14	
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	85.66	ตร.ม.	81.00	6,938.38	45.00	3,854.66	10,793.03	
	2.3 ทมวดงานฝ้า								
	ฝ้า C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบ สังกะสีฉาบเรียบ @ 0.60 x 0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตาม มาตรฐานของผู้ผลิต	1,514.19	ตร.ม.						

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ฉาบเรียบ @ 0.60 x 0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต	1,514.19	ตร.ม.	292.00	442,143.48	75.00	113,564.25	555,707.73	
	- ทาสีรองพื้นสำหรับงานฝ้า 1 เทียว	1,514.19	ตร.ม.	33.00	49,968.27	34.00	51,482.46	101,450.73	
	- ทาสีจริงสำหรับงานฝ้า 2 เทียว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	3,028.38	ตร.ม.	33.00	99,936.54	34.00	102,964.92	202,901.46	
	ฝ้า C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีฉาบเรียบ @ 0.60 x 0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต	126.82	ตร.ม.						
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีฉาบเรียบ @ 0.60 x 0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต	126.82	ตร.ม.	312.00	39,567.84	75.00	9,511.50	49,079.34	
	- ทาสีรองพื้นสำหรับงานฝ้า 1 เทียว	126.82	ตร.ม.	33.00	4,185.06	34.00	4,311.88	8,496.94	
	- ทาสีจริงสำหรับงานฝ้า 2 เทียว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	253.64	ตร.ม.	33.00	8,370.12	34.00	8,623.76	16,993.88	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ผ้า C3 ผ้าเปตานสมาร์ทเบอร์ตหนา 4 มม. เซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ พร้อมแผ่นกันแมลง โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ฉาบเรียบ @ 0.60 x 0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต	364.86	ตร.ม.						
	- ผ้าเปตานสมาร์ทเบอร์ตหนา 4 มม. เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีฉาบเรียบ @ 0.60 x 0.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต	364.86	ตร.ม.	100.00	36,486.00	75.00	27,364.50	63,850.50	
	- แผ่นฝ้าระบายอากาศ พร้อมแผ่นกันแมลง	364.86	ตร.ม.	72.85	26,578.45	21.85	7,973.53	34,551.98	
	<b>2.4 หมวดงานวัสดุผนังหลังคา</b>								
	- หลังคาเมทัลชีทพร้อมบุ PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (สีระบุภายหลัง)	73.78	ตร.ม.	680.00	50,170.40	200.00	14,756.00	64,926.40	
	- กระเบื้องซีเมนต์โมเนีย สีนํ้าเงิน (สีเดียวกับหลังคาอาคารสำนักงานเดิม)	1,165.02	ตร.ม.	170.00	198,053.40	45.00	52,425.90	250,479.30	
	- ครอบกระเบื้องซีเมนต์โมเนีย สีนํ้าเงิน (สีเดียวกับหลังคาอาคารสำนักงานเดิม)	86.48	ม.	75.00	6,486.00				
	- ตะแกรงเหล็กกันนก	50.06	ตร.ม.	160.00	8,009.60	50.00	2,503.00	10,512.60	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  


## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- แฉงบานเกล็ดติดตาย	50.06	ตร.ม.	1,165.00	58,319.90	350.00	17,521.00	75,840.90	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	133.80	ม.	145.00	19,401.00	94.00	12,577.20	31,978.20	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	133.80	ม.	216.00	28,900.80	94.00	12,577.20	41,478.00	
	- นวมกันนก	279.85	ม.	322.92	90,367.85	96.87	27,110.35	117,478.20	
	2.5 หมวดงานวางระบายน้ำฝน	9.00	ม.						
	- แผ่นสแตนเลส เกรด 304 พับขึ้นรูป ตามแบบ	9.00	ม.	1,200.00	10,800.00	360.00	3,240.00	14,040.00	
	- ฝ้าครอบตะแกรงน้ำทิ้ง ขนาด 4 นิ้ว	19.00	จุด	100.00	1,900.00			1,900.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	2.6 หมวดงานเคาน์เตอร์ห้องน้ำ	14.98	ตร.ม.						
	- TOP บุหินเทียม (สีระบุภายหลัง)	14.98	ตร.ม.	2,200.00	32,956.00	250.00	3,745.00	36,701.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ/ปูนกาวยาแนวกระเบื้อง	14.98	ตร.ม.	180.00	2,696.40			2,696.40	
	2.7 หมวดงานบันได								
	บันได ST1								
	- จมูกบันไดสแตนเลส ขนาด 2"	46.20	ม.	599.20	27,683.04	179.76	8,304.91	35,987.95	ราคาสี่ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา




ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวจับสแตนเลส ลายขนมแมว ขนาด 1 1/2" x 2" (1.40 กก./ม.)	15.12	กก.	123.45	1,866.50	10.00	151.20	2,017.70	ราคาสี่ปี
	- เสาสแตนเลสขนาด 1" x 1" (0.79 กก./ม.)	15.59	กก.	136.76	2,132.67	10.00	155.95	2,288.61	ราคาสี่ปี
	- สแตนเลสแบน ขนาด 1" ทน 2 ทน (1.22 กก./ม.)	29.29	กก.	99.98	2,928.49	10.00	292.91	3,221.39	ราคาสี่ปี
	บันได ST2								
	- จมูกบันไดสแตนเลส ขนาด 2"	16.20	ม.	599.20	9,707.04	179.76	2,912.11	12,619.15	ราคาสี่ปี
	บันได ST3								
	- จมูกบันไดสแตนเลส ขนาด 2"	4.80	ม.	599.20	2,876.16	179.76	862.85	3,739.01	ราคาสี่ปี
	Ramp (ทางลาดคนพิการ)								
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด 2" เกรด 304	29.00	ม.	430.00	12,470.00			12,470.00	รวมค่าแรง
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด 1" เกรด 304	34.60	ม.	210.00	7,266.00			7,266.00	รวมค่าแรง
	- ลวดเชื่อมอาร์กอน สแตนเลส	1.00	กล่อง	120.00	120.00			120.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	2.8 หมวดงานราวกันตกกระเบื้อง (ทางเชื่อม)								
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด 1 1/2" เกรด 304	56.00	ม.	340.00	19,040.00			19,040.00	รวมค่าแรง
	- ท่อสแตนเลสกลม ขนาด 1" เกรด 304	36.00	ม.	210.00	7,560.00			7,560.00	รวมค่าแรง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดเชื่อมอาร์กอน สแตนเลส	1.00	กล่อง	120.00	120.00			120.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
2.9	หมวดงานม้านั่ง ค.ส.ล.								
	- ทินเทียมสีดำ	28.50	ตร.ม.	1,850.00	52,725.00	500.00	14,250.00	66,975.00	
	- ฉาบผิวก่อนทาสี	28.50	ตร.ม.	75.00	2,137.50	82.00	2,337.00	4,474.50	
	- ปูนทรายปรับระดับ/ปูนกาบ/ยาแนวกระจกเบื้อง	28.50	ตร.ม.	180.00	5,130.00			5,130.00	
2.10	หมวดงานบัวโคมตกแต่งภายนอก								
	- บัวโคมตกแต่งภายนอก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	253.80	ม.	910.00	230,958.00	250.00	63,450.00	294,408.00	ราคาสืบ
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
2.11	หมวดงานโครงเหล็กบังสายตาบริเวณคอมเพรสเซอร์แอร์	9.00	จุด						
	- ระแนงไม้เทียม	37.25	ตร.ม.	150.00	5,587.50	45.00	1,676.25	7,263.75	ราคาสืบ
	- ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราสำหรับงานภายนอก 1 เที่ยว	37.25	ตร.ม.	94.00	3,501.50	38.00	1,415.50	4,917.00	
	- ทาสีน้ำมันสำหรับงานไม้ ภายนอก 2 เที่ยว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	74.50	ตร.ม.	30.00	2,235.00	38.00	2,831.00	5,066.00	
2.12	หมวดงานประตู - หน้าต่าง ตามแบบ								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานประตู ตามแบบ</b>								
	- D1 ขนาด 9.60 x 3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- D2 ขนาด 1.10 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	6,500.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
	- D3 ขนาด 0.90 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- D4 ขนาด 1.00 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	6,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	- D5 ขนาด 2.00 x 2.15 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- D6 ขนาด 1.90 x 2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- D7 ขนาด 1.90 x 2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	24,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- D8 ขนาด 3.60 x 2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- D9 ขนาด 1.20 x 4.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- D10 ขนาด 0.90 x 1.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- D11 ขนาด 0.80 x 2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- D12 ขนาด 3.20 x 2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- D13 ขนาด 0.80 x 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	27.00	ชุด	3,500.00	94,500.00	-	-	94,500.00	
	<b>งานหน้าต่าง ตามแบบ</b>								
	- W1 ขนาด 2.70 x 1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	11,500.00	138,000.00	-	-	138,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- W2 ขนาด 1.20 x 1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00			25,000.00	
	- W3 ขนาด 0.60 x 0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	17.00	ชุด	1,200.00	20,400.00			20,400.00	
	- W4 ขนาด 1.35 x 0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	- W5 ขนาด 9.60 x 1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00			42,000.00	
	- W6 ขนาด 2.70 x 1.55 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	13,500.00	54,000.00			54,000.00	
	- W7 ขนาด 2.70 x 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
	- W8 ขนาด 1.20 x 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	4,000.00	36,000.00			36,000.00	
	- W9 ขนาด 3.00 x 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
	2.13 หมวดงานตราสัญลักษณ์ อบต. และตัวอักษรชื่อ อบต.								
	ตัวอักษรชื่อ อบต.								
	- ตัวอักษรสแตนเลสเกรด 304 ขนาดความสูง 0.25 ม.	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	2.14 หมวดงานถังเก็บน้ำใต้ดิน								
	งานผนังและพื้นผิว								
	- พื้นผิว ค.ส.ล. ชัดมัน	89.60	ตร.ม.	95.00	8,512.00		82.00	7,347.20	
	- ยางกันซึม (Water Stop) (1 ม้วน = 3 ม.)	8.00	ม้วน	218.00	1,744.00			1,744.00	
	2.15 หมวดงานแก้ไขส่วนรั่วถอนอาคารสำนักงานเดิม								



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง	11.45	ตร.ม.						
	- อิฐมอด/ปูนก่อสำเร็จรูป	11.45	ตร.ม.	285.00	3,263.25	89.00	1,019.05	4,282.30	
	- ฉาบเรียบ	22.90	ตร.ม.	95.00	2,175.50	82.00	1,877.80	4,053.30	
	- ทาสีรองพื้นปูนใหม่สำหรับงานภายนอก 1 เทียว	11.45	ตร.ม.	44.00	503.80	34.00	389.30	893.10	
	- ทาสีจริงสำหรับงานภายนอก 2 เทียว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	22.90	ตร.ม.	44.00	1,007.60	34.00	778.60	1,786.20	
	- ทาสีรองพื้นปูนใหม่สำหรับงานภายใน 1 เทียว	11.45	ตร.ม.	35.00	400.75	34.00	389.30	790.05	
	- ทาสีจริงสำหรับงานภายใน 2 เทียว (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	22.90	ตร.ม.	35.00	801.50	34.00	778.60	1,580.10	
	- เหล็กกรงไก่ (คิด 30% ของพื้นที่งานฉาบ)	6.87	ตร.ม.	81.00	556.47	45.00	309.15	865.62	
<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								<b>7,465,484.49</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม								
	3.1 หมวดงานไม้พุ่มและไม้คลุมดิน								
	- ต้นพุดศุภโชค สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	24.00	ต้น	107.00	2,568.00	32.10	770.40	3,338.40	
	- ต้นมีออน สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	24.00	ต้น	107.00	2,568.00	32.10	770.40	3,338.40	
	- ดินปลูก หน้า 0.15 ม.	15.84	ลบ.ม.	500.00	7,920.00	150.00	2,376.00	10,296.00	
	- ค่าดูแลรักษา	3.00	เดือน	1,000.00	3,000.00			3,000.00	
	3.2 หมวดงานไม้ยืนต้น								
	- ต้นตะแบก สูงไม่น้อยกว่า 6 ม. ลำต้นขนาด 6 นิ้ว	2.00	ต้น	10,165.00	20,330.00	3,049.50	6,099.00	26,429.00	
	- ต้นรวงผึ้ง สูงไม่น้อยกว่า 6 ม. ลำต้นขนาด 6 นิ้ว	2.00	ต้น	35,000.00	70,000.00	2,000.00	4,000.00	74,000.00	
	- ดินปลูก หน้า 0.15 ม.	6.20	ลบ.ม.	500.00	3,100.00	150.00	930.00	4,030.00	
	- ค่าดูแลรักษา	3.00	เดือน	1,000.00	3,000.00			3,000.00	
<b>รวมหมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม</b>								<b>127,431.80</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน								
	4.1 หมวดงานตกแต่งพื้นที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 1								
	4.1.1 ชั้นเก็บเอกสาร								
	ผนังชั้นเก็บเอกสาร								
	- ผนังไม้อัดยาง ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุด้านเดียว)	19.32	ตร.ม.	525.00	10,143.00	69.00	1,333.08	11,476.08	
	- ผนังไม้อัดยาง ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	14.40	ตร.ม.	853.00	12,283.20	108.00	1,555.20	13,838.40	
	- แผ่นลามิเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	26.40	ตร.ม.	319.93	8,446.15	95.00	2,508.00	10,954.15	
	ลิ้นชักชั้นเก็บเอกสาร								
	- ผนังไม้อัดยาง ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	1.32	ตร.ม.	853.00	1,125.96	108.00	142.56	1,268.52	
	- แผ่นลามิเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	4.44	ตร.ม.	319.93	1,420.49	95.00	421.80	1,842.29	
	ชั้นวางปรับระดับชั้นเก็บเอกสาร								
	- ผนังไม้อัดสัก ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	2.40	ตร.ม.	1,477.00	3,544.80	108.00	259.20	3,804.00	
	หน้าบานเปิดชั้นเก็บเอกสาร								
	- ผนังไม้อัดยาง ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	8.00	ตร.ม.	853.00	6,824.00	108.00	864.00	7,688.00	
	- แผ่นลามิเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	16.00	ตร.ม.	319.93	5,118.88	95.00	1,520.00	6,638.88	
	- อุปกรณ์มือจับ Stainless Hairline	8.00	ชุด	180.00	1,440.00			1,440.00	
	4.1.2 เคาน์เตอร์								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 น.ส.น.น.น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังไม้อัดยาง ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	21.06	ตร.ม.	853.00	17,964.18	108.00	2,274.48	20,238.66	
	- แผ่นลามีเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	13.90	ตร.ม.	319.93	4,447.03	95.00	1,320.50	5,767.53	
	4.2 หมวดงานตกแต่งโครงสร้าง ชั้น 1								
	4.2.1 ชั้นวางของ 1	2.00	จุด						
	- ผนังไม้อัดยาง ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	33.48	ตร.ม.	853.00	28,558.44	108.00	3,615.84	32,174.28	
	- แผ่นลามีเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	10.22	ตร.ม.	319.93	3,269.68	95.00	970.90	4,240.58	
	- บานเปิดกระแนงไม้ 1 x 1 นิ้ว พ่นสี (สีระบุภายหลัง)	2.88	ตร.ม.	177.75	511.92	53.32	153.57	665.49	
	- หน้บานกระจากนิกภัย สีขาวใส ทน 8 มม.	4.32	ตร.ม.	3,500.00	15,120.00	1,050.00	4,536.00	19,656.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	2.00	งาน	2,000.00	4,000.00			4,000.00	
	4.2.2 ชั้นวางของ 2	1.00	จุด						
	- ผนังไม้อัดยาง ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	46.98	ตร.ม.	853.00	40,073.94	108.00	5,073.84	45,147.78	
	- แผ่นลามีเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	50.16	ตร.ม.	319.93	16,047.69	95.00	4,765.20	20,812.89	
	- บานเปิดกระแนงไม้ 1 x 1 นิ้ว พ่นสี (สีระบุภายหลัง)	3.01	ตร.ม.	177.75	535.02	53.32	160.51	695.53	
	- หน้บานกระจากนิกภัย สีขาวใส ทน 8 มม.	2.34	ตร.ม.	3,500.00	8,190.00	1,050.00	2,457.00	10,647.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	4.2.3 ผนังตกแต่ง 1	4.00	จุด						

ตั้งชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (ปูด้านเดียว)	36.00	ตร.ม.	525.00	18,900.00	69.00	2,484.00	21,384.00	
	- แผ่นลามีเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	36.00	ตร.ม.	319.93	11,517.48	95.00	3,420.00	14,937.48	
	- เขาะร่องผนัง	20.80	ม.			25.00	520.00	520.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- ผ้ามาทึบแสง ขนาด 3.6 x 2.1 ม. (สีระบุภายหลัง)	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00			14,000.00	
	- ผ้ามาทึบโปร่งแสง ขนาด 3.6 x 2.1 ม. (สีระบุภายหลัง)	4.00	ชุด	1,700.00	6,800.00			6,800.00	
	4.2.4 เสตคแต่ง 1	4.00	ตัน						
	- ผนังไม้อัดยาง หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (ปูด้านเดียว)	36.60	ตร.ม.	525.00	19,215.00	69.00	2,525.40	21,740.40	
	- แผ่นลามีเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	30.08	ตร.ม.	319.93	9,623.49	95.00	2,857.60	12,481.09	
	- เขาะร่องผนัง	28.80	ม.			25.00	720.00	720.00	
	- กระดาษกาวใส ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	6.52	ตร.ม.	620.00	4,042.40	150.00	978.00	5,020.40	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	4.2.5 งานฝ้าเพดานโถงต้อนรับ								
	- สแตนเลสฉาก ขนาด 10 x 10 ซม. หนา 1 มม. (สีระบุภายหลัง)	15.20	ม.	490.00	7,448.00			7,448.00	
	- สแตนเลส กว้าง 5 ซม. หนา 1 มม. (สีระบุภายหลัง)	6.60	ตร.ม.	2,980.00	19,668.00			19,668.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	หมวดงานตกแต่งภายในห้องทำงานปกติ ชั้น 1								
4.3.1	ตู้เก็บเอกสาร								
	โครงสร้างตู้เก็บเอกสาร								
	- ผึงไม้อัดยาง ทหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุด้านเดียว)	29.45	ตร.ม.	435.00	12,810.32	69.00	2,031.98	14,842.30	
	- ผึงไม้อัดยาง ทหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	30.37	ตร.ม.	669.00	20,317.53	108.00	3,279.96	23,597.49	
	ตู้หน้าบานกระจกและชั้นปรับระดับ								
	- กระจกเปลือยใส ออบเทมเปอร์ ทหนา 8 มม.	3.84	ตร.ม.	3,500.00	13,440.00	1,500.00	5,760.00	19,200.00	
	- กรอบไม้สัก ขนาด 25 x 50 มม.	26.40	ม.	700.00	18,480.00	100.00	2,640.00	21,120.00	
	- แผ่นลามิเนตลายหินอ่อน (สีระบุภายหลัง)	7.96	ตร.ม.	319.93	2,546.64	95.00	756.20	3,302.84	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ (สีระบุภายหลัง)	31.89	ตร.ม.	319.93	10,202.25	95.00	3,029.46	13,231.70	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	ชั้นบานเปิด								
	- ผึงไม้อัดยาง ทหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	3.61	ตร.ม.	669.00	2,415.09	108.00	389.88	2,804.97	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ (สีระบุภายหลัง)	7.22	ตร.ม.	319.93	2,309.89	95.00	685.90	2,995.79	
	- สีพ่นอุตสาหกรรมสีขาว	9.19	ตร.ม.	130.00	1,194.96	28.00	257.38	1,452.34	
	- มือจับอลูมิเนียมตัว U สำเร็จรูป	15.00	ชุด	60.00	900.00			900.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	

ชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ชื่อ.....กรรมการ  
 ชื่อ.....กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	หมวดงานตกแต่งภายในห้องทำงานยก ชั้น 1								
4.3.1	ตู้เก็บเอกสาร								
	โครงสร้างตู้เก็บเอกสาร								
	- ผนังไม้อัดยาง ทหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุด้านเดียว)	29.00	ตร.ม.	435.00	12,615.00	69.00	2,001.00	14,616.00	
	- ผนังไม้อัดยาง ทหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	25.83	ตร.ม.	669.00	17,276.93	108.00	2,789.10	20,066.03	
	ตู้หน้าบานกระจกและชั้นปรับระดับ								
	- กระจกเปลี่ยนใส อบอุ่นเบอร์ ทหนา 8 มม.	2.48	ตร.ม.	3,500.00	8,680.00	1,500.00	3,720.00	12,400.00	
	- ระแนงไม้ตกแต่ง ขนาด 1x1 นิ้ว ทำสีซีพ (หรือระบุภายหลัง)	1.44	ตร.ม.	150.00	216.00	45.00	64.80	280.80	ราคาสี่ปี
	- กระจกเชิงสแตนเลส ขนาด 15 มม. (สีระบุภายหลัง)	24.50	ม.	572.45	14,025.03	50.00	1,225.00	15,250.03	
	- กรอบไม้สัก ขนาด 25 x 50 มม.	18.00	ม.	700.00	12,600.00	100.00	1,800.00	14,400.00	
	- แผ่นลามิเนตลายหินอ่อน (สีระบุภายหลัง)	9.47	ตร.ม.	319.93	3,029.74	95.00	899.65	3,929.39	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ (สีระบุภายหลัง)	24.82	ตร.ม.	319.93	7,940.66	95.00	2,357.90	10,298.56	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	ชั้นบานเปิด								
	- ผนังไม้อัดยาง ทหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุสองด้าน)	4.03	ตร.ม.	669.00	2,696.07	108.00	435.24	3,131.31	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ (สีระบุภายหลัง)	8.06	ตร.ม.	319.93	2,578.64	95.00	765.70	3,344.34	
	- สีพ่นอุตสาหกรรมสีขาว	11.15	ตร.ม.	130.00	1,449.50	28.00	312.20	1,761.70	

จังหวัด..... ประธานกรรมการ.....  
 ลงชื่อ..... กรรมการ.....  
 ลงชื่อ.....

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- มีฉัปลูมิเนียมตัว P สำเร็จรูป	12.00	ชุด	60.00	720.00			720.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	<b>4.3.2 งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานทึบแสง ขนาด 3 x 2.1 ม. (สีระบุภายหลัง)	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00			10,500.00	
	- ฝ้าเพดานทึบโปร่งแสง ขนาด 3 x 2.1 ม. (สีระบุภายหลัง)	3.00	ชุด	1,700.00	5,100.00			5,100.00	
	<b>4.3.3 งานฝ้าเพดาน</b>								
	- สแตนเลส กว้าง 5 ซม. ทหนา 1 มม. (สีระบุภายหลัง)	1.05	ตร.ม.	2,980.00	3,129.00			3,129.00	
	<b>4.5 หมวดงานตกแต่งภายในห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2</b>								
	<b>4.5.1 เเวที</b>								
	<b>โครงสร้างพื้นเวที</b>								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 x 4 นิ้ว ทหนา 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	509.48	กก.	24.87	12,670.84	10.00	5,094.77	17,765.61	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 x 4 นิ้ว ทหนา 3.2 มม. (7.01 กก./ม.)	988.27	กก.	24.87	24,577.51	10.00	9,882.70	34,460.21	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 x 4 นิ้ว ทหนา 3.2 มม. (8.96 กก./ม.)	193.54	กก.	26.17	5,065.20	10.00	1,935.36	7,000.56	

ชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดเชื่อมคัต 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลึง = 20กก.)	2.00	ลึง	1,150.00	2,300.00			2,300.00	
	- ไบต์ดัด	1.00	กิโลกรัม	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	161.34	ตร.ม.	58.00	9,357.72	35.00	5,646.90	15,004.62	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ	161.34	ตร.ม.	58.00	9,357.72	35.00	5,646.90	15,004.62	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	พื้นที่								
	- แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. หนา 20 มม.	44.83	ตร.ม.	330.00	14,793.90	150.00	6,724.50	21,518.40	
	- พื้นปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม.	44.83	ตร.ม.	362.00	16,228.46	120.00	5,379.60	21,608.06	
	โครงสร้างบันไดเวทีย								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	296.06	กก.	24.87	7,363.20	10.00	2,960.64	10,323.84	
	- ลวดเชื่อมคัต 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลึง = 20กก.)	1.00	ลึง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ไบต์ดัด	1.00	กิโลกรัม	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	34.56	ตร.ม.	58.00	2,004.48	35.00	1,209.60	3,214.08	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ	34.56	ตร.ม.	58.00	2,004.48	35.00	1,209.60	3,214.08	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบลำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	<b>ผนังด้านหน้าเวที</b>								
	- แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. ทหนา 20 มม.	19.37	ตร.ม.	330.00	6,392.10	150.00	2,905.50	9,297.60	
	- ฝ้าบุกระเบื้องใยหินขนาด 2.5 ม.	19.37	ตร.ม.	362.00	7,011.94	120.00	2,324.40	9,336.34	
	- บัวพื้นพีวีซี ปลายไม้ ทหนา 4 นิ้ว (สีระบุภายหลัง)	14.36	ม.	90.00	1,292.40	40.00	574.40	1,866.80	
	<b>4.5.2 ผนังห้องประชุม</b>								
	- ผนังไม้อัดยาง ทหนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง (บุด้านเดียว)	339.88	ตร.ม.	454.00	154,305.52	60.00	20,392.80	174,698.32	
	- แผ่นลามิเนต (ลายและสีระบุภายหลัง)	339.88	ตร.ม.	319.93	108,737.81	95.00	32,288.60	141,026.41	
	- คร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 นิ้ว (โครงคร่าวผนังเวที)	46.80	ม.	15.12	707.62			707.62	
	- ทุยแข็งสแตนเลส ขนาด 15 มม. (สีระบุภายหลัง)	214.00	ม.	572.45	122,504.30	50.00	10,700.00	133,204.30	
	- ทุยแข็งสแตนเลส ขนาด 40 มม. (สีระบุภายหลัง)	53.20	ม.	810.97	43,143.84	50.00	2,660.00	45,803.84	
	- แผ่นอะคริลิก ขนาด 0.6 x 1.2 ม. ทหนา 25 มม. (สีระบุ ภายหลัง)	48.00	ม.	254.00	12,192.00			12,192.00	
	- แผ่นอะคริลิก ขนาด 0.3 x 0.6 ม. ทหนา 25 มม. (สีระบุ ภายหลัง)	112.00	ม.	178.00	19,936.00			19,936.00	

ณ วันที่ ..... ประชามติกรรมการ  
 นายชื่อ ..... กรรมการ  
 นายชื่อ ..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวพื้นพีวีซี ทรายไม้ หนา 4 นิ้ว (สีระบุภายหลัง)	87.05	ม.	90.00	7,834.50	40.00	3,482.00	11,316.50	
	- ผ้าปูม่านทึบแสง ขนาด 3 x 1.8 ม. (สีระบุภายหลัง)	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00			10,000.00	
	- ผ้าปูม่านทึบโปร่งแสง ขนาด 3 x 1.8 ม. (สีระบุภายหลัง)	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00			4,800.00	
	<b>4.5.3 มุ้งกันห้องประชุม</b>								
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ (สีระบุภายหลัง)	99.25	ตร.ม.	319.93	31,753.05	95.00	9,428.75	41,181.80	
	- กล้วยเชิงสแตนเลส ขนาด 40 มม. (สีระบุภายหลัง)	50.64	ม.	810.97	41,067.74	50.00	2,532.00	43,599.74	
	<b>4.5.4 งานฝ้าเพดานห้องประชุม</b>								
	- สแตนเลสฉาก ขนาด 10 x 10 ซม. หนา 1 มม. (สีระบุภายหลัง)	176.32	ม.	490.00	86,396.80			86,396.80	
	- สแตนเลส กว้าง 5 ซม. หนา 1 มม. (สีระบุภายหลัง)	3.04	ตร.ม.	2,980.00	9,059.20			9,059.20	
<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน</b>								<b>1,492,577.36</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	5.1 หมวดงานฐานราก								
	ฐานราก F1	4.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	2.94	ลบ.ม.			99.00	291.06	291.06	
	- เสาค้ำเข็มขนาดหน้าตัด 0.35 ม. รับน้ำหนักปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 25 ตันต่อตัน	4.00	ตัน	8,800.00	35,200.00			35,200.00	รวมค่าเจาะ
	- งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาดหน้าตัด 0.35 ม.	4.00	ตัน	300.00	1,200.00	350.00	1,400.00	1,400.00	
	- งาน test เสาค้ำเข็ม seismic test	4.00	ตัน					1,200.00	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	0.20	ลบ.ม.	537.39	105.33	91.00	17.84	123.16	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	0.10	ลบ.ม.	1,400.00	137.20	398.00	39.00	176.20	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	0.98	ลบ.ม.	2,100.00	2,058.00	485.00	475.30	2,533.30	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	3.92	ลบ.ฟ.	400.00	1,568.00			1,568.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	5.60	ตร.ม.			115.00	644.00	644.00	
	- ไม้คร่าสำหรับค่าไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.18	ลบ.ฟ.	400.00	470.40			470.40	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	10.84	กก.	31.12	337.36	3.30	35.77	373.14	เพื่อวัสดุ 9%
	- เหล็ก SD40 DB25 (3.853 กก./ม.)	301.30	กก.	31.12	9,376.60	2.90	873.78	10,250.38	เพื่อวัสดุ 15%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	0.98	กก.	36.45	35.72			35.72	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	6.24	กก.	30.84	192.53			192.53	
	<b>ฐานราก F2</b>	18.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	57.02	ลบ.ม.			99.00	5,644.49	5,644.49	
	- เสาค้ำเข็มเจาะขนาดหน้าตัด 0.35 ม. รับน้ำหนักปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 25 ตันต่อตัน	54.00	ตัน	8,800.00	475,200.00			475,200.00	รวมค่าเจาะ
	- งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาดหน้าตัด 0.35 ม.	54.00	ตัน			350.00	18,900.00	18,900.00	
	- งาน test เสาค้ำเข็ม seismic test	54.00	ตัน	300.00	16,200.00			16,200.00	
	- ทราดยาบหนา 10 ซม.	3.26	ลบ.ม.	537.39	1,750.82	91.00	296.48	2,047.29	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	1.63	ลบ.ม.	1,400.00	2,280.60	398.00	648.34	2,928.94	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงระบอกที่ 28 รัน	24.44	ลบ.ม.	2,100.00	51,313.50	485.00	11,850.98	63,164.48	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	49.80	ลบ.ฟ.	400.00	19,920.60			19,920.60	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	71.15	ตร.ม.			115.00	8,181.68	8,181.68	
	- ไม้ครุสำหรับค่าไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	14.94	ลบ.ฟ.	400.00	5,976.18			5,976.18	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	91.82	กก.	31.12	2,857.34	3.30	303.00	3,160.34	เผื่อวัสดุ 9%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	1,176.64	กก.	31.12	36,617.08	3.30	3,882.92	40,500.00	เผื่อวัสดุ 11%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  


**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	12.45	กก.	36.45	453.82			453.82	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	25.37	กก.	30.84	782.39			782.39	
	<b>ฐานราก F3</b>	9.00	หลุม						
	- งานขุดดิน-ถมกลับฐานราก	87.12	ลบ.ม.			99.00	8,624.88	8,624.88	
	- เสาค้ำเข็มเจาะขนาดหน้าตัด 0.35 ม. รับน้ำหนักตลอดถ้ำ ไม่น้อยกว่า 25 ต้นต่อต้น	45.00	ต้น	8,800.00	396,000.00			396,000.00	รวมค่าเจาะ
	- งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาดหน้าตัด 0.35 ม.	45.00	ต้น			350.00	15,750.00	15,750.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	45.00	ต้น	300.00	13,500.00			13,500.00	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	4.36	ลบ.ม.	537.39	2,340.87	91.00	396.40	2,737.27	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	2.18	ลบ.ม.	1,400.00	3,049.20	398.00	866.84	3,916.04	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	43.56	ลบ.ม.	2,100.00	91,476.00	485.00	21,126.60	112,602.60	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	55.44	ลบ.ฟ.	400.00	22,176.00			22,176.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	79.20	ตร.ม.			115.00	9,108.00	9,108.00	
	- ไม้ครุสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	16.63	ลบ.ฟ.	400.00	6,652.80			6,652.80	
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	76.66	กก.	31.12	2,385.64	3.30	252.98	2,638.61	เพื่อวัสดุ 9%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	1,589.03	กก.	31.12	49,450.72	3.30	5,243.81	54,694.53	เพื่อวัสดุ 11%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	13.86	กก.	36.45	505.20			505.20	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	33.31	กก.	30.84	1,027.40			1,027.40	
	<b>5.2 หมวดงานโครงสร้างเสา</b>								
	<b>เสา C1</b>	18.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	1,554.80	กก.	31.93	49,644.90	4.10	6,374.70	56,019.59	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	3,939.11	กก.	31.12	122,585.09	2.90	11,423.42	134,008.50	เพื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	42.26	ลบ.ม.	2,100.00	88,754.40	485.00	20,498.04	109,252.44	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	247.38	ลบ.ฟ.	400.00	98,952.00			98,952.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	353.40	ตร.ม.			115.00	40,641.00	40,641.00	
	- ไม้คร่าสำหรับค่าไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	74.21	ลบ.ฟ.	400.00	29,685.60			29,685.60	
	- ตะปู	61.85	กก.	36.45	2,254.25			2,254.25	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	109.88	กก.	30.84	3,388.65			3,388.65	
	<b>เสา C2</b>	9.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	531.37	กก.	31.93	16,966.55	4.10	2,178.61	19,145.16	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	1,333.10	กก.	31.12	41,486.07	2.90	3,865.99	45,352.06	เพื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	14.35	ลบ.ม.	2,100.00	30,139.20	485.00	6,960.72	37,099.92	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่าวเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	154.28	ลบ.ฟ.	400.00	61,712.00			61,712.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	220.40	ตร.ม.			133.00	29,313.20	29,313.20	
	- ไม้โครงสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	46.28	ลบ.ฟ.	400.00	18,513.60			18,513.60	
	- ตะปู	38.57	กก.	36.45	1,405.88			1,405.88	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	37.29	กก.	30.84	1,150.00			1,150.00	
	เสา C3	4.00	ต้น						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	92.26	กก.	31.93	2,945.96	4.10	378.28	3,324.24	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	290.06	กก.	31.12	9,026.72	3.30	957.20	9,983.92	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	2.48	ลบ.ม.	2,100.00	5,216.40	485.00	1,204.74	6,421.14	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	23.18	ลบ.ฟ.	400.00	9,273.60			9,273.60	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	33.12	ตร.ม.			115.00	3,808.80	3,808.80	
	- ไม้โครงสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	6.96	ลบ.ฟ.	400.00	2,782.08			2,782.08	
	- ตะปู	5.80	กก.	36.45	211.26			211.26	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	7.65	กก.	30.84	235.82			235.82	
	เสา CS1	4.00	ต้น						
	- เหล็ก I-Beam ขนาด 250 x 125 x 10 x 19 มม. (55.5 กก./ม.)	888	กก.	35.20	31,257.60	10.00	8,880.00	40,137.60	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	32.00	ตร.ม.	58.00	1,856.00	35.00	1,120.00	2,976.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	<b>5.3 หมวดงานโครงสร้างคาน</b>								
	<b>คาน GB1 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	114.73	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	490.79	กก.	31.93	15,670.88	4.10	2,012.23	17,683.11	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	1,205.75	กก.	31.12	37,523.02	3.30	3,978.98	41,502.01	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	9.18	ลบ.ม.	2,100.00	19,274.64	485.00	4,451.52	23,726.16	
	- ไม้แบบ ใช้ 70%	80.31	ลบ.พ.	400.00	32,124.40			32,124.40	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	114.73	ตร.ม.			115.00	13,193.95	13,193.95	
	- ไม้คร่าสำหรับค่าไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	24.09	ลบ.พ.	400.00	9,637.32			9,637.32	
	- ตะปู	20.08	กก.	36.45	731.83			731.83	
	- สลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	33.93	กก.	30.84	1,046.43			1,046.43	
	<b>คาน GB2 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.</b>	80.45	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	402.16	กก.	31.93	12,840.84	4.10	1,648.84	14,489.68	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	1,345.08	กก.	31.12	41,858.96	2.90	3,900.74	45,759.70	เพื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	8.05	ลบ.ม.	1,900.00	15,285.50	485.00	3,901.83	19,187.33	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	67.58	ลบ.ฟ.	400.00	27,031.20			27,031.20	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	96.54	ตร.ม.			115.00	11,102.10	11,102.10	
	- ไม้โครงสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	20.27	ลบ.ฟ.	400.00	8,109.36			8,109.36	
	- ตะปู	16.89	กก.	36.45	615.80			615.80	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	34.94	กก.	30.84	1,077.70			1,077.70	
	คาน <b>GBC ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.</b>	34.25	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	171.93	กก.	31.93	5,489.58	4.10	704.89	6,194.47	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	359.95	กก.	31.12	11,201.63	3.30	1,187.83	12,389.47	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	3.43	ลบ.ม.	2,100.00	7,192.50	485.00	1,661.13	8,853.63	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	28.77	ลบ.ฟ.	400.00	11,508.00			11,508.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	41.10	ตร.ม.			115.00	4,726.50	4,726.50	
	- ไม้โครงสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	8.63	ลบ.ฟ.	400.00	3,452.40			3,452.40	
	- ตะปู	7.19	กก.	36.45	262.17			262.17	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	10.64	กก.	30.84	328.06			328.06	
	คาน <b>B1 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.</b>	355.64	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	1,732.18	กก.	31.93	55,308.37	4.10	7,101.92	62,410.29	เพื่อวัสดุ 7%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	3,737.59	กก.	31.12	116,313.85	3.30	12,334.05	128,647.90	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	32.88	ลบ.ม.	2,100.00	69,047.27	485.00	15,946.63	84,993.90	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	296.64	ลบ.ฟ.	400.00	118,655.60			118,655.60	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	423.77	ตร.ม.			115.00	48,733.55	48,733.55	
	- ไม้คร่าวสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	88.99	ลบ.ฟ.	400.00	35,596.68			35,596.68	
	- ตะปู	74.16	กก.	36.45	2,703.12			2,703.12	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	109.40	กก.	30.84	3,373.75			3,373.75	
	คาน B2 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.	515.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	2,567.67	กก.	31.93	81,985.68	4.10	10,527.44	92,513.13	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	8,610.53	กก.	31.12	267,959.76	2.90	24,970.54	292,930.31	เพื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	51.50	ลบ.ม.	2,100.00	108,150.00	485.00	24,977.50	133,127.50	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	432.60	ลบ.ฟ.	400.00	173,040.00			173,040.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	618.00	ตร.ม.			115.00	71,070.00	71,070.00	
	- ไม้คร่าวสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	129.78	ลบ.ฟ.	400.00	51,912.00			51,912.00	
	- ตะปู	108.15	กก.	36.45	3,942.07			3,942.07	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	223.56	กก.	30.84	6,894.71			6,894.71	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>คาน B3 ขนาดหน้าตัด 0.25x0.60 ม.</b>	185.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	1,120.99	กก.	31.93	35,793.08	4.10	4,596.04	40,389.13	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	4,639.66	กก.	31.12	144,386.09	2.90	13,455.00	157,841.09	เพื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	27.75	ลบ.ม.	1,900.00	52,725.00	485.00	13,458.75	66,183.75	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	187.78	ลบ.ฟ.	400.00	75,110.00			75,110.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	268.25	ตร.ม.			115.00	30,848.75	30,848.75	
	- ไม้โครงสำหรับค่าไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	56.33	ลบ.ฟ.	400.00	22,533.00			22,533.00	
	- ตะปู	46.94	กก.	36.45	1,711.10			1,711.10	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	115.21	กก.	30.84	3,553.16			3,553.16	
	<b>คาน B4 ขนาดหน้าตัด 0.40x0.80 ม.</b>	410.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	2,628.22	กก.	31.93	83,918.97	4.10	10,775.69	94,694.66	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	2,285.00	กก.	31.12	71,109.06	2.90	6,626.49	77,735.55	เพื่อวัสดุ 13%
	- เหล็ก SD40 DB25 (3.853 กก./ม.)	23,616.96	กก.	31.12	734,959.90	2.90	68,489.19	803,449.10	เพื่อวัสดุ 15%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	131.20	ลบ.ม.	2,100.00	275,520.00	485.00	63,632.00	339,152.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	574.00	ลบ.ฟ.	400.00	229,600.00			229,600.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	820.00	ตร.ม.			115.00	94,300.00	94,300.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่ ...../2564  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	172.20	ลบ.ฟ.	400.00	68,880.00			68,880.00	
	- ตะปู	143.50	กก.	36.45	5,230.58			5,230.58	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	570.60	กก.	30.84	17,597.41			17,597.41	
	<b>คาน B3X ขนาดหน้าตัด 0.25x0.85 ม.</b>	11.00	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	88.10	กก.	31.93	2,812.98	4.10	361.20	3,174.19	เผื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	275.87	กก.	31.12	8,585.12	2.90	800.03	9,385.15	เผื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	2.34	ลบ.ม.	2,100.00	4,908.75	485.00	1,133.69	6,042.44	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	15.02	ลบ.ฟ.	400.00	6,006.00			6,006.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	21.45	ตร.ม.			115.00	2,466.75	2,466.75	
	- ไม้เคร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	4.50	ลบ.ฟ.	400.00	1,801.80			1,801.80	
	- ตะปู	3.75	กก.	36.45	136.82			136.82	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	7.28	กก.	30.84	224.50			224.50	
	<b>คาน BC1 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.50 ม.</b>	2.20	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	11.96	กก.	31.93	381.88	4.10	49.04	430.92	เผื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	36.78	กก.	31.12	1,144.68	2.90	106.67	1,251.35	เผื่อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	0.22	ลบ.ม.	2,100.00	462.00	485.00	106.70	568.70	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	1.85	ลบ.ฟ.	400.00	739.20			739.20	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	2.64	ตร.ม.			115.00		303.60	
	- ไม้ครุสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.55	ลบ.ฟ.	400.00	221.76			221.76	
	- ตะปู	0.46	กก.	36.45	16.84			16.84	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	0.97	กก.	30.84	30.06			30.06	
	คาน BC2 ขนาดหน้าตัด 0.25x0.60 ม.	6.10	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	38.12	กก.	31.93	1,217.25	4.10		1,373.56	เนื้อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB20 (2.466 กก./ม.)	135.99	กก.	31.12	4,231.86	2.90		4,626.21	เนื้อวัสดุ 13%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	0.92	ลบ.ม.	2,100.00	1,921.50	485.00		2,365.28	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	6.19	ลบ.ฟ.	400.00	2,476.60			2,476.60	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	8.85	ตร.ม.			115.00		1,017.18	
	- ไม้ครุสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.86	ลบ.ฟ.	400.00	742.98			742.98	
	- ตะปู	1.55	กก.	36.45	56.42			56.42	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	3.48	กก.	30.84	107.39			107.39	
	คาน BC3 ขนาดหน้าตัด 0.20x0.40 ม.	187.80	ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	802.82	กก.	31.93	25,633.95	4.10		28,925.50	เนื้อวัสดุ 7%

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 แบบเลขที่ ...../2564  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	2,302.63	กก.	31.12	71,657.75	3.30	7,598.67	79,256.42	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	15.02	ลบ.ม.	2,100.00	31,550.40	485.00	7,286.64	38,837.04	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	131.46	ลบ.ฟ.	400.00	52,584.00			52,584.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	187.80	ตร.ม.			115.00	21,597.00	21,597.00	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	39.44	ลบ.ฟ.	400.00	15,775.20			15,775.20	
	- ตะปู	32.87	กก.	36.45	1,197.93			1,197.93	
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	62.11	กก.	30.84	1,915.44			1,915.44	
	<b>คาน SB1</b>	18.00	ม.						
	- เหล็ก H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม. (137 กก./ม.)	2,466.00	กก.	34.69	85,545.54	10.00	24,660.00	110,205.54	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	75.60	ตร.ม.	58.00	4,384.80	35.00	2,646.00	7,030.80	
	- อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้ง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	<b>คาน SB2</b>	107.98	ม.						
	- เหล็กกรงน้ำ ขนาด 200 x 80 x 7.5 x 11 มม. (24.6 กก./ม.)	2,656.31	กก.	27.52	73,101.60	10.00	26,563.08	99,664.68	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	155.49	ตร.ม.	58.00	9,018.49	35.00	5,442.19	14,460.68	
	- อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้ง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>คาน SB3</b>	61.50	ม.						
	- เหล็กวางน้ำ ขนาด 250 x 90 x 11 x 14.5 มม. (40.2 กก./ม.)	2,472.30	กก.	27.52	68,037.70	10.00	24,723.00	92,760.70	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	105.78	ตร.ม.	58.00	6,135.24	35.00	3,702.30	9,837.54	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	<b>5.4 ทิวคานโครงสร้างพื้น</b>								
	<b>พื้น GS ทหนา 0.10 ม.</b>	210.70	ตร.ม.						
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	1,574.99	กก.	31.93	50,289.33	4.10	6,457.45	56,746.77	เพื่อวัสดุ 7%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	21.07	ลบ.ม.	2,100.00	44,247.00	485.00	10,218.95	54,465.95	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	147.49	ลบ.ฟ.	400.00	58,996.00			58,996.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	210.70	ตร.ม.			115.00	24,230.50	24,230.50	
	- ไม้โครงสร้างรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	44.25	ลบ.ฟ.	400.00	17,698.80			17,698.80	
	- ตะปู	36.87	กก.	36.45	1,344.00			1,344.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	31.50	กก.	30.84	971.45			971.45	
	<b>พื้น S1 ทหนา 0.10 ม.</b>	630.12	ตร.ม.						
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	14,637.74	กก.	31.12	455,526.41	3.30	48,304.54	503,830.94	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	63.01	ลบ.ม.	2,100.00	132,325.20	485.00	30,560.82	162,886.02	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	441.08	ลบ.ฟ.	400.00	176,433.60			176,433.60	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	630.12	ตร.ม.			115.00	72,463.80	72,463.80	
	- ไม้โครงสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	132.33	ลบ.ฟ.	400.00	52,930.08			52,930.08	
	- ตะปู	110.27	กก.	36.45	4,019.38			4,019.38	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	292.75	กก.	30.84	9,028.56			9,028.56	
	พื้น S2 หนา 0.10 ม.	1,415.52	ตร.ม.						
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	32,882.64	กก.	31.12	1,023,307.85			1,131,820.57	เพื่อวัสดุ 9%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	141.55	ลบ.ม.	2,100.00	297,259.20			365,911.92	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	990.86	ลบ.ฟ.	400.00	396,345.60			396,345.60	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	1,415.52	ตร.ม.			115.00	162,784.80	162,784.80	
	- ไม้โครงสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	297.26	ลบ.ฟ.	400.00	118,903.68			118,903.68	
	- ตะปู	247.72	กก.	36.45	9,029.25			9,029.25	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	657.65	กก.	30.84	20,282.01			20,282.01	
	5.5 หมวดงานโครงสร้างบันได								
	บันได ST1								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	51.68	กก.	31.93	1,650.28			1,862.19	เพื่อวัสดุ 7%

ลงชื่อ..... ประชานุกรมภา

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	257.47	กก.	31.12	8,012.36	3.30	849.64	8,862.00	เพื่อวัสดุ 9%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	432.61	กก.	31.12	13,462.67	3.30	1,427.60	14,890.27	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	5.27	ลบ.ม.	2,100.00	11,056.50	485.00	2,553.53	13,610.03	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	21.17	ลบ.ฟ.	400.00	8,468.88			8,468.88	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	30.25	ตร.ม.			115.00	3,478.29	3,478.29	
	- ไม้คร่าสำหรับค่าไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	6.35	ลบ.ฟ.	400.00	2,540.66			2,540.66	
	- ตะปู	5.29	กก.	36.45	192.93			192.93	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	14.84	กก.	30.84	457.52			457.52	
	<b>บันได ST2</b>								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	17.51	กก.	31.93	559.19	4.10	71.80	630.99	เพื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	90.98	กก.	31.12	2,831.44	3.30	300.25	3,131.69	เพื่อวัสดุ 9%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	150.29	กก.	31.12	4,676.89	3.30	495.94	5,172.83	เพื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	1.24	ลบ.ม.	2,100.00	2,605.68	485.00	601.79	3,207.47	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	4.64	ลบ.ฟ.	400.00	1,854.72			1,854.72	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	6.62	ตร.ม.			115.00	761.76	761.76	
	- ไม้คร่าสำหรับค่าไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	1.39	ลบ.ฟ.	400.00	556.42			556.42	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	1.16	กก.	36.45	42.25			42.25	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	5.18	กก.	30.84	159.62			159.62	
	<b>บันได ST3</b>								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	5.13	กก.	31.93	163.66	4.10	21.02	184.68	เผื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	26.91	กก.	31.12	837.38	3.30	88.80	926.18	เผื่อวัสดุ 9%
	- เหล็ก SD40 DB16 (1.578 กก./ม.)	45.72	กก.	31.12	1,422.69	3.30	150.86	1,573.55	เผื่อวัสดุ 11%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 Ksc. รูปทรงระบอกที่ 28 วัน	0.19	ลบ.ม.	2,100.00	399.32	485.00	92.22	491.54	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	0.92	ลบ.ฟ.	400.00	367.22			367.22	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	1.31	ตร.ม.			115.00	150.82	150.82	
	- ไม้ค้ำสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	0.28	ลบ.ฟ.	400.00	110.17			110.17	
	- ตะปู	0.23	กก.	36.45	8.37			8.37	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.56	กก.	30.84	47.96			47.96	
	<b>5.6 หมวดงานโครงสร้างรับหลังคา</b>								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4" x 6" หนา 4.5 มม. (16.62 กก./ม.)	24,056.79	กก.	37.89	911,511.59	10.00	240,567.85	1,152,079.44	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	15,831.16	กก.	37.78	598,101.15	10.00	158,311.58	756,412.73	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... วิศวกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดเชื่อมคัต 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลึง = 20กก.)	60.00	ลึง	1,150.00	69,000.00			69,000.00	
	- ใบตัด	53.00	กล่อง	750.00	39,750.00			39,750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	5,190.79	ตร.ม.	58.00	301,065.70	35.00	181,677.58	482,743.28	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	5,190.79	ตร.ม.	58.00	301,065.70	35.00	181,677.58	482,743.28	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
	5.7 หมวดงานโครงสร้างติดตะแกรงเหล็กกันก้านภายใน								
	- ท่อเหล็กกลมวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2"x 4" หนา 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	288.46	กก.	37.89	10,929.63	10.00	2,884.57	13,814.20	
	- ลวดเชื่อมคัต 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลึง = 20กก.)	1.00	ลึง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	33.67	ตร.ม.	58.00	1,952.98	35.00	1,178.52	3,131.50	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	33.67	ตร.ม.	58.00	1,952.98	35.00	1,178.52	3,131.50	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
	5.8 หมวดงานโครงสร้างหลังคาโครงสร้างถัก								
	T1								
	- ท่อเหล็กกลมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (6.76 กก./ม.)	423.85	กก.	37.89	16,059.75	10.00	4,238.52	20,298.27	

ลงชื่อ.....  
  
 ปรึกษากรรมการ  
 ลงชื่อ.....  
  
 กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  
  
 กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (8.77 กก./ม.)	434.12	กก.	37.89	16,448.62	10.00	4,341.15	20,789.77	
	- ลวดเชื่อมลัด 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลิ่ง = 20กก.)	1.00	ลิ่ง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	56.02	ตร.ม.	58.00	3,248.99	35.00	1,960.60	5,209.59	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	56.02	ตร.ม.	58.00	3,248.99	35.00	1,960.60	5,209.59	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
T2									
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (8.77 กก./ม.)	983.99	กก.	37.89	37,283.53	10.00	9,839.94	47,123.47	
	- ลวดเชื่อมลัด 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลิ่ง = 20กก.)	2.00	ลิ่ง	1,150.00	2,300.00			2,300.00	
	- ใบตัด	2.00	กล่อง	750.00	1,500.00			1,500.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	65.11	ตร.ม.	58.00	3,776.61	35.00	2,278.99	6,055.59	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	65.11	ตร.ม.	58.00	3,776.61	35.00	2,278.99	6,055.59	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
T3									
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (5.77 กก./ม.)	182.16	กก.	37.89	6,902.00	10.00	1,821.59	8,723.59	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดเชื่อมลัด 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลิ่ง = 20กก.)	1.00	ลิ่ง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	11.45	ตร.ม.	58.00	664.15	35.00	400.78	1,064.92	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	11.45	ตร.ม.	58.00	664.15	35.00	400.78	1,064.92	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
T4									
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (5.77 กก./ม.)	156.64	กก.	32.00	5,012.61	10.00	1,566.44	6,579.05	
	- ลวดเชื่อมลัด 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลิ่ง = 20กก.)	1.00	ลิ่ง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	9.85	ตร.ม.	58.00	571.12	35.00	344.64	915.76	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	9.85	ตร.ม.	58.00	571.12	35.00	344.64	915.76	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
T5									
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม. (6.76 กก./ม.)	128.72	กก.	37.89	4,877.09	10.00	1,287.77	6,164.25	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Steel Plate ขนาด 40 x 60 ซม. ทนฯ 10 มม. (0.68 กก./ตร.ม.)	0.12	กก.	38.00	4.65	10.00	1.22	5.88	
	- ลวดเชื่อมคิต 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลิ่ง = 20กก.)	1.00	ลิ่ง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	8.65	ตร.ม.	58.00	501.56	35.00	302.67	804.23	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	8.65	ตร.ม.	58.00	501.56	35.00	302.67	804.23	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	T6								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 2 1/2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม. (5.77 กก./ม.)	63.47	กก.	37.89	2,404.88	10.00	634.70	3,039.58	
	- ลวดเชื่อมคิต 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลิ่ง = 20กก.)	1.00	ลิ่ง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	3.99	ตร.ม.	58.00	231.41	35.00	139.64	371.05	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	3.99	ตร.ม.	58.00	231.41	35.00	139.64	371.05	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
T7									
	- ท่อเหล็กกลมม้วนดำ ขนาด 3 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (7.77 กก./ม.)	200.26	กก.	37.89	7,587.71	10.00	2,002.56	9,590.27	
	- ลวดเชื่อมลัด 3% ของน้ำหนักเหล็กที่รูปพรรณ (1ลึง = 20กก.)	1.00	ลึง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	13.09	ตร.ม.	58.00	759.07	35.00	458.06	1,217.13	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและระบุระบุภายหลัง)	13.09	ตร.ม.	58.00	759.07	35.00	458.06	1,217.13	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	<b>5.9 หมวดงานโครงสร้างทางเข้าอาคาร</b>								
	- ท่อเหล็กกลมกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"× 2" หนา 2.3 มม. (2.44 กก./ม.)	1,343.56	กก.	37.89	50,907.55	10.00	13,435.62	64,343.17	
	- ลวดเชื่อมลัด 3% ของน้ำหนักเหล็กที่รูปพรรณ (1ลึง = 20กก.)	2.00	ลึง	1,150.00	2,300.00			2,300.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	165.19	ตร.ม.	58.00	9,581.14	35.00	5,781.72	15,362.86	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและระบุระบุภายหลัง)	165.19	ตร.ม.	58.00	9,581.14	35.00	5,781.72	15,362.86	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
	<b>5.10 หมวดงานครอบหลังคา ค.ส.ล.</b>	80.00	ม.						

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	155.40	กก.	31.93	4,961.92	4.10	637.14	5,599.06	เผื่อวัสดุ 5%
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	4.00	ลบ.ม.	2,100.00	8,400.00	485.00	1,940.00	10,340.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	44.24	ลบ.พ.	400.00	17,696.00			17,696.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	63.20	ตร.ม.			115.00	7,268.00	7,268.00	
	- ไม้ครุสำหรับค้ำไม้แบบคิตที่ 30% ของไม้แบบ	13.27	ลบ.พ.	400.00	5,308.80			5,308.80	
	- ตะปู	11.06	กก.	36.45	403.14			403.14	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิต 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	3.11	กก.	30.84	95.85			95.85	
	<b>5.10 หมวดงานโครงสร้างถึงแก่น้ำใต้ดิน</b>								
	- งานขุดดิน-ถมกลับลำราง	77.28	ลบ.ม.			99.00	7,650.79	7,650.79	
	- เสาค้ำคอนกรีตตัว ใอ หน้าตัด 18 x 18 ซม. ยาว 7 ม.	20.00	ต้น	840.00	16,800.00	200.00	4,000.00	20,800.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม คอจ. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	20.00	ต้น			150.00	3,000.00	3,000.00	
	- งาน test เสาค้ำ seismic test	20.00	ต้น	300.00	6,000.00			6,000.00	
	- ทรายหยาบหนา 10 ซม.	2.86	ลบ.ม.	537.39	1,538.14	91.00	260.46	1,798.61	
	- คอนกรีตหยาบหนา 5 ซม.	1.43	ลบ.ม.	1,400.00	2,003.53	398.00	569.59	2,573.16	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 ksc. รูปทรงกระบอกที่ 28 วัน	15.79	ลบ.ม.	1,900.00	29,994.83	485.00	7,656.57	37,651.40	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	40.45	ลบ.พ.	400.00	16,178.40			16,178.40	

ลงชื่อ.....การณการ

ลงชื่อ.....การณการ

การณการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ(ค้ำแรง)	57.78	ตร.ม.						
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิดที่ 30% ของไม้แบบ	12.13	ลบ.พ.	400.00	4,853.52	133.00	7,684.74	7,684.74	
	- เหล็ก SR24 RB6 (0.222 กก./ม.)	0.84	กก.	31.93	26.79	4.10	3.44	30.23	เผื่อวัสดุ 5%
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	790.43	กก.	31.93	25,238.43	4.10	3,240.76	28,479.19	เผื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก SD40 DB12 (0.888 กก./ม.)	1,173.33	กก.	31.12	36,514.09	3.30	3,872.00	40,386.09	เผื่อวัสดุ 9%
	- ตะปู	10.11	กก.	36.45	368.56			368.56	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	39.29	กก.	30.84	1,211.77			1,211.77	
	งานบันไดลงถึงเก็บน้ำใต้ดิน								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3/4 นิ้ว (น้ำหนัก 0.97 กก./ม.)	4.37	กก.	59.83	261.16	10.00	43.65	304.81	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 1 1/4 นิ้ว (น้ำหนัก 1.83 กก./ม.)	9.52	กก.	51.45	489.60	10.00	95.16	584.76	
	- ลวดเชื่อมคิด 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลึง = 20กก.)	1.00	ลึง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	5.11 หมวดงานเคาน์เตอร์ห้องน้ำ								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	125.47	กก.	31.93	4,006.37	4.10	514.44	4,520.81	เผื่อวัสดุ 7%
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.86	ลบ.ม.	1,797.00	3,342.42	436.00	810.96	4,153.38	

ลงชื่อ.....  
436.00  
810.96  
การรวมการ

ลงชื่อ.....  
การรวมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	8.68	ลบ.พ.	400.00	3,472.00			3,472.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	12.40	ตร.ม.			115.00	1,426.00	1,426.00	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิด้ที่ 30% ของไม้แบบ	2.60	ลบ.พ.	400.00	1,041.60			1,041.60	
	- ตะปู	2.17	กก.	36.45	79.10			79.10	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด้ 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	2.51	กก.	30.84	77.39			77.39	
	<b>5.12 หมวดงานผนัง ค.ส.ล.</b>								
	- เหล็ก SR24 RB9 (0.499 กก./ม.)	49.78	กก.	31.93	1,589.59	4.10	204.11	1,793.70	เผื่อวัสดุ 7%
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.80	ลบ.ม.	1,797.00	3,234.60	436.00	784.80	4,019.40	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	23.31	ลบ.พ.	400.00	9,324.00			9,324.00	
	- ไม้แบบ(ค่าแรง)	33.30	ตร.ม.			115.00	3,829.50	3,829.50	
	- ไม้คร่าสำหรับค้ำไม้แบบคิด้ที่ 30% ของไม้แบบ	6.99	ลบ.พ.	400.00	2,797.20			2,797.20	
	- ตะปู	5.83	กก.	36.45	212.41			212.41	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (คิด้ 2% ของน้ำหนักเหล็กทั้งหมด)	1.00	กก.	30.84	30.71			30.71	
	<b>5.13 หมวดงานโครงสร้างเหล็กขั้วสายตาบบริเวณคอมเพรสเซอร์</b>	9.00	จุด						

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x 2" หนา 1.2 มม. (1.34 กก./ม.)	338.89	กก.	37.89	12,840.39	10.00	3,388.86	16,229.25	
	- ลวดเชื่อมคิด 3% ของน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ (1ลึง = 20กก.)	1.00	ลึง	1,150.00	1,150.00			1,150.00	
	- ใบตัด	1.00	กล่อง	750.00	750.00			750.00	
	- งานทาสีกันสนิม 2 รอบ	80.46	ตร.ม.	58.00	4,666.68	35.00	2,816.10	7,482.78	
	- งานทาสีจริง 2 รอบ (สีและรุ่นระบุภายหลัง)	80.46	ตร.ม.	58.00	4,666.68	35.00	2,816.10	7,482.78	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								<b>13,612,036.50</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
<b>6 หมวดงานสุขภัณฑ์</b>									
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ COTTO หรือเทียบเท่า (พร้อมอุปกรณ์) พร้อมก๊อกน้ำแบบอัตโนมัติ	18.00	ชุด	5,000.00	90,000.00	450.00	8,100.00	98,100.00	
	- โถสุขภัณฑ์ COTTO หรือเทียบเท่า	16.00	ชุด	4,850.00	77,600.00	450.00	7,200.00	84,800.00	
	- โถยี่สาวะชายแบบตั้งพื้นพร้อมพลีชาวล์อัตโนมัติ	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	450.00	2,700.00	41,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ COTTO หรือเทียบเท่า	16.00	ชุด	390.00	6,240.00	120.00	1,920.00	8,160.00	
	- สายชักน้ำชนิดชำระ COTTO หรือเทียบเท่า	16.00	ชุด	300.00	4,800.00	70.00	1,120.00	5,920.00	
	- กระจกวาง	18.00	ชุด	490.00	8,820.00	70.00	1,260.00	10,080.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุโครเมียม มีฝาครอบกับกลืน 3"	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	75.00	600.00	2,600.00	
	- ราวจับรูปตัวแอล ชนิดตีผสม	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	105.00	105.00	2,205.00	
	- ราวจับรูปตัวที ชนิดตีผสม	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	105.00	105.00	2,405.00	
	- ราวจับยั้งตัว ชนิดตีผสม	1.00	ชุด	9,800.00	9,800.00	105.00	105.00	9,905.00	
	- ฝาผิวทองเหลือง (FCO) ขนาด 4"	3.00	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00	
	<b>6.2 หมวดงานระบบท่อน้ำดี</b>								
	- ท่อ HDPE PN10 Dia 1" CW (6 ม./1 ท่อน)	30.87	ม.	32.00	987.84	10.00	308.70	1,296.54	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่าวแก่น้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 3/4" CW (4 ม./1 ท่อน)	49.96	ม.	13.75	686.95	5.00	249.80	936.75	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 Dia 1/2" CW (4 ม./1 ท่อน)	22.30	ม.	11.50	256.45	5.00	111.50	367.95	
	- อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	<b>6.3 หมวดงานระบบท่อน้ำเสีย</b>								
	- สิ่งบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 6,000 ลิตร	1.00	ถัง	35,020.00	35,020.00	5,950.00	5,950.00	40,970.00	ราคาสูงป.
	- ท่อ HDPE PN10 Dia 2" V (6 ม./1 ท่อน)	11.08	ม.	118.00	1,307.44	35.00	387.80	1,695.24	
	- ท่อ HDPE PN10 Dia 3" W (6 ม./1 ท่อน)	11.08	ม.	205.00	2,271.40	60.00	664.80	2,936.20	
	- ท่อ HDPE PN10 Dia 4" W/S (6 ม./1 ท่อน)	25.36	ม.	335.00	8,495.60	100.00	2,536.00	11,031.60	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 2" V (4 ม./1 ท่อน)	51.80	ม.	38.75	2,007.25	10.00	518.00	2,525.25	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 3" W (4 ม./1 ท่อน)	36.96	ม.	85.00	3,141.60	25.00	924.00	4,065.60	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" S (4 ม./1 ท่อน)	34.02	ม.	137.50	4,677.75	40.00	1,360.80	6,038.55	
	- อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	- โครงสร้างรองรับถังบำบัด	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	<b>6.4 หมวดงานระบบท่อน้ำทิ้งหลังคา</b>								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 Dia 4" S (4 ม./1 ท่อน)	234.84	ม.	137.50	32,290.50	40.00	9,393.60	41,684.10	
	- ตะแกรงหัวน้ำฝนสแตนเลส (Roof Drain) Dia 4"	19.00	ชุด	490.00	9,310.00			9,310.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ศ.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยต่อแก่งน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ศ.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	<b>6.5 หมวดงานระบบน้ำเสียรอบโครงการ</b>								
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. พร้อมฝาป้องกันคอนกรีตสำเร็จรูป	5.00	บ่อ	165.00	825.00	50.00	250.00	1,075.00	สีบราคา
	- รางระบายน้ำสำเร็จรูป U-DITCH ขนาด 0.25 x 0.30 ม. พร้อมฝาป้องกันกรีตสำเร็จรูป (2 ม./ ท่อน)	20.84	ม.	500.00	10,420.00	150.00	3,126.00	13,546.00	สีบราคา
	- ท่อคอนกรีตใยหิน Dia 0.20 ม.	18.04	ม.	75.00	1,353.00	20.00	360.80	1,713.80	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 0.10 ม.	0.06	ลบ.ม.	1,400.00	84.00	398.00	23.88	107.88	
	- ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปยานนาวา	5.00	ถุง	50.00	250.00			250.00	
<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล</b>								<b>427,400.46</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอังกั้นบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร								
	7.1 หมวดงานหม้อแปลงและอุปกรณ์								
	หม้อแปลงและอุปกรณ์								
	- 250 KVA TRANSFORMER FULLY HERMETICALLY SEALED TYPE 24KV 380/240V 50HZ MEA STANDARD	1.00	ชุด	275,000.00	275,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	
	- เสา ฝังฐานหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	6,000.00	12,000.00	17,000.00	
	- GROUNDING SYSTEM	2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	300.00	600.00	7,400.00	
	- Accessories & Support	1.00	พมหา	40,000.00	40,000.00			40,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สกู๊ล, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล็อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	7.2 หมวดงานตู้ควบคุมและอุปกรณ์								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB A)								
	-MDB (OUT DOOR)	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00			150,000.00	
	- Busbar & Support Wiring Accesorie	1.00	ชุด			30,000.00	30,000.00	180,000.00	
	- Metering & Control Wiring Accesorie	1.00	ชุด						
	- Breaker Wiring Accesorie	1.00	ชุด						

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 350 AT 400 AF	1.00	ชุด	24,470.00	24,470.00	1,000.00	1,000.00	25,470.00	
	- MCCB 320 AT 400 AF	1.00	ชุด	24,470.00	24,470.00	1,000.00	1,000.00	25,470.00	
	- MCCB 150 AT 250 AF	1.00	ชุด	7,550.00	7,550.00	500.00	500.00	8,050.00	
	- MCCB 100 AT 100 AF	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	500.00	500.00	6,700.00	
	- MCCB 50 AT 100 AF	2.00	ชุด	5,900.00	11,800.00	500.00	1,000.00	12,800.00	
	- Volt Meter (0-500V)	1.00	ชุด	575.00	575.00	110.00	110.00	685.00	
	- Amp Meter (0-400A)	1.00	ชุด	575.00	575.00	110.00	110.00	685.00	
	- Volt Selector 7Pos	1.00	ชุด	288.00	288.00	110.00	110.00	398.00	
	- Amp Selector 4Pos	1.00	ชุด	288.00	288.00	110.00	110.00	398.00	
	- Pilotlamp 22mm. 220Vac.	3.00	ชุด	138.00	414.00	110.00	330.00	744.00	
	- Miniature 1-P 6A	3.00	ชุด	138.00	414.00	110.00	330.00	744.00	
	- CT 400/5A	4.00	ชุด	633.00	2,532.00	110.00	440.00	2,972.00	
	- Phase Protection 3 Phase 380 Vac & Relay	1.00	ชุด	17,250.00	17,250.00	110.00	110.00	17,360.00	
	- Surge Arister 4-P 50KA Class B+C	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	110.00	110.00	13,910.00	
	- HRC Fuse + Fuse Link 125 A	1.00	ชุด	1,909.00	1,909.00	110.00	110.00	2,019.00	
	- HRC Fuse + Fuse Link 50 A	4.00	ชุด	1,909.00	7,636.00	110.00	440.00	8,076.00	
				<b>ลงชื่อ</b>	<b>10.00</b>	<b>ลงชื่อ</b>	<b>440.00</b>	<b>8,076.00</b>	<b>รวมการ</b>

ลงชื่อ.....  
  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Macnetic Contactor LC1DLKM7	4.00	ชุด	2,415.00	9,660.00	110.00	440.00	10,100.00	
	- Capacitor 20 Kvar 400V	4.00	ชุด	4,968.00	19,872.00	110.00	440.00	20,312.00	
	- Power Factor Controller 6 Step	1.00	ชุด	17,250.00	17,250.00	110.00	110.00	17,360.00	
	- Selector 3Pos	1.00	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	- Push Button Sw. "NC-NO"	8.00	ชุด	138.00	1,104.00	110.00	880.00	1,984.00	
	- Pilotlamp 22mm. 220Vac.	8.00	ชุด	138.00	1,104.00	110.00	880.00	1,984.00	
	- สายไฟ NYV 4Cx300 Sq.mm. (Main)	50.00	เมตร	6,550.00	327,500.00	140.00	7,000.00	334,500.00	(U/G)
	- Bare Copper 95 Sq.mm. (Ground)	10.00	เมตร	451.50	4,515.00	55.00	550.00	5,065.00	
	- ท่อ PVC Ø 2" (สำหรับสาย G)	10.00	เมตร	65.50	655.00	35.00	350.00	1,005.00	
	- IMC Ø 4"	9.00	เมตร	934.00	8,406.00	85.00	765.00	9,171.00	
	- HDPE Ø 6" PN 10 PE 80	30.00	เมตร	709.00	21,270.00	159.30	4,779.00	26,049.00	
	- Grounding Rod 5/8" 2.4 m.	3.00	ชุด	880.00	2,640.00	150.00	450.00	3,090.00	
	- สายไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง ยาว 12 เมตร	1.00	ชุด	4,542.00	4,542.00	900.00	900.00	5,442.00	
	- Accessories & Support	1.00	เทมา	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สุก,แคลมป์ตัวโอม,คอปเป้ง, ลือคันท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
การรับทราบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB B)</b>								
	-MDB (OUT DOOR)	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	
	- Busbar & Support Wiring Accesorie	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Metering & Control Wiring Accesorie	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Breaker Wiring Accesorie	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB 350 AT 400 AF	1.00	ชุด	24,470.00	24,470.00	1,000.00	1,000.00	25,470.00	
	- MCCB 320 AT 400 AF	1.00	ชุด	24,470.00	24,470.00	1,000.00	1,000.00	25,470.00	
	- MCCB 150 AT 250 AF	1.00	ชุด	7,550.00	7,550.00	500.00	500.00	8,050.00	
	- MCCB 100 AT 100 AF	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	500.00	500.00	6,700.00	
	- MCCB 50 AT 100 AF	2.00	ชุด	5,900.00	11,800.00	500.00	1,000.00	12,800.00	
	- Volt Meter (0-500V)	1.00	Ea	575.00	575.00	110.00	110.00	685.00	
	- Amp Meter (0-400A)	1.00	Ea	575.00	575.00	110.00	110.00	685.00	
	- Volt Selector 7Pos	1.00	Ea	288.00	288.00	110.00	110.00	398.00	
	- Amp Selector 4Pos	1.00	Ea	288.00	288.00	110.00	110.00	398.00	
	- Pilotamp 22mm. 220Vac.	3.00	Ea	138.00	414.00	110.00	330.00	744.00	
	- Miniature 1-P 6A	3.00	Ea	138.00	414.00	110.00	330.00	744.00	
				<b>รวม</b>	<b>744.00</b>	<b>744.00</b>	<b>330.00</b>	<b>744.00</b>	

ลงชื่อ..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- CT 400/5A	4.00	Ea	633.00	2,532.00	110.00	440.00	2,972.00	
	- สายไฟ NY 4Cx300 Sq.mm. (Main)	50.00	เมตร	6,850.00	342,500.00	140.00	7,000.00	349,500.00	(U/G)
	- Bare Copper 95 Sq.mm. (Ground)	10.00	เมตร	451.50	4,515.00	55.00	550.00	5,065.00	
	- ท่อ PVC Ø 2" (สำหรับสาย G)	10.00	เมตร	65.50	655.00	35.00	350.00	1,005.00	
	- IMC Ø 4"	9.00	เมตร	934.00	8,406.00	85.00	765.00	9,171.00	
	- HDPE Ø 6" PN 10 PE 80	30.00	เมตร	709.00	21,270.00	159.30	4,779.00	26,049.00	
	- Grounding Rod 5/8" 2.4 m.	3.00	ชุด	880.00	2,640.00	150.00	450.00	3,090.00	
	- แร็คไฟฟ้า 7ช่อง	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	45.00	360.00	1,560.00	
	- ลูกถ้วยไฟฟ้า SPOOL INSULATOR	32.00	ชุด	15.00	480.00	22.50	720.00	1,200.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สวิตช์, แคลมป์ตัวโอม, คอปเปิ่ง, ล็อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (DB A)</b>								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส + Main 3P	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,200.00	1,200.00	15,200.00	
	- MCCB 320 AT 400 AF	1.00	ชุด	24,470.00	24,470.00	1,000.00	1,000.00	25,470.00	
	- MCCB 150 AT	2.00	ชุด	7,550.00	15,100.00	500.00	1,000.00	16,100.00	

ลงชื่อ .....  
ลงชื่อ .....  
กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 75 AT	1.00	ชุด	6,100.00	6,100.00	500.00	500.00	6,600.00	
	- MCCB 50 AT	2.00	ชุด	5,900.00	11,800.00	500.00	1,000.00	12,800.00	
	- MCCB 30 AT	3.00	ชุด	5,900.00	17,700.00	500.00	1,500.00	19,200.00	
	- สายไฟ NYV 4Cx300 Sq.mm. ( Main)	40.00	เมตร	4,863.50	194,540.00	140.00	5,600.00	200,140.00	(U/G)
	- สายไฟ THW 1x95 Sq.mm. (Ground)	40.00	เมตร	322.82	12,912.80	55.00	2,200.00	15,112.80	
	- ท่อ HDPE Ø 6"	40.00	เมตร	478.00	19,120.00	50.00	2,000.00	21,120.00	
	- HH สำเร็จรูป 80 cm.x80 cm.	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	1,140.00	1,140.00	4,940.00	
	- Accessories & Support	1.00	แพคเกจ	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต,แคลมป์ตัวโอม,คอปปีง, ถ็อบนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (DB B)</b>								ตู้จ่ายไฟระบบเดิม
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส + Main 3P	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,200.00	1,200.00	15,200.00	
	- MCCB 320 AT 400 AF	1.00	ชุด	24,470.00	24,470.00	1,000.00	1,000.00	25,470.00	
	- MCCB 150 AT	2.00	ชุด	7,550.00	15,100.00	500.00	1,000.00	16,100.00	
	- MCCB 75 AT	1.00	ชุด	6,100.00	6,100.00	500.00	500.00	6,600.00	
	- MCCB 50 AT	2.00	ชุด	5,900.00	11,800.00	500.00	1,000.00	12,800.00	

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ



กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 30 AT	3.00	ชุด	5,900.00	17,700.00	500.00	1,500.00	19,200.00	
	- สายไฟ THW 240 Sq.mm. (Main)	160.00	เมตร	1,153.00	184,480.00	100.00	16,000.00	200,480.00	(In Air)
	- สายไฟ NYF 4Cx300 Sq.mm. ( Main)	20.00	เมตร	4,863.50	97,270.00	140.00	2,800.00	100,070.00	(U/G)
	- สายไฟ THW 1x95 Sq.mm. (Ground)	20.00	เมตร	322.82	6,456.40	55.00	1,100.00	7,556.40	
	- IMC Ø 4"	6.00	เมตร	934.00	5,604.00	85.00	510.00	6,114.00	
	- ท่อ HDPE Ø 6"	30.00	เมตร	478.00	14,340.00	50.00	1,500.00	15,840.00	
	- แร็คไฟฟ้า 7ช่อง	20.00	ชุด	150.00	3,000.00	45.00	900.00	3,900.00	
	- ลูกถ้วยไฟฟ้า SPOOL INSULATOR	80.00	ชุด	15.00	1,200.00	22.50	1,800.00	3,000.00	
	- HH สำร็จรูป 80 cm.x80 cm.	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	1,140.00	2,280.00	9,880.00	
	- Accessories & Support	1.00	เทศา	40,000.00	40,000.00			40,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต,แคลมป์ตัวโอม,คองบิ่ง, ล็อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอยเบรกเตเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC1A)</b>								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 36 ช่อง + Main 3P	1.00	ชุด	16,400.00	16,400.00	1,500.00	1,500.00	17,900.00	
	- MCCB 50 AT 100 AF 3P	1.00	ชุด	5,900.00	5,900.00	110.00	110.00	6,010.00	
	- MCCB 20 AT	13.00	ชุด	225.00	2,925.00	110.00	1,430.00	4,355.00	

ลงชื่อ.....  
  
 ลงชื่อ.....  
  
 วิศวกร



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCB 16 AT	23.00	ชุด	225.00	5,175.00	110.00	2,530.00	7,705.00	
	- สายไฟ THW 25 Sq.mm. (Main จาก DB)	40.00	เมตร	85.80	3,432.00	25.00	1,000.00	4,432.00	
	- สายไฟ THW 16 Sq.mm. (Ground)	10.00	เมตร	54.70	547.00	20.00	200.00	747.00	
	- ท่อ IMC Ø 2"	40.00	เมตร	211.00	8,440.00	48.00	1,920.00	10,360.00	
	- Electric Wiring	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เมตร	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล็อคบัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC1B)</b>								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 30 ช่อง + Main 3P	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
	- MCCB 150 AT 250 AF 3P	1.00	ชุด	11,120.00	11,120.00	500.00	500.00	11,620.00	
	- MCB 30 AT	14.00	ชุด	225.00	3,150.00	110.00	1,540.00	4,690.00	
	- MCB 20 AT	1.00	ชุด	225.00	225.00	110.00	110.00	335.00	
	- MCB 16 AT	11.00	ชุด	225.00	2,475.00	110.00	1,210.00	3,685.00	
	- สายไฟ THW 120 Sq.mm. (Main)	160.00	เมตร	408.98	65,436.80	60.00	9,600.00	75,036.80	
	- สายไฟ THW 25 Sq.mm. (Ground)	40.00	เมตร	85.80	3,432.00	25.00	1,000.00	4,432.00	

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ปริมาณการ



ปริมาณการ

ราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	- ท่อ IMC ๑3"	40.00	เมตร	295.00	11,800.00	65.00	2,600.00	14,400.00		
	- Electric Wiring	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00			1,000.00		
	- Accessories & Support	1.00	เมตร	18,000.00	18,000.00			18,000.00		
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล็อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเมนเคเตอร์									
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC2A)</b>									
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 36 ช่อง + Main 3P	1.00	ชุด	16,400.00	16,400.00	1,500.00	1,500.00	17,900.00		
	- MCCB 50 AT 100 AF 3P	1.00	ชุด	5,900.00	5,900.00	110.00	110.00	6,010.00		
	- MCB 20 AT	5.00	ชุด	225.00	1,125.00	110.00	550.00	1,675.00		
	- MCB 16 AT	24.00	ชุด	225.00	5,400.00	110.00	2,640.00	8,040.00		
	- สายไฟ THW 25 Sq.mm. (Main จาก DB)	120.00	เมตร	85.80	10,296.00	25.00	3,000.00	13,296.00		
	- สายไฟ THW 16 Sq.mm. (Ground)	60.00	เมตร	54.70	3,282.00	20.00	1,200.00	4,482.00		
	- ท่อ IMC ๑ 2"	60.00	เมตร	211.00	12,660.00	48.00	2,880.00	15,540.00		
	- Electric Wiring	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00			1,000.00		
	- Accessories & Support	1.00	เมตร	11,000.00	11,000.00			11,000.00		

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กสจก.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต,แคลมป์ตัวโอม,คอปบิ่ง, ล็อคคันท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC2B)</b>								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 30 ช่อง + Main 3P	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
	- MCCB 150 AT 250 AF 3P	1.00	ชุด	11,120.00	11,120.00	500.00	500.00	11,620.00	
	- MCB 30 AT	18.00	ชุด	225.00	4,050.00	110.00	1,980.00	6,030.00	
	- MCB 16 AT	6.00	ชุด	225.00	1,350.00	110.00	660.00	2,010.00	
	- สายไฟ THW 120 Sq.mm. (Main)	120.00	เมตร	408.98	49,077.60	60.00	7,200.00	56,277.60	
	- สายไฟ THW 25 Sq.mm. (Ground)	60.00	เมตร	85.80	5,148.00	25.00	1,500.00	6,648.00	
	- ท่อ IMC Ø3"	60.00	เมตร	295.00	17,700.00	65.00	3,900.00	21,600.00	
	- Electric Wiring	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เมตร	16,000.00	16,000.00			16,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต,แคลมป์ตัวโอม,คอปบิ่ง, ล็อคคันท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมแสงสว่างรอบอาคาร ชั้น 1 (CPB1)</b>								
	<b>ตู้ควบคุมแสงสว่างรอบอาคาร ชั้น 2 (CPB2)</b>								

ลงชื่อ.....  
  
 วิศวกร  
 ลงชื่อ.....  
  
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,505.00	1,505.00	300.00	300.00	1,805.00	
	- MCCB 20 AT	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	110.00	110.00	2,710.00	
	- CB 10 AT	3.00	ชุด	225.00	675.00	110.00	330.00	1,005.00	
	- Cylinder Fuse 4 A	1.00	ชุด	9.00	9.00	6.00	6.00	15.00	
	- Timer มีเบตเตอร์สำรองไฟ Panasonic รุ่น TB38809NE7	1.00	ชุด	1,599.00	1,599.00	375.00	375.00	1,974.00	
	- MITSUBISHI ชุดแม่เหล็ก + ไบโวลต์โพลีลี่ย์ รุ่น MSO-T12	1.00	ชุด	1,270.00	1,270.00	375.00	375.00	1,645.00	
	- Pilot Lamp	2.00	ชุด	120.00	240.00	110.00	220.00	460.00	
	- Selector Switch 1NO	1.00	ชุด	159.00	159.00	110.00	110.00	269.00	
	- Selector Switch 2NO	1.00	ชุด	159.00	159.00	110.00	110.00	269.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (เข้า LC2A)	60.00	เมตร	12.29	737.40	10.00	600.00	1,337.40	
	- สาย VSF 1x4 Sq.mm. (สาย Power)	10.00	เมตร	21.00	210.00	8.00	80.00	290.00	
	- สาย VSF 1x2.5 Sq.mm. (สาย Control)	5.00	เมตร	15.00	75.00	6.00	30.00	105.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	30.00	เมตร	8.15	244.50	7.00	210.00	454.50	
	- ท่อ EMT Ø 1"	30.00	เมตร	53.00	1,590.00	28.00	840.00	2,430.00	
	- Electric Wiring	1.00	เมตร	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เมตร	1,700.00	1,700.00			1,700.00	

ลงชื่อ.....การรับทราบ  
 ลงชื่อ.....การรับทราบ  
 ลงชื่อ.....การรับทราบ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล๊อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ตู้ควบคุมอัตโนมัติแสงสว่างรอบอาคาร ชั้น 2 ( CPB2)</b>								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,505.00	1,505.00	300.00	300.00	1,805.00	
	- MCB 20 AT	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	110.00	110.00	2,710.00	
	- CB 10 AT	3.00	ชุด	225.00	675.00	110.00	330.00	1,005.00	
	- Cylinder Fuse 4 A	1.00	ชุด	9.00	9.00	6.00	6.00	15.00	
	- Timer มีเบตเตอร์สำรองไฟ Panasonic รุ่น TB38809NE7	1.00	ชุด	1,599.00	1,599.00	375.00	375.00	1,974.00	
	- MITSUBISHI ชุดแม่แกนติก + โอิเวอร์โวลต์รีเลย์ รุ่น MSO-T12	1.00	ชุด	1,270.00	1,270.00	375.00	375.00	1,645.00	
	- Pilot Lamp	2.00	ชุด	120.00	240.00	110.00	220.00	460.00	
	- Selector Switch 1NO	1.00	ชุด	159.00	159.00	110.00	110.00	269.00	
	- Selector Switch 2NO	1.00	ชุด	159.00	159.00	110.00	110.00	269.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (เข้า LC2A)	60.00	เมตร	12.29	737.40	10.00	600.00	1,337.40	
	- สาย VSF 1x4 Sq.mm. (สาย Power)	10.00	เมตร	21.00	210.00	8.00	80.00	290.00	
	- สาย VSF 1x2.5 Sq.mm. (สาย Control)	5.00	เมตร	15.00	75.00	6.00	30.00	105.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	30.00	เมตร	8.15	244.50	7.00	210.00	454.50	

เงิน

การรับทราบ

เงิน

การรับทราบ

CPT/2564

การรับทราบ

การรับทราบ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT Ø 1"	30.00	เมตร	53.00	1,590.00	28.00	840.00	2,430.00	
	- Electric Wiring	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
	Clamp see detail, Square Box, สวิตช์, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล็อคบัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3 ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>7.3 หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง - สวิตช์และตู้รับ</b>								
	<b>ไฟฟ้าและแสงสว่าง-สวิตช์และตู้รับ ชั้น 1</b>								
	- โคมไฟฟ้าติดตั้งเพดาน LED 40W (30x120 cm.)	79.00	ชุด	890.00	70,310.00	115.00	9,085.00	79,395.00	
	- โคมไฟฟ้าติดตั้งลอย พร้อมฝาครอบอะคริลิค หลอด LED 1x18 Ø๑๕ (20x120 cm.)	27.00	ชุด	2,010.00	54,270.00	115.00	3,105.00	57,375.00	
	- โคมไฟตาวานไลท์ ขนาด 10 วัตต์	31.00	ชุด	280.00	8,680.00	115.00	3,565.00	12,245.00	
	- Strip Light	140.00	เมตร	158.00	22,120.00	115.00	16,100.00	38,220.00	
	- Single Switch 1 Gang 16A 250V	19.00	ชุด	52.00	988.00	80.00	1,520.00	2,508.00	
	- Single Switch 2 Gang 16A 250V	1.00	ชุด	80.00	80.00	85.00	85.00	165.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (ขั้ว LC1A)	2,200.00	เมตร	8.15	17,930.00	7.00	15,400.00	33,330.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	1,100.00	เมตร	8.15	8,965.00	7.00	7,700.00	16,665.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	1,100.00	เมตร	26.00	28,600.00	22.00	24,200.00	52,800.00	
								52,800.00	

ชื่อ.....การ

ชื่อ.....กรรมการ



ชื่อ.....กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยต่อถนนบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V มีกรวดด์	48.00	ชุด	123.00	5,904.00	90.00	4,320.00	10,224.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (เข้า LC1A)	1,630.00	เมตร	12.29	20,032.70	10.00	16,300.00	36,332.70	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	820.00	เมตร	8.15	6,683.00	7.00	5,740.00	12,423.00	
	- ท่อ EMT Ø 3/4"	820.00	เมตร	37.00	30,340.00	24.00	19,680.00	50,020.00	
	- Accessories & Support	1.00	พจนา	27,000.00	27,000.00			27,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, เกลมนปีตัวโอม, ครอบปิ้ง, ถือคันทัน, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	ไฟฟ้าและแสงสว่าง-สวิตช์และเต้ารับ ชั้น 2								
	- โคมไฟฟ้าติดเพดาน LED 40W (30X120 cm.)	33.00	ชุด	890.00	29,370.00	115.00	3,795.00	33,165.00	
	- โคมไฟฟ้าติดลอย ทรอมผาศรอปอะคริลิค หลอด LED T8x18 ขนาด 120x30 cm.	32.00	ชุด	2,010.00	64,320.00	115.00	3,680.00	68,000.00	
	- โคมไฟฟ้าวาล์วไลท์ ขนาด 10 วัตต์	249.00	ชุด	280.00	69,720.00	115.00	28,635.00	98,355.00	
	- Single Switch 1 Gang 16A 250V	19.00	ชุด	52.00	988.00	80.00	1,520.00	2,508.00	
	- Single Switch 2 Gang 16A 250V	1.00	ชุด	80.00	80.00	85.00	85.00	165.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (เข้า LC2A)	1,600.00	เมตร	8.15	13,040.00	7.00	11,200.00	24,240.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	800.00	เมตร	8.15	6,520.00	7.00	5,600.00	12,120.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	1,050.00	เมตร	26.00	27,300.00			27,300.00	
								50,400.00	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ


สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์	29.00	ชุด	123.00	3,567.00	90.00	2,610.00	6,177.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (เข้า LC2A)	750.00	เมตร	12.29	9,217.50	10.00	7,500.00	16,717.50	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	380.00	เมตร	8.15	3,097.00	7.00	2,660.00	5,757.00	
	- ท่อ EMT Ø 3/4"	590.00	เมตร	37.00	21,830.00	24.00	14,160.00	35,990.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สกิล, แคลมป์ตัวโอม, ครอบปิ้ง, ถือคัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>แสดงตารางรอบอาคารชั้น 1</b>								
	- เต้าไฟฟ้าตัดล้อย พร้อมฝาครอบอะคริลิก หลอด LED 1x18 หลอด (20x120 มม.)	23.00	ชุด	2,010.00	46,230.00	115.00	2,645.00	48,875.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (เข้า CPB1)	400.00	เมตร	8.15	3,260.00	7.00	2,800.00	6,060.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	200.00	เมตร	8.15	1,630.00	7.00	1,400.00	3,030.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	200.00	เมตร	26.00	5,200.00	22.00	4,400.00	9,600.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	5,600.00	5,600.00			5,600.00	
	Clamp see detail, Square Box, สกิล, แคลมป์ตัวโอม, ครอบปิ้ง, ถือคัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>แสดงตารางรอบอาคารชั้น 2</b>								

ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



กรรมการ  
กรรมการ



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟสปอตไลท์ 50 W	16.00	ชุด	1,600.00	25,600.00	115.00	1,840.00	27,440.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (เข้า CPB2)	360.00	เมตร	8.15	2,934.00	7.00	2,520.00	5,454.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	180.00	เมตร	8.15	1,467.00	7.00	1,260.00	2,727.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	180.00	เมตร	26.00	4,680.00	22.00	3,960.00	8,640.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	3,400.00	3,400.00			3,400.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโรม, คอปเป็ง, ล็อคน้ำท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>7.4 หมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศ</b>								
	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1</b>								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู	4.00	เครื่อง			1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	- Safety Switch 16 A	4.00	ชุด	456.00	1,824.00	110.00	440.00	2,264.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (เข้า LC1A)	360.00	เมตร	8.5	2,934.00	7.00	2,520.00	5,454.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	180.00	เมตร	8.5	1,467.00	7.00	1,260.00	2,727.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	180.00	เมตร	26.00	4,680.00	22.00	3,960.00	8,640.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปเปิ่ง, ล๊อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3 ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	3.00	เครื่อง			1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- Safety Switch 16 A	3.00	ชุด	456.00	1,368.00	110.00	330.00	1,698.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq:mm. (เข้า LC1A)	380.00	เมตร	8.15	3,097.00	7.00	2,660.00	5,757.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq:mm. (Ground)	190.00	เมตร	8.15	1,548.50	7.00	1,330.00	2,878.50	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	190.00	เมตร	26.00	4,940.00	22.00	4,180.00	9,120.00	
	- Accessories & Support	1.00	พวง	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปเปิ่ง, ล๊อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3 ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	1.00	เครื่อง			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- Safety Switch 20 A	1.00	ชุด	456.00	456.00	110.00	110.00	566.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq:mm. (เข้า LC1A)	50.00	เมตร	12.29	614.50	10.00	500.00	1,114.50	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq:mm. (Ground)	30.00	เมตร	8.15	244.50	7.00	210.00	454.50	
	- ท่อ EMT Ø 3/4"	30.00	เมตร	37.00	1,110.00	24.00	720.00	1,830.00	
	- Accessories & Support	1.00	พวง	200.00	200.00			200.00	

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 กรรมการ  
 ๑๖/๑๑/๒๕๖๔ กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล็อคบัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	14.00	เครื่อง			2,000.00	28,000.00	28,000.00	
	- Safety Switch 30 A	14.00	ชุด	456.00	6,384.00	110.00	1,540.00	7,924.00	
	- สายไฟ THW 6 Sq.mm. (เข้า LC1A)	1,020.00	เมตร	20.23	20,634.60	12.00	12,240.00	32,874.60	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Ground)	510.00	เมตร	12.29	6,267.90	10.00	5,100.00	11,367.90	
	- ท่อ EMT Ø 1"	510.00	เมตร	53.00	27,030.00	28.00	14,280.00	41,310.00	
	- Accessories & Support	1.00	พวง	6,000.00	6,000.00			6,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล็อคบัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2</b>								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู	1.00	เครื่อง			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- Safety Switch 16 A	1.00	ชุด	456.00	456.00	110.00	110.00	566.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (เข้า LC2A)	10.00	เมตร	8.15	81.50	7.00	70.00	151.50	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	5.00	เมตร	8.15	40.75	7.00	35.00	75.75	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	5.00	เมตร	26.00	130.00	22.00	110.00	240.00	

ลงชื่อ.....  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Accessories & Support	1.00	เมฆา	100.00	100.00			100.00	
	Clamp see detail, Square Box, สกูล,แคลมป์ตัวโอม,คอปป์ัง, ล๊อคคัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	1.00	เครื่อง			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- Safety Switch 16 A	1.00	ชุด	456.00	456.00	110.00	110.00	566.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (เข้า LC2A)	70.00	เมตร	8.15	570.50	7.00	490.00	1,060.50	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	40.00	เมตร	8.15	326.00	7.00	280.00	606.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	40.00	เมตร	26.00	1,040.00	22.00	880.00	1,920.00	
	- Accessories & Support	1.00	เมฆา	200.00	200.00			200.00	
	Clamp see detail, Square Box, สกูล,แคลมป์ตัวโอม,คอปป์ัง, ล๊อคคัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	2.00	เครื่อง			1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- Safety Switch 30 A	2.00	ชุด	456.00	912.00	110.00	220.00	1,132.00	
	- สายไฟ THW 6 Sq.mm. (เข้า LC2A)	180.00	เมตร	20.23	3,641.40	12.00	2,160.00	5,801.40	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Ground)	90.00	เมตร	12.29	1,106.10	10.00	900.00	2,006.10	
	- ท่อ EMT Ø 1"	90.00	เมตร	53.00	4,770.00	28.00	2,520.00	7,290.00	

รวม 28.00 2,520.00 7,290.00

วงเงิน งบซื้อ งบซื้อ

กรรมการ กรรมการ

๓๑/๑๒/๖๓

กรรมการ กรรมการ



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Accessories & Support	1.00	เมทรา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปเปิ่ง, ล๊อคบัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3 ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	16.00	เครื่อง			2,000.00	32,000.00	32,000.00	
	- Safety Switch 30 A	16.00	ชุด	456.00	7,296.00	110.00	1,760.00	9,056.00	
	- สายไฟ THW 6 Sq.mm. (เข้า LC2A)	850.00	เมตร	20.23	17,195.50	12.00	10,200.00	27,395.50	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. (Ground)	430.00	เมตร	12.29	5,284.70	10.00	4,300.00	9,584.70	
	- ท่อ EMT Ø 1"	430.00	เมตร	53.00	22,790.00	28.00	12,040.00	34,830.00	
	- Accessories & Support	1.00	เมทรา	5,200.00	5,200.00			5,200.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปเปิ่ง, ล๊อคบัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3 ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>7.5 หมวดงานระบบแสงสว่างฉุกเฉิน</b>								
	- ไฟฉุกเฉิน LED 9 วัตต์ จำนวน 2 ดวง กระจายไฟอัตโนมัติ	22.00	ชุด	2,500.00	55,000.00	310.00	6,820.00	61,820.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	640.00	เมตร	8.15	5,216.00	7.00	4,480.00	9,696.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	320.00	เมตร	8.15	2,608.00	7.00	2,240.00	4,848.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	320.00	เมตร	26.00	8,320.00	22.00	7,040.00	15,360.00	

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์	22.00	ชุด	123.00	2,706.00	90.00	1,980.00	4,686.00	
	- Accessories & Support	1.00	แผง	7,300.00	7,300.00			7,300.00	
	Clamp see detail, Square Box, สกิล, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ส็อกเก็ต, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- ป้ายบอกทางทมิฬ	8.00	ชุด	430.00	3,440.00	129.00	1,032.00	4,472.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	310.00	เมตร	8.15	2,526.50	7.00	2,170.00	4,696.50	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	160.00	เมตร	8.15	1,304.00	7.00	1,120.00	2,424.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	160.00	เมตร	26.00	4,160.00	22.00	3,520.00	7,680.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์	8.00	ชุด	123.00	984.00	90.00	720.00	1,704.00	
	- Accessories & Support	1.00	แผง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	Clamp see detail, Square Box, สกิล, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ส็อกเก็ต, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	- ไฟไซเลนถูกเดิน พร้อมเสียง (แสงสีฟ้า)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (เข้า LC1A)	120.00	เมตร	8.15	978.00	7.00	840.00	1,818.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	60.00	เมตร	8.15	489.00	7.00	420.00	909.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	60.00	เมตร	26.00	1,560.00	22.00	1,320.00	2,880.00	

ลงชื่อ..... การจัดการ

ลงชื่อ..... การจัดการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	80.00	80.00	1,580.00	
	- Accessories & Support	1.00	เล่ม	600.00	600.00			600.00	
	Clamp see detail, Square Box, สวิตช์, แคลมป์ตัวโรม, คอปปีง, ล็อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3 ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>7.6 หมวดงานระบบพัฒนาระบบอากาศ ชั้น 2</b>								
	- พัฒนาระบบอากาศ ขนาดใบพัด 10 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า ไม่มีข้อต่อ	16.00	ชุด			650.00	10,400.00	10,400.00	
	- Single Switch 1Gang 16A 250V	6.00	ชุด	52.00	312.00	80.00	480.00	792.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. (เข้า LCZA)	470.00	เมตร	8.15	3,830.50	7.00	3,290.00	7,120.50	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm. (Ground)	240.00	เมตร	8.15	1,956.00	7.00	1,680.00	3,636.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	240.00	เมตร	26.00	6,240.00	22.00	5,280.00	11,520.00	
	- Accessories & Support	1.00	เล่ม	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
	Clamp see detail, Square Box, สวิตช์, แคลมป์ตัวโรม, คอปปีง, ล็อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง 90/3 ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>7.7 หมวดงานระบบเครื่องเสียง</b>								
	- Ceiling LouderSpeaker 5"	39.00	ชุด			1,008.00	39,312.00	39,312.00	
	- Safety Switch 16A	8.00	ชุด	456.00	3,648.00	10.00	880.00	4,528.00	

ลงชื่อ.....การกรรมการ  
 ลงชื่อ.....การกรรมการ  
 ลงชื่อ.....การกรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ VCT 2x1.5 Sq.mm.	230.00	เมตร	24.74	5,690.20	11.00	2,530.00	8,220.20	
	- ท่อ PVC Ø 1/2 "	230.00	เมตร	21.00	4,830.00	23.00	5,290.00	10,120.00	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอนบั้ง, ล๊อคันท์, ขั้วต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเบคเตอร์								
	<b>7.8 หมวดงานระบบโทรศัพท์</b>								
	- ตู้สาขา PABX 4CO 24 Ext	1.00	ชุด	18,672.00	18,672.00	5,000.00	-5,000.00	23,672.00	
	- แผงกระจายสาย พร้อมกล่องเหล็ก (MDF)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	- ตู้ TC Box	1.00	ชุด	510.00	510.00	600.00	600.00	1,110.00	
	- 4C Modular Jack Telephone Outlet	20.00	ชุด	60.00	1,200.00	90.00	1,800.00	3,000.00	
	- สาย TIEV 4C 0.65 Sq.mm.	580.00	เมตร	12.00	6,960.00	5.00	2,900.00	9,860.00	
	- ท่อ PVC Ø 1/2"	580.00	เมตร	21.00	12,180.00	23.00	13,340.00	25,520.00	
	- ท่อ PVC Ø 3/4"	150.00	เมตร	14.75	2,212.50	25.00	3,750.00	5,962.50	
	- ท่อ PVC Ø 2"	110.00	เมตร	65.55	7,210.50	35.00	3,850.00	11,060.50	
	- Accessories & Support	1.00	เหมา	5,300.00	5,300.00			5,300.00	

กษ

ประธานการ

กษ

กรรมการ

กษ

กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล็อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอมเนคเตอร์								
	7.9 หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์								
	- ตู้ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) 50 ports	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ตู้ Rack 19" พร้อม Patch Panel	1.00	ชุด	7,473.00	7,473.00	1,500.00	1,500.00	8,973.00	
	- Computer Outlet RJ45	20.00	ชุด	180.00	3,600.00	65.00	1,300.00	4,900.00	
	- สาย TEV CAT 6	630.00	เมตร	20.00	12,600.00	9.00	5,670.00	18,270.00	
	- ท่อ EMT Ø 1/2"	630.00	เมตร	26.00	16,380.00	22.00	13,860.00	30,240.00	
	- Accessories & Support	1.00	พหุ	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล็อคันท์, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอมเนคเตอร์								
	7.10 หมวดงานระบบ CCTV								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ 16A 250V มีกราวด์	8.00	ชุด	123.00	984.00	90.00	720.00	1,704.00	
	- สายไฟ THW 4 Sqmm.(จากตู้C1Aและ LC2A)	50.00	เมตร	12.29	614.50	10.00	500.00	1,114.50	
	- สายไฟ THW 2.5 Sqmm.(Ground)	30.00	เมตร	8.15	244.50	7.00	210.00	454.50	
	- สาย RG6	190.00	เมตร	4.80	912.00	5.00	950.00	1,862.00	

ลงชื่อ.....  
  
 วิศวกร  
 ลงชื่อ.....  
  
 วิศวกร

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอยอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Ø 1 "	190.00	เมตร	21.58	4,100.20	27.00	5,130.00	9,230.20	
	- Accessories & Support	1.00	พยาง	600.00	600.00			600.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต, แคลมป์ตัวโรม, คอปปี้ง, ล๊อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>7.11 หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้</b>								
	- ตู้ควบคุมเพลิงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.00	ชุด	13,690.00	13,690.00	4,107.00	4,107.00	17,797.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน	29.00	ชุด	1,000.00	29,000.00	80.00	2,320.00	31,320.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	1.00	ชุด	900.00	900.00	80.00	80.00	980.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	80.00	160.00	1,760.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียงกระดิ่ง	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	80.00	160.00	1,960.00	
	- Fire Alarm Terminal Box W/Module	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	- สายไฟ FRC 2.5 Sq.mm. (Main)	20.00	เมตร	23.04	460.80	12.00	240.00	700.80	
	- สายไฟ FRC 2.5 Sq.mm. (Ground)	20.00	เมตร	23.04	460.80	12.00	240.00	700.80	
	- Fire Alarm Cable 16AWG 2Pairs	350.00	เมตร	7.48	2,618.00	6.00	2,100.00	4,718.00	
	- ท่อ IMC Ø 1/2"	10.00	เมตร	54.05	540.50	26.00	260.00	800.50	
	- Accessories & Support	1.00	พยาง	5,700.00	5,700.00			5,700.00	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Clamp see detail, Square Box, สกุก, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล๊อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>7.1.2 หมวดงานเครื่องสูบน้ำชั้นอาคาร</b>								
	- Ball Valve Brass 3/4"	14.00	ชุด	117.00	1,638.00	35.10	491.40	2,129.40	
	- Ball Valve Brass 1 1/2"	8.00	ชุด	1,480.00	11,840.00	300.00	2,400.00	14,240.00	
	- Swing Check Valve Brass 3/4"	8.00	ชุด	124.00	992.00	37.20	297.60	1,289.60	
	- Swing Check Valve Brass 1 1/2"	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	300.00	600.00	3,400.00	
	- วาล์วลูกลอย 3/4"	2.00	ชุด	252.00	504.00	75.60	151.20	655.20	
	- Pressure Gauge หน้าปัด 4" 0-10 Bar 1/2"	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	240.00	720.00	3,120.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว	40.00	ท่อน	55.00	2,200.00	16.50	660.00	2,860.00	
	- ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว	30.00	ท่อน	146.00	4,380.00	43.80	1,314.00	5,694.00	
	- Accessories & Support	1.00	เพมา	2,600.00	2,600.00			2,600.00	
	Clamp see detail, Square Box, สกุก, แคลมป์ตัวโอม, คอปปีง, ล๊อคนัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
	<b>7.1.3 ระบบล่อฟ้าและราคาสายดิน</b>								
	- สายทองแดงเปลือยขนาด 95 SQ.MM.	105.00	เมตร	375.00	39,375.00	35.00	3,675.00	43,050.00	

ลงชื่อ.....การบูรณาการ

ลงชื่อ.....

การบูรณาการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- TERRASTREAMER	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	1,500.00	1,500.00	251,500.00	
	- เหล็กสายดิน COPPER BOND (UL LISTED) ขนาด Ø5/8 นิ้ว ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	200.00	1,200.00	4,800.00	
	- ท่อ PVC Ø1 1/4"	96.00	เมตร	63.00	6,048.00	30.00	2,880.00	8,928.00	
	- GROUND TEST BOX	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	150.00	300.00	3,300.00	
	- CONCRETE EARTH PIT	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	150.00	300.00	3,300.00	
	- แคลมป์ประกับรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐาน แม่เหล็ก	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- EXHOTHERMIC WELDING EQUIPMENT	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
	- Accessories & Support	1.00	พหุ	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	Clamp see detail, Square Box, สก๊อต,แคลมป์ตัวโอม,คอปปีง, ล๊อคคัท, ข้อต่อท่อตรง/โค้ง90/3ทาง, คอนเนคเตอร์								
<b>รวมหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า</b>								<b>5,256,799.75</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8	<b>หมวดงานครุภัณฑ์</b>								
	<b>8.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ผนังกันห้องประชุม ชั้น 2	1.00	ชุด	455,000.00	455,000.00	35,000.00	35,000.00	490,000.00	สีบราคา
	<b>8.2 หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร</b>								
	<b>ระบบเครื่องปรับอากาศ</b>								
	- เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ชนิดติดตั้งผนัง 9,000 บีทียู	1.00	ชุด	14,600.00	14,600.00			14,600.00	ครุภัณฑ์ ปี 64
	- เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ชนิดติดตั้งผนัง 12,000 บีทียู	1.00	ชุด	19,500.00	19,500.00			19,500.00	ครุภัณฑ์ ปี 64
	- เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ชนิดติดตั้งผนัง 15,000 บีทียู	4.00	ชุด	27,400.00	109,600.00			109,600.00	ครุภัณฑ์ ปี 64
	- เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ชนิดติดตั้งผนัง 18,000 บีทียู	3.00	ชุด	29,600.00	88,800.00			88,800.00	ครุภัณฑ์ ปี 64
	- เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ชนิดติดตั้งผนัง 24,000 บีทียู	1.00	ชุด	39,800.00	39,800.00			39,800.00	ครุภัณฑ์ ปี 64
	- เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ชนิดติดตั้งผนัง 30,000 บีทียู	2.00	ชุด	53,200.00	106,400.00			106,400.00	นอกครุภัณฑ์
	- เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ชนิดติดตั้งผนัง 36,000 บีทียู	30.00	ชุด	64,500.00	1,935,000.00			1,935,000.00	นอกครุภัณฑ์
	<b>ระบบพัดลมระบายอากาศ</b>								
	- พัดลมดูดอากาศ ขนาดใบพัด 10 นิ้ว ชนิดฝังฝา ไม่มีข้อต่อ	16.00	ชุด	1,050.00	16,800.00			16,800.00	ให้เทียบเคียงได้
	<b>ระบบ CCTV</b>								
	- กล้อง CCTV ความชัด 2MP ชุด 8ตัว พร้อมอุปกรณ์บันทึกความจำ	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00			24,000.00	สีบราคา

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....



กรรมการ

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Desktop PC Intel® Core™ i7-9700K	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00			65,000.00	
	- Monitor 24.5" Full HD 1920 x 1080	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00			3,790.00	
	- Keyboard and mouse Wireless	1.00	ชุด	1,070.00	1,070.00			1,070.00	
	ระบบเครื่องเสียง								
	- Ceiling Louderspeaker 5"	39.00	ชุด	3,250.00	126,750.00			126,750.00	ให้เทียบเสียงได้
	- อุปกรณ์ควบคุมเครื่องขยายเสียง Mixer 16 ch	1.00	ชุด	9,800.00	9,800.00			9,800.00	
	- Poweramp 4CH	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00			32,000.00	
	- จอรับภาพ Projector 240" ไฟฟ้า	2.00	ชุด	72,500.00	145,000.00			145,000.00	
	- เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 1920x1080 (Full HD)	2.00	ชุด	95,000.00	190,000.00			190,000.00	
	- ลิฟต์ยกเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 2เมตร (ปรับระดับได้)	2.00	ชุด	26,400.00	52,800.00			52,800.00	
	- ชุดไมโครโฟนไร้สาย	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00			11,000.00	
	- ทีวี UHD (82",4K,Smart)	1.00	ชุด	81,090.00	81,090.00			81,090.00	
	ระบบสูบน้ำ								
	- ชุดมินิบูสเตอร์ปั๊ม + ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00			72,000.00	ให้เทียบเสียงได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

สถานที่ก่อสร้าง 38 หมู่ 11 ถนน 3144 รอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ ...../2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์	6.00	ชุด	900.00	5,400.00			5,400.00	
<b>รวมหมวดงานครุภัณฑ์</b>								<b>3,640,200.00</b>	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ