

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทางตรง ซอย 9/1 หมู่ที่ 8
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 647,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2565
เป็นเงิน 654,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1. นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 7.2. นายสำเร็จ ศรีพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - 7.3. นายอมรเทพ กอบกุลศล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านทางตรง ขอย 9/1 หมู่ที่ 8
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทางตรง ขอย 9/1 หมู่ที่ 8
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	150.00	21.65	3,247.50	1.3607	29.46	4,418.87
	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,000.00	11.04	11,040.00	1.3607	15.02	15,022.13
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	50.00	556.08	27,804.00	1.3607	756.66	37,832.90
	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,000.00	394.59	394,590.00	1.3607	536.92	536,918.61
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	200.00	98.17	19,634.00	1.3607	133.58	26,715.98


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
3	งานโหล่ทาง							
	3.1 ลูกตั้งโหล่ทาง	เมตร	40.00	222.00	8,880.00	1.3607	302.08	12,083.02
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	46.67	345.00	16,100.00	1.3607	469.44	21,907.27
					รวม			654,898.79
							ปรับยอด	654,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	481,295.50
=	1.3607

(ลงชื่อ)


(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

(ลงชื่อ)


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอมรเทพ กอบกุตศล)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุตศล)