




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียทางรถไฟ-เขาลาก (บ้านคูมปี่) หมู่ที่ 4  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร  
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียทางรถไฟ-เขาลาก (บ้านคูมปี่) หมู่ที่ 4  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,800.00	16.48	29,661.12	1.3607	22.42	40,359.89
1.2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	405.00	21.65	8,768.25	1.3607	29.46	11,930.96
1.3	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	2,700.00	11.04	29,808.00	1.3607	15.02	40,559.75
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	135.00	556.08	75,070.80	1.3607	756.66	102,148.84
2.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	2,700.00	393.21	1,061,667.00	1.3607	535.04	1,444,610.29





ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	540.00	98.17	53,011.80	1.3607	133.58	72,133.16
	2.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (RB19 SR24)	เมตร	27.00	140.99	3,806.73	1.3607	191.85	5,179.82
	2.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (DB16 SD30)	เมตร	450.00	100.09	45,040.50	1.3607	136.19	61,286.61
3	งานใส่ลวด							
	3.1 ลูกกริ่งใส่ลวด	เมตร	90.00	222.00	19,980.00	1.3607	302.08	27,186.79
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	105.00	345.00	36,225.00	1.3607	469.44	49,291.36
5	งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซลาร์เซลล์							
	5.1 เสา คอ. สูง 9.00 ม.	ต้น	15.00	3,200.00	48,000.00	1.3607	4,354.24	65,313.60
	5.2 ชุดโคมไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 200 วัตต์	ชุด	15.00	3,450.00	51,750.00	1.3607	4,694.42	70,416.23
					1,462,789.20		รวม	1,990,417.26
							ปรับยอด	1,990,000.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

1,462,789.20
1.3607

1 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=


=

(ลงชื่อ)



(นายพิชิตภูมิ เสริมพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)