

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บ้านธาตาทาวน์ – หมู่บ้านแบ่งปัน หมู่ที่ 4
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,690,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 473 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,838 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด  
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๕  
เป็นเงิน 1,783,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|      |                        |                              |               |
|------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 7.1. | นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการ |
| 7.2. | นายสำเริง ศรีฟัก       | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ       |
| 7.3. | นายอมรเทพ กอบกุลศล     | วิศวกรโยธาชำนาญการ           | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่บ้านธาดาทาวน์ - หมู่บ้านแบ่งปัน หมู่ที่ 4  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 473 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,838 ตารางเมตร

(ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายหมู่บ้านธาดาทาวน์ - หมู่บ้านแบ่งปัน หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 7 มิ.ย. 2565

| ลำดับ | รายการ  | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|-------|---|-------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1     | งานพื้นทางเดิม  |       |          |              |              |                |                               |              |
| 1.1   | งานตัดดินคันทาง พร้อมบดอัดแน่น  | ลบ.ม. | 425.70   | 21.28        | 9,058.90     | 1.3607         | 28.96                         | 12,326.44    |
| 2     | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                         |       |          |              |              |                |                               |              |
| 2.1   | งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                     | ลบ.ม. | 142.30   | 556.08       | 79,130.18    | 1.3607         | 756.66                        | 107,672.44   |
| 2.2   | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก | ตร.ม. | 2,846.00 | 372.02       | 1,058,768.92 | 1.3607         | 506.21                        | 1,440,666.87 |
| 2.3   | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)  | เมตร  | 564.00   | 97.68        | 55,091.52    | 1.3607         | 132.91                        | 74,963.03    |
| 2.4   | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (RB19 SR24)  | เมตร  | 18.00    | 140.54       | 2,529.72     | 1.3607         | 191.23                        | 3,442.19     |
| 2.5   | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) (DB16 SD30)   | เมตร  | 473.00   | 99.60        | 47,110.80    | 1.3607         | 135.53                        | 64,103.67    |

*(Handwritten signature and initials)*

| ลำดับ | รายการ                        | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|-------|-------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 3     | งานไหล่ทาง                    |       |        |              |              |                |                               |              |
|       | 3.1 ลูกกรงไหล่ทาง             | เมตร  | 94.60  | 219.00       | 20,717.40    | 1.3607         | 297.99                        | 28,190.17    |
| 4     | งานตีเส้นจราจร                |       |        |              |              |                |                               |              |
|       | 4.1 ตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม. | ตร.ม. | 110.00 | 345.00       | 38,076.50    | 1.3607         | 469.44                        | 51,810.69    |
|       |                               |       |        |              | 1,310,483.94 |                |                               |              |
|       |                               |       |        |              | รวม          |                |                               | 1,783,175.50 |
|       |                               |       |        |              |              |                | ปรับยอด                       | 1,783,000.00 |


1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

|   |              |
|---|--------------|
| = | 1,310,483.94 |
| = | 1.3607       |

(ลงชื่อ)

(นายพิชณุตม์ เสริมพงษ์)



(ลงชื่อ)

(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอมรเทพ กอบกุลศล)