

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง




1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองข่า ซอย 2 (ฟาร์มจ๋า) หมู่ที่ 11		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	667,000.00 บาท		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	16 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 633,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
6. บัญชีประมาณราคากลาง	6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1. นายพิชิตต์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายสำเร็จ	ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ	กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. สายฟาร์มเจ้า หมู่ที่ 11
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 198 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายฟาร์มเจ้า หมู่ที่ 11
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2555

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นที่ทางเดิม							
1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	148.50	22.22	3,299.67	1.3624	30.27	4,495.47
1.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	990.00	11.34	11,226.60	1.3624	15.45	15,295.12
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	49.50	556.08	27,525.96	1.3624	757.60	37,501.37
2.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	990.00	380.74	376,932.60	1.3624	518.72	513,532.97
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	198.00	104.92	20,774.16	1.3624	142.94	28,302.72

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 ลงชื่อ.....กรรมการ

 ลงชื่อ.....กรรมการ


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	3.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	39.60	226.84	8,982.86	1.3624	309.05	12,238.25
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม. ตี 1 เว้น 2	ตร.ม.	46.20	345.00	15,939.00	1.3624	470.03	21,715.29
					รวม			633,081.20
							ปรับยอด	633,000.00

=	464,680.85
=	1.3624


1 ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


(ลงชื่อ)

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิชิตภูมิ เสริมพงษ์)


(ลงชื่อ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอมรเทพ กอบกุล)

(ลงชื่อ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(ลงชื่อ)

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอมรเทพ กอบกุล)